



# **ELENCO PREZZI UNITARI CASALP 2021**

-

# **OPERE COMPIUTE E PRODOTTI**

**CAPITOLO 1: OPERE INERENTI ALLACCIAMENTI**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_ALL.001.1	ALL.001.1	Fornitura e posa in opera di pozzetto quadrangolare, completo di rialzo e soletta di copertura, con chiusino in ghisa, classe D400: dimensioni interne cm 120x60	cad	€ 680,37	€ 102,06	€ 78,24	€ 860,67	14,52%
CASALP21_ALL.001.2	ALL.001.2	Fornitura e posa in opera di pozzetto quadrangolare di derivazione di schermature impiantistiche, completo di lapide e chiusino non carrabile: dimensioni interne cm 50x50	cad	€ 131,98	€ 19,80	€ 15,18	€ 166,95	46,09%
CASALP21_ALL.002.1	ALL.002.1	Fornitura e posa in opera di armadietto modulare di distribuzione telefonica tipo C per posa ad incasso in materiale termoplastico. Compreso la realizzazione della sede e la successiva finitura. Compreso ogni onere	a corpo	€ 130,67	€ 19,60	€ 15,03	€ 165,29	23,99%

**CAPITOLO 2: SISTEMI ANTICADUTA**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_ANTICAD.001	ANTICAD.001	Realizzazione di impianto anticaduta, completo di Certificazione del Produttore (D.P.G.R. n°62/R art.5 lett. e), secondo la normativa di riferimento UNI EN 795 "Dispositivi di Ancoraggio - Requisiti e Prove", costituito da: Linea di ancoraggio flessibile orizzontale Lunghezza Massima 15 m. - Certificate in Classe C da Laboratorio di Prove Autorizzato secondo la classificazione della norma di riferimento UNI EN 795 "Dispositivi di Ancoraggio"; la linea di ancoraggio dovrà pertanto essere costituita da pali di estremità INDEFORMABILI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO cui collegare il cavo in acciaio INOX conforme alla normativa UNI EN 795 pertanto idonei a sopportare i carichi previsti nel caso di linea di ancoraggio flessibile orizzontale, cavo in acciaio INOX di diametro 8 mm, dissipatore di energia, tenditore del cavo in acciaio. Freccia massima della campate, in condizione di caduta libera, pari 360 mm. Dispositivo vincolato alla struttura della copertura mediante idonei ancoraggi costituiti da barre filettate M10. Compreso tutte le opere edili ed accessorie necessarie, il rilascio della Dichiarazione di Conformità riguardante la corretta posa in opera, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, il rispetto della Relazione di Calcolo redatta da professionista abilitato e delle indicazioni del produttore (D.P.G.R. n°62/R art.5 lett. F)	a corpo	€ 1.447,26	€ 217,09	€ 166,44	€ 1.830,79	39,70%
CASALP21_ANTICAD.002	ANTICAD.002	Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio puntuale (UNI 11578:2015 tipo A) composto da piastra di ancoraggio con singolo punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, completo di Certificazione del Produttore (D.P.G.R. n°62/R art.5 lett. e), secondo la normativa di riferimento UNI EN 795 "Dispositivi di Ancoraggio - Requisiti e Prove", compreso tutte le opere edili ed accessorie necessarie e rilascio della Dichiarazione di Conformità riguardante la corretta posa in opera, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, il rispetto della Relazione di Calcolo redatta da professionista abilitato e delle indicazioni del produttore (D.P.G.R. n°62/R art.5 lett. f)	cad	€ 101,29	€ 15,19	€ 11,65	€ 128,13	60,39%
CASALP21_ANTICAD.003	ANTICAD.003	Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio puntuale (UNI 11578:2015 tipo A) composto da dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, per altezza pacchetto isolante 10 cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006, compreso tutte le opere edili ed accessorie necessarie e rilascio della Dichiarazione di Conformità riguardante la corretta posa in opera, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, il rispetto della Relazione di Calcolo redatta da professionista abilitato e delle indicazioni del produttore (D.P.G.R. n°62/R art.5 lett. f)	cad	€ 94,21	€ 14,13	€ 10,83	€ 119,18	50,13%
CASALP21_ANTICAD.004	ANTICAD.004	Fornitura ed posa in opera di scala anticaduta verticale a gabbia in alluminio per una lunghezza complessiva pari a 4,00 metri completa di dispositivi di fissaggio, con botola antintrusione e certificazione del produttore, come da normativa vigente. Compreso la dichiarazione di corretta installazione ed ogni altro onere.	a corpo	€ 1.067,97	€ 160,20	€ 122,82	€ 1.350,98	14,79%
CASALP21_ANTICAD.005	ANTICAD.005	Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio zincato a caldo costituito da montanti verticali di passo massimo 1,00 m. in profilo di sezione idonea per sostenere le azioni richieste dalla normativa vigente, corrimano in tubolare, disegno interno in tondo da 12 mm., fissaggio alla struttura mediante piastre di ancoraggio in piatto, secondo le indicazioni del tecnico progettista del sistema di fissaggio.	ml	€ 105,84	€ 15,88	€ 12,17	€ 133,88	36,60%
CASALP21_ANTICAD.006	ANTICAD.006	Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da: montante in acciaio zincato (L= 80 mm. - h= 1300 mm. spess. 12 mm.) comprensivo di n. 3 fori posti ad interasse di 330 mm. saldato alla base su piastra con n. 4 fori di dimensioni 150x150x5 mm. e n. 3 funi in acciaio inox di sezione 8 mm. passanti attraverso da appositi fori posti sui montanti. I montanti, posti ad un interasse massimo di 100 cm, dovranno essere fissati mediante n. 4 barre filettate del diametro 10 mm, inghisate con resina bicomponente e fissati mediante dadi M10 zincati. Le funi in acciaio inox saranno fissate tra loro con appositi morsetti. Compreso ogni onere al fine di restituire l'opera secondo la regola dell'arte.	ml	€ 70,93	€ 10,64	€ 8,16	€ 89,72	27,31%

**CAPITOLO 3: ANTINCENDIO**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_ANTINC.001.1	ANTINC.001.1	Fornitura e posa in opera di cassetta di alloggiamento esterna in metallo e vetro di tipo "Safe Crash" per idrante di tipo UNI45, escluso la fornitura della manichetta e della lancia, completa di fissaggi a parete	cad	€ 50,42	€ 7,56	€ 5,80	€ 63,79	20,72%
CASALP21_ANTINC.001.2	ANTINC.001.2	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco REI 60 1 anta misure standard, compreso assistenza muraria per adeguamento vano, fissaggio e trasporto ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mq	€ 267,94	€ 40,19	€ 30,81	€ 338,94	19,50%
CASALP21_ANTINC.001.3	ANTINC.001.3	Fornitura e posa in opera di maniglione antipánico, con fissaggio mediante viti autoperforanti, compresa la revisione ed eventuale sostituzione della serratura, compreso ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	€ 129,88	€ 19,48	€ 14,94	€ 164,29	21,45%
CASALP21_ANTINC.001.4	ANTINC.001.4	Fornitura e posa in opera di unità centrale di tipo intelligente a logica programmabile e localizzazione di eventi, realizzata nella più rigorosa osservanza delle norme Europee EN54 parte 2 e 4, con gestione di linee di rivelazione ad anello (loop) sulla stessa. La centrale dovrà poter essere configurata tramite tastiera integrata nel pannello, tastiera PS2 o PC. Un'apposita funzione della centrale deve consentire di visualizzare sul display di tipo analogico il numero dei dispositivi collegati su ogni loop, il tipo di dispositivo, ed il valore analogico di ogni singolo elemento collegato, in modo tale da poter verificare in qualsiasi momento il corretto funzionamento di ogni elemento confrontando i dati ed essere dotata di un sistema di registrazione degli eventi (minimo di 50 eventi) riscrivibile L'alimentazione dell'elettronica interna della centrale e dei sensori in campo ad essa collegati sarà assicurata da un gruppo di alimentazione in grado di fornire una corrente di almeno 2,7 A (7 A nelle configurazioni più estese) alla tensione nominale di 24 Vcc. in uscita. Sia l'unità di alimentazione primaria che la fonte di energia di soccorso (batteria) sono costantemente sorvegliate dalla centrale stessa che segnalerà qualsiasi anomalia di funzionamento. Ulteriori dotazioni saranno specificate all'interno dei documenti progettuali o di Capitolato e saranno assolutamente vincolanti.	m	€ 575,85	€ 86,38	€ 66,22	€ 728,45	16,13%

#### CAPITOLO 4: ASPIRAZIONE ACQUE

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_ASPIR.002.1	ASPIR.002.1	Aspirazione di acque meteoriche da mc. 0,00 a mc. 2,00, compreso smaltimento e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta	a corpo	€ 129,22	€ 19,38	€ 14,86	€ 163,47	23,26%
CASALP21_ASPIR.002.2	ASPIR.002.2	Aspirazione di acque meteoriche da mc. 2,01 a mc. 5,00, compreso smaltimento e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta	a corpo	€ 164,95	€ 24,74	€ 18,97	€ 208,66	23,26%
CASALP21_ASPIR.002.3	ASPIR.002.3	Aspirazione di acque meteoriche da mc. 5,01 a mc. 10,00, compreso smaltimento e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta	a corpo	€ 255,67	€ 38,35	€ 29,40	€ 323,43	23,26%
CASALP21_ASPIR.002.4	ASPIR.002.4	Aspirazione di acque meteoriche sopra i mc. 10,00 fino a mc. 50,00, compreso smaltimento e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta. Per la parte eccedente i 10,00 mc	mc	€ 11,00	€ 1,65	€ 1,27	€ 13,92	23,26%
CASALP21_ASPIR.002.5	ASPIR.002.5	Aspirazione di acque meteoriche sopra i mc. 50,00, compreso smaltimento e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta. Per la parte eccedente i 50,00 mc	mc	€ 8,25	€ 1,24	€ 0,95	€ 10,43	23,26%

#### CAPITOLO 5: BONIFICA MATERIALI CONTENENTI FIBRE DI AMIANTO

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_BONAM.001.1	BONAM.001.1	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, da parte della ditta esecutrice, in possesso della Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), della regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, dell'eventuale iscrizione SOA nella CAT OG 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000. Compresa analisi del materiale ai sensi della normativa vigente da effettuarsi su campione prelevato. L'analisi dovrà contenere i risultati analitici sulla tipologia di amianto contenuta di fibre libere dello stesso. L'analisi accompagnerà la documentazione per l'ingresso del materiale presso sito autorizzato.	a corpo	€ 280,27	€ 42,04	€ 32,23	€ 354,54	1,35%
CASALP21_BONAM.002.1	BONAM.002.1	Ricerca e rimozione tubazioni contenenti amianto interrato, con mezzi meccanici e/o a mano, compreso l'eventuale rimozione del terreno contaminato circostante. I suddetti elementi verranno selezionati, trattati con idoneo prodotto liquidato protettivo dato a spruzzo, non di tipo ecologico, questo compreso, insaccati in appositi teli in polietilene o contenitori in polipropilene (questi ultimi esclusi), sigillati mediante nastro ed etichettati, stoccati all'interno dell'area di cantiere in apposito sito individuato e delimitato, il tutto secondo normativa vigente. Compreso il successivo trasporto con appositi automezzi presso discarica autorizzata, compreso il rilascio alla D.L. di copia della documentazione di avvenuto deposito e smaltimento. Compreso ogni altro onere non specificatamente escluso: diametro interno compreso tra 80 mm e 120 mm	ml	€ 57,27	€ 8,59	€ 6,59	€ 72,45	50,35%

CASALP21_BONAM.002.2	BONAM.002.2	Ricerca e rimozione tubazioni contenenti amianto interrato, con mezzi meccanici e/o a mano, compreso l'eventuale rimozione del terreno contaminato circostante. I suddetti elementi verranno selezionati, trattati con idoneo prodotto liquidato protettivo dato a spruzzo, non di tipo ecologico, questo compreso, insaccati in appositi teli in polietilene o contenitori in polipropilene (questi ultimi esclusi), sigillati mediante nastro ed etichettati, stoccati all'interno dell'area di cantiere in apposito sito individuato e delimitato, il tutto secondo normativa vigente. Compreso il successivo trasporto con appositi automezzi presso discarica autorizzata, compreso il rilascio alla D.L. di copia della documentazione di avvenuto deposito e smaltimento. Compreso ogni altro onere non specificatamente escluso: diametro interno compreso tra 121 mm e 200 mm	ml	€ 57,73	€ 8,66	€ 6,64	€ 73,02	49,96%
CASALP21_BONAM.002.3	BONAM.002.3	Ricerca e rimozione tubazioni contenenti amianto interrato, con mezzi meccanici e/o a mano, compreso l'eventuale rimozione del terreno contaminato circostante. I suddetti elementi verranno selezionati, trattati con idoneo prodotto liquidato protettivo dato a spruzzo, non di tipo ecologico, questo compreso, insaccati in appositi teli in polietilene o contenitori in polipropilene (questi ultimi esclusi), sigillati mediante nastro ed etichettati, stoccati all'interno dell'area di cantiere in apposito sito individuato e delimitato, il tutto secondo normativa vigente. Compreso il successivo trasporto con appositi automezzi presso discarica autorizzata, compreso il rilascio alla D.L. di copia della documentazione di avvenuto deposito e smaltimento. Compreso ogni altro onere non specificatamente escluso: diametro interno compreso tra 201 mm e 300 mm	ml	€ 73,66	€ 11,05	€ 8,47	€ 93,18	50,48%
CASALP21_BONAM.002.4	BONAM.002.4	Ricerca e rimozione tubazioni contenenti amianto interrato, con mezzi meccanici e/o a mano, compreso l'eventuale rimozione del terreno contaminato circostante. I suddetti elementi verranno selezionati, trattati con idoneo prodotto liquidato protettivo dato a spruzzo, non di tipo ecologico, questo compreso, insaccati in appositi teli in polietilene o contenitori in polipropilene (questi ultimi esclusi), sigillati mediante nastro ed etichettati, stoccati all'interno dell'area di cantiere in apposito sito individuato e delimitato, il tutto secondo normativa vigente. Compreso il successivo trasporto con appositi automezzi presso discarica autorizzata, compreso il rilascio alla D.L. di copia della documentazione di avvenuto deposito e smaltimento. Compreso ogni altro onere non specificatamente escluso: diametro interno compreso tra 301 mm e 400 mm	ml	€ 74,33	€ 11,15	€ 8,55	€ 94,03	50,03%
CASALP21_BONAM.002.5	BONAM.002.5	Ricerca e rimozione tubazioni contenenti amianto interrato, con mezzi meccanici e/o a mano, compreso l'eventuale rimozione del terreno contaminato circostante. I suddetti elementi verranno selezionati, trattati con idoneo prodotto liquidato protettivo dato a spruzzo, non di tipo ecologico, questo compreso, insaccati in appositi teli in polietilene o contenitori in polipropilene (questi ultimi esclusi), sigillati mediante nastro ed etichettati, stoccati all'interno dell'area di cantiere in apposito sito individuato e delimitato, il tutto secondo normativa vigente. Compreso il successivo trasporto con appositi automezzi presso discarica autorizzata, compreso il rilascio alla D.L. di copia della documentazione di avvenuto deposito e smaltimento. Compreso ogni altro onere non specificatamente escluso: diametro interno compreso tra 401 mm e 500 mm	ml	€ 79,94	€ 11,99	€ 9,19	€ 101,13	51,26%
CASALP21_BONAM.003.1	BONAM.003.1	Rimozione, incapsulamento, e smaltimento di manufatto contenente fibre di amianto, compreso il calo a terra del materiale, il suo stoccaggio in appositi "Big bag" etichettati ed il trasporto presso sito autorizzato: materiale di tipo compatto, tubazioni, canne fumarie, camini ecc., compreso i pezzi speciali ed ogni altro onere. Sezione inferiore di 0,015 mq	m	€ 66,20	€ 9,93	€ 7,61	€ 83,74	63,05%
CASALP21_BONAM.003.2	BONAM.003.2	Rimozione, incapsulamento, e smaltimento di manufatto contenente fibre di amianto, compreso il calo a terra del materiale, il suo stoccaggio in appositi "Big bag" etichettati ed il trasporto presso sito autorizzato: materiale di tipo compatto, tubazioni, canne fumarie, camini ecc., compreso i pezzi speciali ed ogni altro onere. Sezione compresa tra 0,015 e 0,035 mq	m	€ 66,69	€ 10,00	€ 7,67	€ 84,37	62,58%
CASALP21_BONAM.003.3	BONAM.003.3	Rimozione, incapsulamento, e smaltimento di manufatto contenente fibre di amianto, compreso il calo a terra del materiale, il suo stoccaggio in appositi "Big bag" etichettati ed il trasporto presso sito autorizzato: materiale di tipo compatto, tubazioni, canne fumarie, camini ecc., compreso i pezzi speciali ed ogni altro onere. Sezione superiore a 0,035 mq	m	€ 68,11	€ 10,22	€ 7,83	€ 86,17	61,28%
CASALP21_BONAM.004.1	BONAM.004.1	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l	cadauno	€ 68,50	€ 10,28	€ 7,88	€ 86,65	56,56%
CASALP21_BONAM.004.2	BONAM.004.2	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 101 a 250 l	cadauno	€ 72,90	€ 10,94	€ 8,38	€ 92,22	53,15%

CASALP21_BONAM.004.3	BONAM.004.3	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 251 a 500 l	cadauno	€ 124,61	€ 18,69	€ 14,33	€ 157,63	48,37%
CASALP21_BONAM.004.4	BONAM.004.4	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 501 a 800 l	cadauno	€ 140,95	€ 21,14	€ 16,21	€ 178,30	45,82%
CASALP21_BONAM.004.5	BONAM.004.5	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 801 a 1000 l	cadauno	€ 179,08	€ 26,86	€ 20,59	€ 226,53	43,27%
CASALP21_BONAM.004.6	BONAM.004.6	BONIFICA, RIMOZIONE, SMALTIMENTO E TRASPORTO manufatti contenenti amianto quali vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 1001 a 1500 l	cadauno	€ 256,66	€ 38,50	€ 29,52	€ 324,67	50,32%
CASALP21_BONAM.005.1	BONAM.005.1	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata.	mq	€ 19,41	€ 2,91	€ 2,23	€ 24,55	36,97%
CASALP21_BONAM.006.1	BONAM.006.1	Trattamento superficiale mediante soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione/pennello/ruolo, in ragione di almeno n.2 mani di diverso colore, previo una mano di primer, sulle superfici a vista dei materiali contenenti fibre di amianto, quali camini, canne fumarie e manufatti simili. Il procedimento può essere utilizzato solo ed esclusivamente sulle superfici che si presentano sotto forma compatta (non friabile) e sono da ritenere in buono stato e pertanto non necessitano di immediata rimozione e smaltimento. Il personale sarà comunque dotato dei necessari DPI.	cad	€ 65,31	€ 9,80	€ 7,51	€ 82,61	36,79%

#### CAPITOLO 6: OPERE DI CARPENTERIA

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Uttili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_CARP.001.1	CARP.001.1	Fornitura e posa in opera di profilati metallici ad "L" conformi alle norme UNI 6762:1970 da mm. 50 a mm. 100	ml	€ 8,72	€ 1,31	€ 1,00	€ 11,03	74,02%
CASALP21_CARP.001.2	CARP.001.2	Fornitura e posa in opera di profilati a T conformi alle norme UNI EN 10365:2017, UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 da mm. 20 a mm. 100	ml	€ 14,21	€ 2,13	€ 1,63	€ 17,98	75,70%
CASALP21_CARP.001.3	CARP.001.3	Fornitura e posa in opera di struttura metallica ad uso pensilina composta da: - struttura metallica in tubolare in acciaio zincato dimensioni 40x60 mm e 40x40 mm, spessore 4 mm, sviluppo complessivo compreso tra 2,00 e 3,00 metri lineari, fissato a piastra in acciaio spessore 10 mm mediante saldatura di tipo certificato, preforata per consentirne l'ancoraggio alla struttura mediante barra filettata e dado di fissaggio M12 (operazione di inghisaggio non compresa nel prezzo) - interasse compreso tra 0,50 e 1,50 m; - lamella in alluminio preverniciato, colore a scelta della D.L., in ragione di almeno 6 al metro lineare, spessore minimo 5/10, fissata mediante viti autopercoranti alla struttura metallica, debitamente sigillata mediante l'uso di prodotti silconici; Sono comprese eventuali piccole modifiche in sede di posa stabilite dalla D.L. che non influiscono sulla complessità del manufatto, quali fori, fessature, ecc. Compresa la tinteggiatura secondo i colori scelti dalla D.L.. Sono compresi i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario per eseguire un'opera secondo la regola dell'arte.	ml	€ 431,12	€ 64,67	€ 49,58	€ 545,37	7,76%
CASALP21_CARP.001.4	CARP.001.4	Fornitura e posa in opera di manufatto metallico composta da struttura metallica in tubolare in acciaio zincato dimensioni 40x60 mm e 40x40 mm, spessore 2 mm, sviluppo complessivo compreso tra 2,00 e 3,00 metri lineari, fissato a piastra in acciaio spessore 10 mm mediante saldatura di tipo certificato, compreso barra filettata e dado di fissaggio M12 (operazione di inghisaggio non compresa nel prezzo). Sono comprese eventuali piccole modifiche in sede di posa stabilite dalla D.L. che non influiscono sulla complessità del manufatto, quali fori, fessature, ecc. Compresa la tinteggiatura secondo i colori scelti dalla D.L.. Sono compresi i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario per eseguire un'opera secondo la regola dell'arte.	cad	€ 228,78	€ 34,32	€ 26,31	€ 289,41	61,42%

CASALP21_CARP.001.5	CARP.001.5	Fornitura e posa in opera di mensola a squadra in acciaio zincato, con asole per garantire la compatibilità con vari prodotti di connessione (questi esclusi), completa di tappi di chiusura in materiale termoplastico. Compreso barra filettata e dado di fissaggio, escluso il foro e l'inghisaggio Sono compresi i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario per eseguire un'opera secondo la regola dell'arte.	cad	€ 50,45	€ 7,57	€ 5,80	€ 63,81	1,50%
CASALP21_CARP.001.6	CARP.001.6	Fornitura e posa in opera di piatti preforati in lamiera di acciaio liscia nera, spessore 25-100/10 di mm	kg	€ 3,20	€ 0,48	€ 0,37	€ 4,05	59,24%
CASALP21_CARP.001.7	CARP.001.7	Fornitura e posa in opera di barra filettata con serraggio mediante chiave dinamometrica e dado 8.8: Diametro 12 mm	m	€ 11,48	€ 1,72	€ 1,32	€ 14,52	36,40%

#### CAPITOLO 7: CHIUSURA ALLOGGI SFITTI

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_CH.ALL.001.1	CH.ALL.001.1	Chiusura alloggio a piano terra o rialzato, mediante rimozione degli infissi, quali portoncino, porte interne e serramenti esterni (finestre e/o persiane), rimozione impianto elettrico (smontaggio prese e interruttori), smontaggio sanitari (wc-cassetta scaricatrice-Bidet-lavabo), chiusura tubazioni di scarico e acqua potabile mediante inserimento di schiuma poliuretana e muratura del portone ingresso alloggio e relative finestre con mattoni forati e strato di arriccio sul lato esterno; compreso il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata.	a corpo	€ 597,53	€ 89,63	€ 68,72	€ 755,87	56,60%
CASALP21_CH.ALL.001.2	CH.ALL.001.2	Chiusura alloggio a piano primo, mediante rimozione degli infissi, quali portoncino, porte interne e serramenti esterni (finestre e/o persiane), rimozione impianto elettrico (smontaggio prese e interruttori), smontaggio sanitari (wc-cassetta scaricatrice-Bidet-lavabo), chiusura tubazioni di scarico e acqua potabile mediante inserimento di schiuma poliuretana e muratura del portone ingresso alloggio con mattoni forati e strato di arriccio sul lato esterno; compreso il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata.	a corpo	€ 328,97	€ 49,34	€ 37,83	€ 416,14	51,41%
CASALP21_CH.ALL.001.3	CH.ALL.001.3	Chiusura alloggio a piano secondo, mediante rimozione degli infissi, quali portoncino, porte interne e serramenti esterni (finestre e/o persiane), rimozione impianto elettrico (smontaggio prese e interruttori), smontaggio sanitari (wc-cassetta scaricatrice-Bidet-lavabo), chiusura tubazioni di scarico e acqua potabile mediante inserimento di schiuma poliuretana e muratura del portone ingresso alloggio con mattoni forati e strato di arriccio sul lato esterno; compreso il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata.	a corpo	€ 382,45	€ 57,37	€ 43,98	€ 483,79	55,27%
CASALP21_CH.ALL.001.4	CH.ALL.001.4	Chiusura alloggio a piano terzo, mediante rimozione degli infissi, quali portoncino, porte interne e serramenti esterni (finestre e/o persiane), rimozione impianto elettrico (smontaggio prese e interruttori), smontaggio sanitari (wc-cassetta scaricatrice-Bidet-lavabo), chiusura tubazioni di scarico e acqua potabile mediante inserimento di schiuma poliuretana e muratura del portone ingresso alloggio con mattoni forati e strato di arriccio sul lato esterno; compreso il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata.	a corpo	€ 409,19	€ 61,38	€ 47,06	€ 517,62	56,83%
CASALP21_CH.ALL.001.5	CH.ALL.001.5	Chiusura alloggio a piano quarto, mediante rimozione degli infissi, quali portoncino, porte interne e serramenti esterni (finestre e/o persiane), rimozione impianto elettrico (smontaggio prese e interruttori), smontaggio sanitari (wc-cassetta scaricatrice-Bidet-lavabo), chiusura tubazioni di scarico e acqua potabile mediante inserimento di schiuma poliuretana e muratura del portone ingresso alloggio con mattoni forati e strato di arriccio sul lato esterno; compreso il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata.	a corpo	€ 435,93	€ 65,39	€ 50,13	€ 551,45	58,19%
CASALP21_CH.ALL.002.1	CH.ALL.002.1	Posa in opera di grata antisfondamento completa di piastre a muro e installazione di lucchetto antieffrazione	a corpo	€ 54,86	€ 8,23	€ 6,31	€ 69,40	28,90%

#### CAPITOLO 8: ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_CONFDIS.010	CONFDIS.010	Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivati dalle demolizioni: materiale contenente fibre di amianto, classificato come rifiuti secondo l'allegato alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (Codice CER 17 06 05)	Tn	€ 420,00	€ 63,00	€ 48,30	€ 531,30	0,00%
CASALP21_CONFDIS.011	CONFDIS.011	Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivati dalle demolizioni: inerti	tn	€ 8,00	€ 1,20	€ 0,92	€ 10,12	0,00%
CASALP21_CONFDIS.012	CONFDIS.012	Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivati dalle demolizioni: legname	tn	€ 180,00	€ 27,00	€ 20,70	€ 227,70	0,00%
CASALP21_CONFDIS.013	CONFDIS.013	Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivati dalle demolizioni: cartongesso	tn	€ 300,00	€ 45,00	€ 34,50	€ 379,50	0,00%
CASALP21_CONFDIS.019	CONFDIS.019	Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivati dalle demolizioni: coppotto termico in polistirolo espanso sinterizzato	mc	€ 20,00	€ 3,00	€ 2,30	€ 25,30	0,00%
CASALP21_CONFDIS.020	CONFDIS.020	Conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta derivati dalle demolizioni: guaina bituminosa impermeabilizzante (Codice CER 17.03.02 - p.s. : 1000kg/mc)	mc	€ 400,00	€ 60,00	€ 46,00	€ 506,00	0,00%

#### CAPITOLO 9: DEMOLIZIONI/RIMOZIONI/SMONTAGGI

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
---------	----------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------	--------	----------------------

CASALP21_DEM.001.1	DEM.001.1	Demolizione di rivestimento a cappotto termico in polistirolo espanso sinterizzato e sottostante collante, eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente con mezzi manuali o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. Compreso il disancoraggio e la rimozione dei tasselli a percussione esistenti, la pulizia completa della facciata con asportazione di eventuali residui di collante e/o impurità, il calo a terra e l'accatastamento del materiale su apposita area di cantiere per il successivo trasporto alla pubblica discarica.	mq	€ 13,16	€ 1,97	€ 1,51	€ 16,65	63,51%
CASALP21_DEM.001.2	DEM.001.2	Demolizione e rimozione, compreso il calo a terra del materiale ed il suo stoccaggio in appositi cassoni, anch'essi compresi nel prezzo, di suppellettili, mobilia, elettrodomestici, infissi interni ed esterni e quanto altro contenuto all'interno dell'edificio da rimuovere precedentemente alla demolizione, poiché non assimilabile ad inerte. Compreso il trasporto presso idoneo centro di raccolta	a vano	€ 40,35	€ 6,05	€ 4,64	€ 51,04	69,68%
CASALP21_DEM.001.3	DEM.001.3	Demolizione e rimozione, compreso il calo a terra del materiale ed il suo stoccaggio in apposita area, di fioriera in calcestruzzo di qualsiasi dimensione e a qualsiasi altezza. Compreso il carico, trasporto e scarico presso idoneo centro di raccolta.	cad	€ 29,30	€ 4,40	€ 3,37	€ 37,07	68,54%
CASALP21_DEM.002.1	DEM.002.1	Rimozione di finitura superficiale mediante l'uso di attrezzi manuali e sverniciatore, al fine di rendere il paramento murale completamente privo di finiture esistenti sia a base calce che a base plastica.	mq	€ 10,84	€ 1,63	€ 1,25	€ 13,72	31,19%
CASALP21_SMON.001.1	SMON.001.1	Smontaggio ed il calo a terra di puntello metallico del tipo a croce, con accatastamento in apposita area di cantiere	cad	€ 2,66	€ 0,40	€ 0,31	€ 3,37	78,49%
CASALP21_SMON.002.1	SMON.002.1	Calo a terra di materiale precedentemente accatastato al piano di appoggio, mediante gru a torre, caricato in cassoni da 500 litri	mc	€ 26,75	€ 4,01	€ 3,08	€ 33,84	78,13%
CASALP21_SMON.002.2	SMON.002.2	Calo a terra di materiale precedentemente accatastato al piano di appoggio, mediante montacarichi elettrico, portata max 150 kg, caricato in carrette/secchi: altezza fino a 10 m	mc	€ 37,43	€ 5,61	€ 4,30	€ 47,35	78,16%
CASALP21_SMON.002.3	SMON.002.3	Calo a terra di materiale precedentemente accatastato al piano di appoggio, mediante montacarichi elettrico, portata max 150 kg, caricato in carrette/secchi: altezza oltre 10 m	mc	€ 50,05	€ 7,51	€ 5,76	€ 63,31	77,94%

#### CAPITOLO 10: DISOSTRUZIONI E DRENAGGI

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_DIS.001.1	DIS.001.1	Disostruzione di fognature condotte orizzontali e verticali fino al secondo piano ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smaltimento	a corpo	€ 94,98	€ 14,25	€ 10,92	€ 120,14	20,20%
CASALP21_DIS.001.2	DIS.001.2	Disostruzione di fognature condotte verticali oltre il secondo piano fino al quinto ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smaltimento	a corpo	€ 110,74	€ 16,61	€ 12,74	€ 140,09	20,20%
CASALP21_SCOV.001.1	SCOV.001.1	Scovolatura di fognatura diam. fino 250 mm per tratti orizzontali e verticali fino al secondo piano ogni onere compreso per dare l'opera compiuta compreso smaltimento	m	€ 11,09	€ 1,66	€ 1,28	€ 14,03	20,20%
CASALP21_SCOV.001.2	SCOV.001.2	Scovolatura di fognatura diam. fino 250 mm per tratti orizzontali e verticali oltre al secondo piano fino al quinto, compreso smaltimento ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta	m	€ 13,30	€ 1,99	€ 1,53	€ 16,82	20,20%
CASALP21_VDISP.001.1	VDISP.001.1	Videoispezione di condotte sia orizzontali che verticali, per l'individuazione di problemi sulla linea mediante l'utilizzo di automezzo attrezzato per ispezioni televisive nelle condotte fognarie, certificato antideflagrante. Il dispositivo di videoispezione dovrà essere dotato di telecamera a colori a circuito chiuso montata su trattore semovente filoquidato, cavo di	a corpo	€ 125,08	€ 18,76	€ 14,38	€ 158,23	30,68%

#### CAPITOLO 11: OPERE EDILI VARIE

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_DREN.001.1	DREN.001.1	Fornitura e posa in opera di canale grigliato in c/c prefabbricato, completo di griglia in acciaio zincato posta con 2 sistemi di bloccaggio centrale, classe di resistenza minima C250, comprese le opere murarie e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento: Larghezza utile del canale mm 200	ml	€ 61,64	€ 9,25	€ 7,09	€ 77,98	17,94%
CASALP21_EDIL.001.1	EDIL.001.1	Confezionamento in cantiere di massetto sabbia e cemento in betoniera a banchiere e successivo getto in opera in vano esistente per riempimento	mc	€ 500,66	€ 75,10	€ 57,58	€ 633,34	66,78%
CASALP21_EDIL.001.2	EDIL.001.2	Realizzazione di camino in copertura con elementi scaltolari in argilla espansa a sezione quadrata (mis. esterne 40x40 - H 75 cm escluso comignolo) completo di terminale antivento	cad	€ 192,45	€ 28,87	€ 22,13	€ 243,45	43,43%
CASALP21_EDIL.001.3	EDIL.001.3	Fornitura e posa in opera di elementi in marmo analogo ai davanzali esistenti sp. 3,00 cm levigato, tagliati e lavorati a misura, ancorati mediante perni in ottone (diametro 0,6 mm.), ed ulteriormente fissati mediante l'utilizzo di appositi mastici adesivi epossidici. Oneri compresi: il carico, il trasporto e scarico del materiale in cantiere.	ml	€ 52,58	€ 7,89	€ 6,05	€ 66,52	59,61%
CASALP21_EDIL.001.4	EDIL.001.4	Realizzazione di foro su parete in CLS o analogo materiale per il passaggio di cavidotto elettrico, compreso la sigillatura con materiale silconico REI 120, compreso ogni onere per rendere l'opera finita secondo le regole dell'arte	cad	€ 47,41	€ 7,11	€ 5,45	€ 59,98	44,08%

CASALP21_EDIL.001.5	EDIL.001.5	Realizzazione di fermaporta in acciaio tropicalizzato, mediante modifica di piattina e fissaggio della stessa in parete con tassello in nylon e vite, al fine di non consentire la chiusura automatica di porta REI 120 esistente	cad	€ 19,83	€ 2,97	€ 2,28	€ 25,08	52,70%
CASALP21_EDIL.001.6	EDIL.001.6	Fornitura e posa in opera di architrave in laterocemento armato, sezione 8/12 cm, murata con malta bastarda, compreso la preparazione dell'alloggiamento: L=150 cm	a corpo	€ 72,01	€ 10,80	€ 8,28	€ 91,09	67,72%
CASALP21_EDIL.001.7	EDIL.001.7	Realizzazione di parapetto in muratura con struttura in cls gettato in opera. Realizzazione di parapetto in muratura con irrigidimento mediante struttura in cls armato costituita da pilastri dimensioni 15x15 cm, interasse 1,5 m, trave di coronamento 30x10 cm, gettata in opera, e tamponamento in blocchi di laterizio alleggerito in pasta, eseguito con malta cementizia. Compreso ogni onere per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte	mq	€ 72,46	€ 10,87	€ 8,33	€ 91,67	53,32%
CASALP21_EDIL.001.16	EDIL.001.16	Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile polimero modificato bicomponente, tixotropico, flessibile, composto da inerti, leganti cementizi e da polimeri acrilici in emulsione idoneo al contatto con acque potabili per impermeabilizzazione in spinta idrostatica negativa e positiva su superfici regolarizzate in due mani applicazione con pennello, rullo, spatola, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mq	€ 14,81	€ 2,22	€ 1,70	€ 18,74	9,11%
CASALP21_EDIL.001.17	EDIL.001.17	Lavaggio delle pareti e soffitti con prodotti a solvente e igienizzanti per la preparazione della pareti alla tinteggiatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad.	€ 3,10	€ 0,46	€ 0,36	€ 3,92	79,05%
CASALP21_EDIL.001.18	EDIL.001.18	Lavaggio e pulizia dei cassonetti, finestre e portefinestre dalla fuliggine presente con idonei prodotti igienizzanti, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad.	€ 2,38	€ 0,36	€ 0,27	€ 3,01	79,05%
CASALP21_EDIL.001.20	EDIL.001.20	Fornitura e posa in opera di massetto premiscelato fibrinforzato con fibre inossidabili 20 mm, ritiro controllato, alta conducibilità termica $\lambda$ 2,02 W/mK. Idoneo per massetti a basso spessore e per impianti di riscaldamento e raffreddamento a ritiro controllato con una resistenza a compressione di 20 newton al millimetro quadrato e ad asciugatura medio-rapida, lo spessore minimo necessario su riscaldamento a pavimento è di minimo 3 centimetri sopra il tubo dell'impianto radiante. Compresa la lisciatura a disco o elicottero, la protezione contro eccessivi asciugamenti, forti correnti d'aria sulla superficie o all'esposizione solare nei mesi estivi. Compreso l'eventuale frazionamento del massetto mediante esecuzione dei giunti di dilatazione sulle porte, spigoli vivi e pilastri o in restringimenti superiori a 1/3, se necessari.	mq	€ 25,58	€ 3,84	€ 2,94	€ 32,36	31,08%
CASALP21_EDIL.002.1	EDIL.002.1	Realizzazione di corso di mattoni UNI, spessore cm 25, con malta bastarda, altezza 12 cm	ml	€ 16,91	€ 2,54	€ 1,94	€ 21,39	61,78%
CASALP21_EDIL.002.2	EDIL.002.2	Muratura in laterizio porizzato con percentuale di foratura inferiore al 55%, con malta di cemento: spessore 38 cm	mq	€ 34,78	€ 79,31	€ 11,90	€ 9,12	34,67%
CASALP21_EDIL.002.3	EDIL.002.3	Fornitura e posa in opera di lastra in calcestruzzo prefabbricato vibrato, completa di goccioloio e spigoli arrotondati: larghezza 33 cm	ml	€ 43,53	€ 6,53	€ 5,01	€ 55,07	56,28%
CASALP21_EDIL.002.4	EDIL.002.4	Fornitura e posa in opera di tavellone sp. 6 cm per realizzazione di copertura di vano di alloggiamento di scarichi e ventilazioni e similari, compreso lisciatura della parte superiore con malta a base cementizia	mq	€ 38,42	€ 5,76	€ 4,42	€ 48,60	48,95%
CASALP21_EDIL.002.5	EDIL.002.5	Realizzazione di frangisole in laterizio	mq	€ 101,85	€ 15,28	€ 11,71	€ 128,84	21,89%
CASALP21_EDIL.002.6	EDIL.002.6	Ripristino di porzione di copertura mediante: posizionamento di spezzoni di travicelli (dim. 8x8 cm.) che dovranno essere opportunamente fissati con viti autofilettanti specifiche per legno ai travicelli adiacenti e prolungamento del travicello interrotto con incastro nella muratura perimetrale anch'esso opportunamente ancorato al travicello esistente mediante l'utilizzo di angolari in acciaio posti in adiacenza bloccati con appositi bulloni passanti. Fornitura e posa in opera di mezzane in laterizio, realizzazione di porzione di massetto armato con rete elettrosaldata e impermeabilizzazione con guaina impermeabilizzante, fornitura e posa in opera di tegole in laterizio della stessa tipologia di quelle esistenti. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq	€ 498,18	€ 74,73	€ 57,29	€ 630,20	67,12%
CASALP21_EDIL.002.25	EDIL.002.25	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento: spessore 15 cm	mq	€ 37,37	€ 5,61	€ 4,30	€ 47,28	59,85%
CASALP21_EDIL.002.28	EDIL.002.28	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento: spessore 8 cm	mq	€ 33,38	€ 5,01	€ 3,84	€ 42,22	66,68%
CASALP21_EDIL.002.35	EDIL.002.35	Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: Spessore 35 cm	mq	€ 83,25	€ 12,49	€ 9,57	€ 105,31	57,82%
CASALP21_EDIL.003.1	EDIL.003.1	Realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo cellulare, posati con apposite malte, per protezione cavidotti energia elettrica	cadauno	€ 42,15	€ 6,32	€ 4,85	€ 53,32	19,83%



CASALP21_EDIL.003.2	EDIL.003.2	Realizzazione di foro con tazza a muro E 150 ed inserimento di spezzone di tubazione in PVC E 140, sigillatura esterna in silicone e fornitura e posa di griglia in PVC bianco, con passaggio minimo certificato non inferiore a cm2 130. Compreso il calo a terra del materiale, il carico ed il trasporto presso pubblica discarica. Compreso ogni onere accessorio al fine di garantire un lavoro secondo la regola dell'arte: in parete di cls armato spessore 0,30 ml	a corpo	€ 150,77	€ 22,62	€ 17,34	€ 190,72	27,72%
CASALP21_EDIL.003.3	EDIL.003.3	Fornitura e posa in opera di tavolame di OSB spessore 22 mm fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compreso il necessario fissaggio mediante viti autopoterforanti e gli sfridi. Compreso trasporto in quota e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq.	€ 21,96	€ 3,29	€ 2,53	€ 27,78	42,61%
CASALP21_EDIL.003.4	EDIL.003.4	Fornitura e posa in opera di listoni in con mascheratura a baco per solai inclinati e/o coperture; compreso: fornitura, taglio a misura, sfrido, piallatura, rifilatura e ferramenta nella misura occorrente per il fissaggio; per una sezione massima delle tavole di cm 2,5x20 ed una lunghezza massima di m 2,50 classe C24, compreso sollevamento in quota del materiale compreso ogni onere per dare l'opera computa a regola d'arte.	mq	€ 28,19	€ 4,23	€ 3,24	€ 35,66	44,47%
CASALP21_EDIL.003.5	EDIL.003.5	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in MDF laminato o pellicolato, colore in abbinamento alla pavimentazione a scelta della D.L., inchiodato mediante chiodi a testa ridotta, compreso tagli, sfridi e ogni altro onere per dare l'opera computa a regola d'arte.	mq	€ 5,27	€ 0,79	€ 0,61	€ 6,66	26,46%
CASALP21_EDIL.004.1	EDIL.004.1	Fornitura e posa in opera di scivoli per accesso marciapiedi per disabili, completo di taglio, demolizione della porzione necessaria di marciapiede e/o pavimentazione o di qualsiasi altro genere esistente fino alla quota necessaria per la creazione del piano di posa, con massetto cementizio armato spessore 5 cm resistenza caratteristica C16/20 con rete elettrosaldata 10x10 8 mm, compreso del rivestimento in cemento prefabbricato del tipo trapezoidale dimensioni base 3,00 m e h.1,00 m da posare sul massetto precedentemente creato, compreso di eventuale tagli, stuccature ecc, ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	€ 1.487,15	€ 223,07	€ 171,02	€ 1.881,24	44,97%
CASALP21_EDIL.004.2	EDIL.004.2	Realizzazione di rampa disabili su marciapiede esistente mediante demolizione asfalto bituminoso e sottostante piano di posa ed di eventuale scavo fino al piano di posa di progetto spessore massimo 20 cm su qualsiasi materiale presente, successivo ripristino del massetto in conglomerato cementizio C16/20 con rete elettrosaldata diam 8 mm maglia 20x20 tirato a regolo con pendenza di progetto, e successivo tappeto di usura in conglomerato bituminoso spessore 2 cm e successiva tinteggiatura con prodotti impermeabilizzanti colore rosso a scelta DL. Compreso di eventuali cordoli perimetrali, smaltimenti e carico e trasporto alla discarica compreso oneri ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	€ 1.076,09	€ 161,41	€ 123,75	€ 1.361,26	62,14%
CASALP21_EDIL.005.1	EDIL.005.1	Fornitura e posa in opera di Aeratore in Tpe per copertura h 240 con coperchio per favorire l'estrazione dinamica del vapore acqueo tra soletta e manto impermeabile, ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad.	€ 49,61	€ 7,44	€ 5,70	€ 62,75	67,40%
CASALP21_EDIL.006.1	EDIL.006.1	Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres rosso da esterno liscio, dimensioni 7,5x15 cm, posate a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	mq	€ 16,02	€ 2,40	€ 1,84	€ 20,27	39,13%
CASALP21_EDIL.007.1	EDIL.007.1	Fornitura e posa in opera di cappotto esterno eseguito con: - Pannelli di lana di roccia non idrofila, trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento tipo Isover TF Profi o equivalente spessore 140 mm conducibilità termica dichiarata: AD	mq	€ 79,32	€ 11,90	€ 9,12	€ 100,35	52,69%

**CAPITOLO 12: OPERE DA FABBR**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_FABBR.001.1	FABBR.001.1	Calo a basso della ringhiera del balcone compreso saldatura con aggiunta di tubolari per raggiungere l'altezza di almeno 1,00 m dal piano di calpestio del balcone e riposizionamento nelle sedi predisposte al piano. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita	mq	€ 115,80	€ 17,37	€ 13,32	€ 146,49	75,41%
CASALP21_FABBR.001.2	FABBR.001.2	Fornitura e posa in opera di ringhiera a disegno semplice composta da: - struttura metallica in profilo in acciaio zincato dimensioni 20x60 mm, spessore 3 mm, correnti in profilo quadro 20x20 mm o tondo E 20, spessore 3 mm, in acciaio zincato, passo massimo mm 100, fissata a piastra in acciaio spessore minimo 5 mm mediante saldatura di tipo certificato, preforata per consentire l'ancoraggio alla struttura mediante barra filettata e dado di fissaggio M10, fissato mediante resina bicomponente, interasse massimo tra i profili della struttura 1,50 m; Sono comprese eventuali piccole modifiche in sede di posa stabilite dalla D.L. che non influiscono sulla complessità del manufatto, quali fori, fresature, ecc. e le piccole opere murarie. Compresa la tinteggiatura secondo i colori scelti dalla D.L.. Sono compresi i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario per eseguire un'opera secondo la regola dell'arte.	mq	€ 94,26	€ 14,14	€ 10,84	€ 119,24	29,23%

**CAPITOLO 13: FINITURE**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_FIN.001.1	FIN.001.1	Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in PVC e reti in fibra di vetro	ml	€ 16,79	€ 2,52	€ 1,93	€ 21,24	24,90%
CASALP21_FIN.001.2	FIN.001.2	Finitura di superficie mediante rasatura con malta premiscelata di tipo tixotropico in ragione di due mani, interposta con uno strato di rete in fibra di vetro, di peso minimo pari a 155-160 gr/mq, compreso ogni onere per ottenere un lavoro secondo la regola dell'arte.	mq	€ 9,16	€ 1,37	€ 1,05	€ 11,59	38,02%
CASALP21_FIN.001.3	FIN.001.3	Finitura di superficie mediante rasatura con malta premiscelata malta premiscelata cementizia ad alta adesione in ragione di due mani, interposta con uno strato di rete in fibra di vetro, di peso minimo pari a 155-160 gr/mq, compreso ogni onere per ottenere un lavoro secondo la regola dell'arte.	mq	€ 9,09	€ 1,36	€ 1,05	€ 11,50	38,31%
CASALP21_FIN.001.4	FIN.001.4	Riempimento dei tagli con sigillante riempitivo acrilico elastico all'acqua, fino ad ottenere una superficie complanare con l'esistente. Successiva posa in opera di rete di armatura a cavallo delle lesioni (circa 15 cm per parte) previa applicazione di una mano di fondo acrilico elastico riempitivo (250 g/m2), successiva e conseguente stesa di rete (tessuto di rinforzo elastico) e susseguente applicazione di fondo acrilico elastico riempitivo (400 g/m2), a totale copertura della rete.	ml	€ 14,35	€ 2,15	€ 1,65	€ 18,16	44,72%
CASALP21_FIN.001.5	FIN.001.5	Applicazione di una mano di fissativo a base di resina acrilica in soluzione, diluito con solvente al 30%. Successiva applicazione di una mano di fondo acrilico elastico riempitivo diluito al 20% con acqua. Esecuzione di rivestimento elastico a spessore per l'impermeabilizzazione delle facciate mediante applicazione con spatola americana di una mano di rivestimento ad alto spessore elastico a base di resine acriliche in dispersione acquosa reticolabile con la luce solare (fotoindurente), aspetto opaco frattazzato.	mq	€ 20,29	€ 3,04	€ 2,33	€ 25,67	11,22%
CASALP21_FIN.001.6	FIN.001.6	Applicazione di una mano di fissativo a base di resina acrilica in soluzione, diluito con solvente al 30%. Successiva applicazione di una mano di fondo acrilico elastico riempitivo diluito al 20% con acqua. Esecuzione di rivestimento elastico bucciato per l'impermeabilizzazione delle facciate mediante applicazione con rullo di una mano di rivestimento ad alto spessore elastico a base di resine acriliche in dispersione acquosa reticolabile con la luce solare (fotoindurente), aspetto opaco frattazzato. Successiva applicazione a rullo di una mano di rivestimento elastico liscio per l'impermeabilizzazione di facciate, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, reticolabile con la luce solare (fotoindurente)	mq	€ 18,20	€ 2,73	€ 2,09	€ 23,02	20,39%
CASALP21_FIN.001.7	FIN.001.7	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autopercoranti compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.	m²	€ 18,48	€ 2,77	€ 2,13	€ 23,38	56,54%
CASALP21_FIN.001.8	FIN.001.8	Fornitura e posa in opera di botola metallica a scomparsa, completa di cerniere e linguetta di bloccaggio, rifinita con un pannello in cartongesso fissato al telaio mediante viti autopercoranti compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti Dimensioni 30x30 cm	cad	€ 49,24	€ 7,39	€ 5,66	€ 62,28	42,44%
CASALP21_FIN.001.9	FIN.001.9	Fornitura e posa in opera di sportello in plastica, colore bianco, completo di telaio e cerniere, fissato mediante viti e tasselli Dimensioni 30x30 cm	cad	€ 28,81	€ 4,32	€ 3,31	€ 36,44	39,52%
CASALP21_FIN.001.10	FIN.001.10	Realizzazione di arriccio mediante strato di termointonaco premiscelato naturale ecocompatibile, completamente privo di cemento, formulato con pura calce idraulica natura NHL 3.5, sughero, argilla, polveri diatomeiche e fibre di rinforzo. Coefficiente di conducibilità termica secondo normativa vigente. Resistenza a compressione a 28 gg di almeno 3 Mpa, modulo di elasticità dinamica pari a 5000 Mpa, idoneo a supportare il successivo strato fine del tipo Terranova. Spessore medio pari a 1,5 cm.	mq	€ 17,43	€ 2,61	€ 2,00	€ 22,04	20,52%
CASALP21_FIN.001.11	FIN.001.11	Realizzazione di rivestimento colorato di finitura (granulometria 0 - 1 mm) a base di sughero, resine all'acqua, silossani e polveri diatomeiche, a elevato potere termoisolante, idrorepellente e traspirante, compreso previa mano di primer.	mq	€ 10,25	€ 1,54	€ 1,18	€ 12,97	11,49%
CASALP21_FIN.001.12	FIN.001.12	Realizzazione di rivestimento colorato di finitura in pasta per esterni, traspirante, idrorepellente da utilizzare come finitura tipo intonachino, compreso previa mano di primer.	mq	€ 7,55	€ 1,13	€ 0,87	€ 9,56	15,60%
CASALP21_FIN.001.13	FIN.001.13	Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda, compreso velo e interposto con uno strato di rete in fibra di vetro, grammatura minima pari a 155-160 gr/mq, compreso ogni onere per ottenere un lavoro secondo la regola dell'arte.	mq	€ 11,23	€ 1,69	€ 1,29	€ 14,21	42,18%
CASALP21_FIN.002.1	FIN.002.1	Realizzazione di uno strato di collegamento mediante stesura di una mano di prodotto di collegamento sintetico in soluzione acquosa	mq	€ 2,10	€ 0,32	€ 0,24	€ 2,66	54,12%

CASALP21_FIN.002.2	FIN.002.2	Rifacimento delle decorazioni delle facciate mediante rimozione e nuova posa in opera di profili (cornici, marcapiani, capitelli, bugne, fasce cappotto, ecc.) in polistirene espanso sinterizzato stagionato a norma UNI EN 13163 con resistenza al fuoco certificata Euroclasse E, rivestiti con stucco minerale fibrato certificato ETAG 004. Il fissaggio dei nuovi profili dovrà essere effettuato, previa pulizia accurata del fondo, mediante l'applicazione di uno strato di collante tipo "da cappotto" direttamente sul profilo, o mediante un ancoraggio meccanico con profili metallici dedicati o tasselli ad espansione (per profili di grosse dimensioni). Le fughe ed eventuali spazi esposti alle intemperie dovranno essere sigillati con silicone acrilico verniciabile e rivestite con stucco elastomerico.	mq	€ 155,60	€ 23,34	€ 17,89	€ 196,84	8,06%
CASALP21_FIN.002.3	FIN.002.3	Fornitura e posa in opera di fioriera in calcestruzzo, dimensioni circa 100x30x30h, compresa la preparazione della sede e quant'altro per rendere l'opera finita secondo la regola dell'arte.	cad	€ 120,13	€ 18,02	€ 13,82	€ 151,97	34,79%
CASALP21_FIN.002.4	FIN.002.4	Fornitura e posa in opera di griglia di aerazione circolare in rame - D: 200 mm	cad	€ 16,53	€ 2,48	€ 1,90	€ 20,91	18,37%
CASALP21_FIN.002.5	FIN.002.5	Fornitura e posa in opera di griglia di aerazione circolare in PVC - D: 200 mm	cad	€ 8,35	€ 1,25	€ 0,96	€ 10,56	36,36%
CASALP21_FIN.002.10	FIN.002.10	Fornitura e posa in opera di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso doppio gocciolatoio ed i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm	mq	€ 74,24	€ 11,14	€ 8,54	€ 93,91	22,52%
CASALP21_FIN.002.11	FIN.002.11	Fornitura e posa in opera di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso doppio gocciolatoio ed i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm	mq	€ 90,44	€ 13,57	€ 10,40	€ 114,41	18,48%
CASALP21_FIN.002.12	FIN.002.12	Fornitura e p.o. di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso singolo/doppio gocciolatoio ed i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera se necessari e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diorite avente caratteristiche di grana molto fine con un colore scuro, tendente al nero, con la presenza di numerosi segregati femici tondeggianti (di dimensioni variabili) che punteggiano la massa rocciosa (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). Spessore lastra 2 cm	mq	€ 95,54	€ 14,33	€ 10,99	€ 120,86	17,50%
CASALP21_FIN.002.13	FIN.002.13	Fornitura e p.o. di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso singolo/doppio gocciolatoio ed i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera se necessari e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diorite avente caratteristiche di grana molto fine con un colore scuro, tendente al nero, con la presenza di numerosi segregati femici tondeggianti (di dimensioni variabili) che punteggiano la massa rocciosa (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). Spessore lastra 3 cm	mq	€ 107,44	€ 16,12	€ 12,36	€ 135,91	15,56%
CASALP21_FIN.002.14	FIN.002.14	Fornitura e p.o. di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso singolo/doppio gocciolatoio ed i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera se necessari e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Diorite avente caratteristiche di grana molto fine con un colore scuro, tendente al nero, con la presenza di numerosi segregati femici tondeggianti (di dimensioni variabili) che punteggiano la massa rocciosa (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). Spessore lastra 6 cm	mq	€ 176,84	€ 26,53	€ 20,34	€ 223,70	9,45%

CASALP21_FIN.002.15	FIN.002.15	Fornitura e p.o. di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso singolo/doppio gocciolatoio ed i materiali di allestimento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera se necessari e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Trani, spessore 2 cm	mq	€ 80,69	€ 12,10	€ 9,28	€ 102,07	20,72%
CASALP21_FIN.002.16	FIN.002.16	Fornitura e p.o. di lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, compreso singolo/doppio gocciolatoio ed i materiali di allestimento o di incollaggio, i tagli, i fori per il passaggio dei montanti della ringhiera se necessari e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Trani, spessore 3 cm	mq	€ 98,54	€ 14,78	€ 11,33	€ 124,65	16,97%
CASALP21_FIN.003.1	FIN.003.1	Lavaggio a pressione di superficie mediante utilizzo di idropulitrice a 200 ATM per la rimozione delle vecchie coloriture e/o rimozione di incrostazioni/impurità, da effettuarsi a qualsiasi piano ed altezza	mq	€ 2,48	€ 0,37	€ 0,29	€ 3,14	70,92%

**CAPITOLO 14: OPERE INERENTI REALIZZAZIONE DI FOGNATURE**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_FOGN.001.1	FOGN.001.1	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI 1401-1:2009, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: tubazioni tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm	ml	€ 12,59	€ 1,89	€ 1,45	€ 15,93	18,45%
CASALP21_FOGN.001.2	FOGN.001.2	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI 1401-1:2009, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: tubazioni tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm	ml	€ 10,65	€ 1,60	€ 1,23	€ 13,48	6,43%
CASALP21_FOGN.001.3	FOGN.001.3	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI 1401-1:2009, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: tubazioni tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 4,0 mm	ml	€ 12,25	€ 1,84	€ 1,41	€ 15,49	5,59%
CASALP21_FOGN.001.4	FOGN.001.4	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI 1401-1:2009, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: tubazioni tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm	ml	€ 15,11	€ 2,27	€ 1,74	€ 19,11	4,53%
CASALP21_FOGN.001.5	FOGN.001.5	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI 1401-1:2009, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: tubazioni tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm	ml	€ 19,71	€ 2,96	€ 2,27	€ 24,94	3,47%
CASALP21_FOGN.002.1	FOGN.002.1	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: diametro esterno 100 mm spess. 2,5 mm	ml	€ 12,46	€ 1,87	€ 1,43	€ 15,76	18,65%
CASALP21_FOGN.002.2	FOGN.002.2	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: diametro esterno 125 mm spess. 3,2, mm	ml	€ 13,20	€ 1,98	€ 1,52	€ 16,70	17,61%
CASALP21_FOGN.002.3	FOGN.002.3	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: diametro esterno 160 mm spess. 3,2, mm	ml	€ 14,58	€ 2,19	€ 1,68	€ 18,45	15,94%

CASALP21_FOGN.002.4	FOGN.002.4	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014, compreso la formazione del letto di posa con uno strato di sabbia di 10 cm ed il successivo riempimento con il medesimo materiale fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sopra la tubazione, escluso lo scavo e il rinterro: diametro esterno 200 mm spes. 3,9, mm	ml	€ 17,54	€ 2,63	€ 2,02	€ 22,19	13,25%
CASALP21_FOGN.003.1	FOGN.003.1	FORNITURA E POSA in opera di terminale in ghisa, completo di ogni accessorio per garantire un corretto funzionamento: Diametro 100 mm, lunghezza 2000 mm	cad	€ 64,52	€ 9,68	€ 7,42	€ 81,62	21,59%
CASALP21_FOGN.003.2	FOGN.003.2	Fornitura e messa in opera di un pozzetto pluviale in polipropilene per raccolta e convogliamento di acque pluviali da gronda con foro in entrata di diametro pari a 80/100 mm e scarico in uscita verticale/verticale pari a 100 mm con flusso in uscita certificato pari almeno a quanto disposto dalla norma EN 1253-1	cad	€ 21,29	€ 3,19	€ 2,45	€ 26,93	49,08%
CASALP21_FOGN.004.1	FOGN.004.1	Fornitura e posa in opera di tubo autoestinguente in polipropilene a innesto, rinforzato a 3 strati, conforme alle norme EN 1451 ed alla normativa in materia di abbattimento acustico, con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, per impianti di scarico a bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione delle reti di scarico e per pluviali all'interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, posto in cavedio o a vista, compreso gli staffaggi: DN90 mm	ml	€ 21,44	€ 3,22	€ 2,47	€ 27,12	16,85%
CASALP21_FOGN.004.2	FOGN.004.2	Fornitura e posa in opera di tubo autoestinguente in polipropilene a innesto, rinforzato a 3 strati, conforme alle norme EN 1451 ed alla normativa in materia di abbattimento acustico, con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, per impianti di scarico a bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione delle reti di scarico e per pluviali all'interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, posto in cavedio o a vista, compreso gli staffaggi: DN110 mm	ml	€ 23,53	€ 3,53	€ 2,71	€ 29,77	15,35%
CASALP21_FOGN.004.3	FOGN.004.3	Fornitura e posa in opera di tubo autoestinguente in polipropilene a innesto, rinforzato a 3 strati, conforme alle norme EN 1451 ed alla normativa in materia di abbattimento acustico, con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta, per impianti di scarico a bassa e alta temperatura, impianti di ventilazione delle reti di scarico e per pluviali all'interno dei fabbricati adibiti a uso civile e industriale, posto in cavedio o a vista, compreso gli staffaggi: DN125 mm	ml	€ 28,74	€ 4,31	€ 3,30	€ 36,35	12,57%
CASALP21_FOGN.005.1	FOGN.005.1	Impianto per la disoleazione mediante gravità di acque reflue e meteoriche di dilavamento di piazzali, aree industriali, parcheggi coperti ed aree di servizio che devono essere separate da liquidi leggeri (gasolio, oli, carburanti e idrocarburi non emulsionati) e da sabbia ed inerti in conformità con la norma EN 858 con efficienza superiore al 90% considerata una piovosità massima di 150 L/s per ettaro composto da contenitore esterno in polietilene, copertura pedonabile in polietilene, sistemi di immissione ed emissione dei reflui atti alla separazione e decantazione di oli/idrocarburi e tubi e raccordi in PVC con entrata ed uscita di diametro 125 mm. Per le fasi di movimentazione, preparazione scavo, posa e rifianco seguire rigorosamente le istruzioni del costruttore: serbatoio di capacità complessiva pari a lt. 1750	a corpo	€ 1.470,55	€ 220,58	€ 169,11	€ 1.860,24	17,05%

**CAPITOLO 15: OPERE INERENTI IMPIANTI ELETTRICI**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_IE.001.1	IE.001.1	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da parete composto da n.1 interruttore automatico magnetotermico 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio	cad	€ 43,87	€ 6,58	€ 5,05	€ 55,50	28,16%
CASALP21_IE.001.2	IE.001.2	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da parete composto da n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio	cad	€ 134,14	€ 20,12	€ 15,43	€ 169,69	12,16%
CASALP21_IE.001.3	IE.001.3	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da parete composto da n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.3 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio	cad	€ 154,21	€ 23,13	€ 17,73	€ 195,07	12,02%
CASALP21_IE.AUT.001.1	IE.AUT.001.1	Fornitura e posa in opera di pulsante a chiave aggiuntivo della stessa serie di quello previsto nella voce art. 06.I05.021	cad	€ 94,61	€ 14,19	€ 10,88	€ 119,68	46,41%
CASALP21_IE.IL.001.1	IE.IL.001.1	Fornitura e posa in opera di faretto LED 18w da incasso rotondo slim bordo bianco diametro 22cm collegato all'impianto luci scale	cad	€ 22,51	€ 3,38	€ 2,59	€ 28,48	39,02%
CASALP21_IE.SC.001.1	IE.SC.001.1	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in traccia già eseguita, compreso l'appuntatura con cemento a pronta presa o similari. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Diametro corrugato 50mm	m	€ 2,93	€ 0,44	€ 0,34	€ 3,70	47,61%

CASALP21_IE.SC.001.2	IE.SC.001.2	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in traccia già eseguita, compreso l'appuntatura con cemento a pronta presa o similari. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Diametro corrugato 63mm	m	€ 3,15	€ 0,47	€ 0,36	€ 3,99	44,16%
CASALP21_IE.SC.001.3	IE.SC.001.3	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in traccia già eseguita, compreso l'appuntatura con cemento a pronta presa o similari. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Diametro corrugato 75mm	m	€ 3,59	€ 0,54	€ 0,41	€ 4,54	38,85%
CASALP21_IE.SC.001.4	IE.SC.001.4	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in traccia già eseguita, compreso l'appuntatura con cemento a pronta presa o similari. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Diametro corrugato 90mm	m	€ 4,06	€ 0,61	€ 0,47	€ 5,13	34,32%
CASALP21_IE.SC.001.5	IE.SC.001.5	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in traccia già eseguita, compreso l'appuntatura con cemento a pronta presa o similari. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Diametro corrugato 110mm	m	€ 4,70	€ 0,71	€ 0,54	€ 5,95	29,62%
CASALP21_IE.SC.002.1	IE.SC.002.1	Fornitura e posa in opera di cassetta isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm	cad	€ 9,88	€ 1,48	€ 1,14	€ 12,49	38,42%
CASALP21_IE.SC.002.2	IE.SC.002.2	Fornitura e posa in opera di cassetta isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 120 x 80 x 50 mm	cad	€ 10,26	€ 1,54	€ 1,18	€ 12,98	36,99%
CASALP21_IE.SC.002.3	IE.SC.002.3	Fornitura e posa in opera di cassetta isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 150 x 110 x 70 mm	cad	€ 11,70	€ 1,75	€ 1,35	€ 14,80	32,44%
CASALP21_IE.SC.002.4	IE.SC.002.4	Fornitura e posa in opera di cassetta isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 190 x 140 x 70 mm	cad	€ 16,23	€ 2,43	€ 1,87	€ 20,53	23,38%
CASALP21_IE.SC.003.1	IE.SC.003.1	Fornitura e posa in opera di canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari: Dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm	m	€ 16,23	€ 2,43	€ 1,87	€ 20,53	47,64%
CASALP21_IE.SC.003.2	IE.SC.003.2	Fornitura e posa in opera di canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari: Dimensioni assimilabili a 60 x 40 mm	m	€ 17,46	€ 2,62	€ 2,01	€ 22,08	44,29%
CASALP21_IE.SC.003.3	IE.SC.003.3	Fornitura e posa in opera di canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari: Dimensioni assimilabili a 80 x 40 mm	m	€ 20,43	€ 3,06	€ 2,35	€ 25,84	37,85%
CASALP21_IE.SC.003.4	IE.SC.003.4	Fornitura e posa in opera di canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari: Dimensioni assimilabili a 120 x 60 mm	m	€ 26,90	€ 4,04	€ 3,09	€ 34,03	28,74%
CASALP21_IE.SC.004.1	IE.SC.004.1	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in scavo già eseguito. Sono compresi il letto di posa in sabbia di spessore pari almeno a 10 cm, il rinfilo con medesimo materiale e il rimpascimento per uno spessore minimo di cm 10, sia laterale che superiore. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Escluso il riempimento dello scavo, oltre la sabbia. Diametro corrugato 50 mm	m	€ 9,15	€ 1,37	€ 1,05	€ 11,57	45,69%

CASALP21_IE.SC.004.2	IE.SC.004.2	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in scavo già eseguito. Sono compresi il letto di posa in sabbia di spessore pari almeno a 10 cm, il rinfianco con medesimo materiale e il rimpascimento per uno spessore minimo di cm 10, sia laterale che superiore. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Escluso il riempimento dello scavo, oltre la sabbia. Diametro corrugato 63 mm	m	€ 9,53	€ 1,43	€ 1,10	€ 12,06	43,83%
CASALP21_IE.SC.004.3	IE.SC.004.3	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in scavo già eseguito. Sono compresi il letto di posa in sabbia di spessore pari almeno a 10 cm, il rinfianco con medesimo materiale e il rimpascimento per uno spessore minimo di cm 10, sia laterale che superiore. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Escluso il riempimento dello scavo, oltre la sabbia. Diametro corrugato 75 mm	m	€ 10,12	€ 1,52	€ 1,16	€ 12,80	41,30%
CASALP21_IE.SC.004.4	IE.SC.004.4	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in scavo già eseguito. Sono compresi il letto di posa in sabbia di spessore pari almeno a 10 cm, il rinfianco con medesimo materiale e il rimpascimento per uno spessore minimo di cm 10, sia laterale che superiore. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Escluso il riempimento dello scavo, oltre la sabbia. Diametro corrugato 90 mm	m	€ 10,80	€ 1,62	€ 1,24	€ 13,66	38,71%
CASALP21_IE.SC.004.5	IE.SC.004.5	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in scavo già eseguito. Sono compresi il letto di posa in sabbia di spessore pari almeno a 10 cm, il rinfianco con medesimo materiale e il rimpascimento per uno spessore minimo di cm 10, sia laterale che superiore. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Escluso il riempimento dello scavo, oltre la sabbia. Diametro corrugato 110 mm	m	€ 11,73	€ 1,76	€ 1,35	€ 14,84	35,63%
CASALP21_IE.SC.004.6	IE.SC.004.6	Fornitura di cavidotti corrugati in PEHD, conformi alla normativa CEI EN 61386-24, certificati e posa in opera degli stessi in scavo già eseguito. Sono compresi il letto di posa in sabbia di spessore pari almeno a 10 cm, il rinfianco con medesimo materiale e il rimpascimento per uno spessore minimo di cm 10, sia laterale che superiore. Sono compresi nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni altro materiale di consumo. Escluso il riempimento dello scavo, oltre la sabbia. Diametro corrugato 125 mm	m	€ 12,66	€ 1,90	€ 1,46	€ 16,01	33,02%
CASALP21_IE.TV.001.1	IE.TV.001.1	Fornitura e posa in opera di antenna TV composta da antenna UHF larga banda per ricezione TV, doppio riflettore a cortina, impedenza 75 Ohm; antenna a 6 elementi per la ricezione nella banda III, impedenza 75 Ohm. Compreso alimentatore e amplificatore da palo a tre ingressi con filtro LTE integrato, compatibile HD. Completa di palo di sostegno in acciaio zincato diametro fino a 60 mm e zanca di fissaggio, ancorata alla struttura esistente mediante inghisaggio con ancorante chimico.	a corpo	€ 177,05	€ 26,56	€ 20,36	€ 223,97	25,61%
CASALP21_IE.TV.001.2	IE.TV.001.2	Fornitura e posa in opera di antenna TV satellitare composta da: - antenna UHF larga banda per ricezione TV, doppio riflettore a cortina, impedenza 75 Ohm; - antenna a 6 elementi per la ricezione nella banda III, impedenza 75 Ohm; - alimentatore e amplificatore da palo a tre ingressi con filtro LTE integrato, compatibile HD; - antenna TV satellitare parabolica, diametro 80 cm, completa di illuminatore LNB e zanca di fissaggio; - multiswitch a cascata 4 ingressi 4 uscite; - palo di sostegno in acciaio zincato diametro fino a 60 mm e zanca di fissaggio, ancorata alla struttura esistente mediante inghisaggio con ancorante chimico; - cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero Compreso eventuale dichiarazione di conformità a norma di Legge e ogni altro onere.	a corpo	€ 313,50	€ 47,02	€ 36,05	€ 396,57	23,62%

**CAPITOLO 16: OPERE INERENTI IMPIANTI MECCANICI**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_IM.001.1	IM.001.1	Realizzazione di impianto di scarico a servizio del locale bagno (lavabo, wc, bidet e piatto doccia/vasca) mediante tubazione in polipropilene ad innesto, completo di pezzi speciali e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento	cad	€ 208,43	€ 31,27	€ 23,97	€ 263,67	63,65%
CASALP21_IM.001.2	IM.001.2	Realizzazione di impianto di scarico a servizio del locale bagno di servizio (vaso e lavabo) mediante tubazione in polipropilene ad innesto, completo di pezzi speciali e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento	cad	€ 134,47	€ 20,17	€ 15,46	€ 170,11	57,19%

CASALP21_IM.001.3	IM.001.3	Realizzazione di impianto di scarico a servizio del locale cucina/angolo cottura mediante tubazione in polipropilene ad innesto, completo di pezzi speciali e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento	cad	€ 107,99	€ 16,20	€ 12,42	€ 136,61	71,21%
CASALP21_IM.002.1	IM.002.1	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 40 mm	cad	€ 3,67	€ 0,55	€ 0,42	€ 4,65	51,64%
CASALP21_IM.002.2	IM.002.2	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 63 mm	cad	€ 3,91	€ 0,59	€ 0,45	€ 4,95	48,47%
CASALP21_IM.002.3	IM.002.3	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 75 mm	cad	€ 5,26	€ 0,79	€ 0,61	€ 6,66	36,04%
CASALP21_IM.002.4	IM.002.4	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 90 mm	cad	€ 5,59	€ 0,84	€ 0,64	€ 7,08	33,92%
CASALP21_IM.002.5	IM.002.5	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 114 mm	cad	€ 5,77	€ 0,87	€ 0,66	€ 7,30	32,86%
CASALP21_IM.002.6	IM.002.6	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 125 mm	cad	€ 7,97	€ 1,20	€ 0,92	€ 10,09	23,79%
CASALP21_IM.002.7	IM.002.7	Fornitura e posa in opera di collare in acciaio zincato per staffaggio tubazioni: Diametro 160 mm	cad	€ 9,18	€ 1,38	€ 1,06	€ 11,62	20,66%
CASALP21_IM.002.11	IM.002.11	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato preisolato per impianto di riscaldamento. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Conducibilità termica isolante non superiore a 0,040 W/mK spess. isolante mm 9. Dimensioni tubazione Ø (mm) 14 spessore (mm) 2,0	cad	€ 5,74	€ 0,86	€ 0,66	€ 7,26	59,32%
CASALP21_IM.002.12	IM.002.12	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato preisolato per impianto di riscaldamento. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Conducibilità termica isolante non superiore a 0,040 W/mK spess. isolante mm 9. Dimensioni tubazione Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,0	cad	€ 6,20	€ 0,93	€ 0,71	€ 7,84	56,19%
CASALP21_IM.002.13	IM.002.13	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato preisolato per impianto di riscaldamento. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Conducibilità termica isolante non superiore a 0,040 W/mK spess. isolante mm 9. Dimensioni tubazione Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5	cad	€ 6,57	€ 0,99	€ 0,76	€ 8,31	53,03%
CASALP21_IM.002.14	IM.002.14	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato preisolato per impianto di riscaldamento. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Conducibilità termica isolante non superiore a 0,040 W/mK spess. isolante mm 9. Dimensioni tubazione Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0	cad	€ 8,20	€ 1,23	€ 0,94	€ 10,37	42,49%
CASALP21_IM.003.1	IM.003.1	Esecuzione di lavaggio per l'eliminazione delle morchie e dei fanghi all'interno del circuito idraulico di Distribuzione del singolo alloggio, fino a un massimo di 10 radiatori, mediante le seguenti fasi: - introduzione nell'impianto di apposito disincrostante defangante per il lavaggio delle tubazioni, in dosaggio minimo dell' 1% del contenuto dell'impianto, garantendo la circolazione nello stesso mediante i circolatori dell'impianto o pompa risanante; - svuotamento totale dell'impianto, pulizia accurata con adeguati prodotti di tutti i filtri agenti sull'impianto stessi e successivo risciacquo con acqua; - nuovo riempimento ed inserimento all'interno del circuito di inibitore/protezione in dosaggio pari al 1% del contenuto dell'impianto	a corpo	€ 146,74	€ 22,01	€ 16,88	€ 185,63	44,03%
CASALP21_IM.003.2	IM.003.2	Esecuzione di lavaggio e pulizia di scambiatore a piastre, mediante le seguenti fasi: - distacco del manufatto dal circuito impiantistico e disassemblaggio dei vari corpi formanti lo scambiatore; - immersione completa della componenestistica di cui al punto precedente in un recipiente di adeguate dimensioni contenente una soluzione in ragione minima del 2% di acqua e un prodotto risanante specifico per la rimozione di depositi fangosi, ferrosi e residui di corrosione che si formano negli impianti di riscaldamento, garantendo la permanenza del singolo componente per un periodo sufficiente affinché il prodotto agisca correttamente; - pulizia accurata con adeguati prodotti di eventuali residui e successivo risciacquo con acqua; - riassetto dei vari componenti e riposizionamento nella posizione corretta dello scambiatore.	a corpo	€ 184,98	€ 27,75	€ 21,27	€ 234,00	69,86%
CASALP21_IM.003.3	IM.003.3	Esecuzione di lavaggio e pulizia di radiatore in alluminio/ghisa/acciaio, mediante le seguenti fasi: - distacco del manufatto dal circuito impiantistico; - pulizia accurata con adeguati prodotti di eventuali residui e successivo risciacquo con acqua; - riposizionamento nella posizione corretta del radiatore	cad	€ 12,68	€ 1,90	€ 1,46	€ 16,03	45,53%
CASALP21_IM.004.1	IM.004.1	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 3/4"	cad	€ 16,90	€ 2,53	€ 1,94	€ 21,37	51,23%
CASALP21_IM.004.2	IM.004.2	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 1"	cad	€ 19,86	€ 2,98	€ 2,28	€ 25,12	43,59%
CASALP21_IM.004.3	IM.004.3	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 1"1/4	cad	€ 24,39	€ 3,66	€ 2,80	€ 30,85	35,49%



CASALP21_IM.004.4	IM.004.4	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 1"1/2	cad	€ 27,67	€ 4,15	€ 3,18	€ 35,00	31,28%
CASALP21_IM.004.5	IM.004.5	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 2"	cad	€ 36,15	€ 5,42	€ 4,16	€ 45,73	23,95%
CASALP21_IM.004.6	IM.004.6	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 2"1/2	cad	€ 51,45	€ 7,72	€ 5,92	€ 65,08	16,82%
CASALP21_IM.004.7	IM.004.7	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 3"	cad	€ 73,45	€ 11,02	€ 8,45	€ 92,91	11,79%
CASALP21_IM.004.8	IM.004.8	Installazione di valvola di intercettazione a sfera, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, a leva o farfalla, attacchi dritti filettati M/F, corpo e sfera in ottone Diametro 1/2"	cad	€ 16,35	€ 2,45	€ 1,88	€ 20,68	52,94%
CASALP21_IM.004.9	IM.004.9	Installazione di valvola di ritegno a clapet, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, attacchi dritti filettati M/F, corpo in ottone Diametro 1"	cad	€ 20,50	€ 3,08	€ 2,36	€ 25,94	45,19%
CASALP21_IM.004.10	IM.004.10	Installazione di valvola di ritegno a clapet, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, attacchi dritti filettati M/F, corpo in ottone Diametro 1"1/4	cad	€ 24,27	€ 3,64	€ 2,79	€ 30,70	38,17%
CASALP21_IM.004.11	IM.004.11	Installazione di valvola di ritegno a clapet, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, attacchi dritti filettati M/F, corpo in ottone Diametro 1"1/2	cad	€ 29,18	€ 4,38	€ 3,36	€ 36,91	31,75%
CASALP21_IM.004.12	IM.004.12	Installazione di valvola di sfianto, per impianti idrici, riscaldamento/raffrescamento e gas non pericolosi, attacchi dritti filettati M/F, corpo in ottone Diametro 3/4"	a corpo	€ 16,34	€ 2,45	€ 1,88	€ 20,67	52,98%
CASALP21_IM.005.1	IM.005.1	Sostituzione di scambiatore di calore interno a caldaia di tipo C a condensazione. Compreso ogni onere necessario	a corpo	€ 2.216,96	€ 332,54	€ 254,95	€ 2.804,45	11,66%
CASALP21_IM.006.1	IM.006.1	Fornitura e posa in opera canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento dritto L. 1000 mma parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 100 mm, diametro esterno 150 mm, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma aerea)	ml	€ 79,97	€ 12,00	€ 9,20	€ 101,17	10,45%
CASALP21_IM.006.2	IM.006.2	Fornitura e posa in opera canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento dritto L. 500 mm parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 100 mm, diametro esterno 150 mm, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma aerea)	ml	€ 49,90	€ 7,49	€ 5,74	€ 63,13	12,56%
CASALP21_IM.006.3	IM.006.3	Fornitura e posa in opera di tubazione in PPS diam. 80 comprensivo di terminale parapioggia per caldaie a condensazione compreso di 1 foro nel solaio del diametro necessario per far passare la tubazione, ripristino murario del solaio de della soprastante pavimentazione e/o guaina impermeabilizzante compreso sfridi pezzi speciali e quant'altro necessario per per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma aerea)	ml	€ 122,32	€ 18,35	€ 14,07	€ 154,73	34,17%
CASALP21_IM.006.4	IM.006.4	Fornitura e posa in opera di coppia spalle per supporto a muro per canna fumaria, con piastra ancoraggio e drenaggio scarico condensa per canne fumarie a doppia parete isolata diametro interno 100 mm, diametro esterno 150 mm, compreso bulloneria tasselli e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma)	cad	€ 68,87	€ 10,33	€ 7,92	€ 87,12	24,27%
CASALP21_IM.006.5	IM.006.5	Fornitura e posa in opera di fascetta collare a muri regolabile per canna fumaria diametro esterno 150 mm, in acciaio compreso bulloneria e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.(esclusa piattaforma aerea)	cad	€ 26,40	€ 3,96	€ 3,04	€ 33,39	15,83%
CASALP21_IM.006.6	IM.006.6	Fornitura e posa in opera di raccordo a T90 per canna fumaria diam. 100 mm con derivazione diam. 80 mm a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304mm, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.(esclusa piattaforma aerea)	cad	€ 60,31	€ 9,05	€ 6,94	€ 76,29	10,39%
CASALP21_IM.006.7	IM.006.7	Fornitura e posa in opera di cono terminale per canna fumaria diametro interno 100 mm, esterno 150 mm a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304mm, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma aerea)	cad	€ 43,52	€ 6,53	€ 5,00	€ 55,05	12,35%
CASALP21_IM.006.8	IM.006.8	Fornitura e posa in opera di fascetta di chiusura bloccaggio elementi per canna fumaria diametro 150 mm, in acciaio compreso bulloneria e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma aerea)	cad	€ 7,46	€ 1,12	€ 0,86	€ 9,43	11,21%

CASALP21_IM.006.9	IM.006.9	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione diam, 100 mm lunghezza 100 cm, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte (escluso piattaforma)	m	€ 26,82	€ 4,02	€ 3,08	€ 33,93	31,16%
CASALP21_IM.006.10	IM.006.10	Fornitura e posa in opera di caldaia autonoma a condensazione completa, mediante smontaggio della vecchia caldaia e trasporto alla discarica, FPO di nuovi attacchi acqua e gas, FPO dello scarico dei fumi alla canna fumaria e aspirazione, scarico condensa collegato allo scarico della cucina dopo sifone, completa FPO di lavaggio impianto termico, FPO del dosatore polifosfati e FPO del defangatore e nebulizzatore, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	a corpo	€ 1.869,58	€ 280,44	€ 215,00	€ 2.365,02	15,03%
CASALP21_IM.006.11	IM.006.11	Fornitura e posa in opera di tubazione in PPS diam. 80 per lo scarico dei fumi caldaia e/o aspirazione anche per rintubamento canna fumaria esistente, compreso di eventuali curve, staffe, collari ed accessori varie e materiale occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte	m	€ 7,91	€ 1,19	€ 0,91	€ 10,01	13,59%
CASALP21_IM.006.12	IM.006.12	Fornitura e posa in opera di tappo scarico condensa in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione diam, 80 mm, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	€ 27,14	€ 4,07	€ 3,12	€ 34,33	33,24%
CASALP21_IM.006.13	IM.006.13	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione diam, 80 mm lunghezza 100 cm, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	m	€ 26,28	€ 3,94	€ 3,02	€ 33,24	27,28%
CASALP21_IM.006.14	IM.006.14	Fornitura e posa in opera di raccordo a T90 per canna fumaria E 80 mm con derivazione diam. 80 mm a parete semplice in acciaio inox AISI 316, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (esclusa piattaforma aerea)	cad	€ 15,71	€ 2,36	€ 1,81	€ 19,87	34,22%
CASALP21_IM.006.15	IM.006.15	Fornitura e posa in opera di terminale parapigioggia in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione diam, 80 mm, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	€ 22,00	€ 3,30	€ 2,53	€ 27,83	24,44%
CASALP21_IM.006.16	IM.006.16	Fornitura e posa in opera di tubazione in PPS flessibile diam. 60 da reintubare in canna fumaria esistente, compreso tagli, sfridi ancoraggi ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	ml	€ 9,05	€ 1,36	€ 1,04	€ 11,45	33,92%
CASALP21_IM.006.17	IM.006.17	Fornitura e posa in opera di tubazione in PPS flessibile diam. 60 da reintubare in canna fumaria esistente, compreso tagli, sfridi ancoraggi ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	ml	€ 7,74	€ 1,16	€ 0,89	€ 9,79	12,82%
CASALP21_IM.006.18	IM.006.18	Fornitura e posa in opera di cronotermostato di tipo digitale a programmazione settimanale	cad	€ 80,10	€ 12,02	€ 9,21	€ 101,33	24,77%
CASALP21_IM.006.19	IM.006.19	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.: Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale	cad	€ 137,11	€ 20,57	€ 15,77	€ 173,44	7,24%
CASALP21_IM.006.20	IM.006.20	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali.: Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 80 l, verticale	cad	€ 138,11	€ 20,72	€ 15,88	€ 174,71	7,18%
CASALP21_IM.007.01	IM.007.01	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 1/2"	cad	€ 21,22	€ 3,18	€ 2,44	€ 26,84	40,79%
CASALP21_IM.007.02	IM.007.02	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 3/4"	cad	€ 24,99	€ 3,75	€ 2,87	€ 31,61	34,64%
CASALP21_IM.007.03	IM.007.03	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 1"	cad	€ 29,93	€ 4,49	€ 3,44	€ 37,86	28,92%
CASALP21_IM.007.04	IM.007.04	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 1*1/4	cad	€ 38,71	€ 5,81	€ 4,45	€ 48,96	22,36%
CASALP21_IM.007.05	IM.007.05	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 1*1/2	cad	€ 45,40	€ 6,81	€ 5,22	€ 57,43	19,07%
CASALP21_IM.007.06	IM.007.06	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 2"	cad	€ 67,44	€ 10,12	€ 7,76	€ 85,31	12,84%
CASALP21_IM.007.07	IM.007.07	Installazione di filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo: Diametro 2*1/2	cad	€ 102,67	€ 15,40	€ 11,81	€ 129,87	8,43%
CASALP21_IM.008.01	IM.008.01	Installazione di filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Idoneo per la filtrazione dell'acqua destinata al consumo umano e conforme al D.M. n°174/04 e D.M. n°25/12. Attacchi 3/4"	cad	€ 149,35	€ 22,40	€ 17,18	€ 188,93	11,59%

CASALP21_IM.008.02	IM.008.02	Installazione di filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Idoneo per la filtrazione dell'acqua destinata al consumo umano e conforme al D.M. n°174/04 e D.M. n°25/12. Attacchi 1"	cad	€ 149,77	€ 22,47	€ 17,22	€ 189,46	11,56%
CASALP21_IM.008.03	IM.008.03	Installazione di filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Idoneo per la filtrazione dell'acqua destinata al consumo umano e conforme al D.M. n°174/04 e D.M. n°25/12. Attacchi 1"1/4	cad	€ 156,57	€ 23,49	€ 18,01	€ 198,06	11,06%
CASALP21_IM.008.04	IM.008.04	Installazione di filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Idoneo per la filtrazione dell'acqua destinata al consumo umano e conforme al D.M. n°174/04 e D.M. n°25/12. Attacchi 1"1/2	cad	€ 355,30	€ 53,29	€ 40,86	€ 449,45	4,87%
CASALP21_IM.008.05	IM.008.05	Installazione di filtro autopulente semi-automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Idoneo per la filtrazione dell'acqua destinata al consumo umano e conforme al D.M. n°174/04 e D.M. n°25/12. Attacchi 2"	cad	€ 375,04	€ 56,26	€ 43,13	€ 474,43	4,62%
CASALP21_IM.008.06	IM.008.06	Installazione di filtro autopulente automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Dotato di sistema automatico a gestione elettronica per determinare i tempi di lavaggio in base ai parametri tempo/volume. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal DM 25/12 e DM 174/2004. Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile, elemento filtrante in acciaio inox AISI 304 - sistema di pulizia semi-automatico con flusso tangenziale della cartuccia filtrante con eliminazione dello sporco accumulato nel vaso e spazzolatura della cartuccia filtrante, conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1 Attacchi 3/4"	cad	€ 1.174,12	€ 176,12	€ 135,02	€ 1.485,26	1,47%
CASALP21_IM.008.07	IM.008.07	Installazione di filtro autopulente automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Dotato di sistema automatico a gestione elettronica per determinare i tempi di lavaggio in base ai parametri tempo/volume. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal DM 25/12 e DM 174/2004. Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile, elemento filtrante in acciaio inox AISI 304 - sistema di pulizia semi-automatico con flusso tangenziale della cartuccia filtrante con eliminazione dello sporco accumulato nel vaso e spazzolatura della cartuccia filtrante, conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1 Attacchi 1"	cad	€ 1.191,28	€ 178,69	€ 137,00	€ 1.506,97	1,45%
CASALP21_IM.008.08	IM.008.08	Installazione di filtro autopulente automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Dotato di sistema automatico a gestione elettronica per determinare i tempi di lavaggio in base ai parametri tempo/volume. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal DM 25/12 e DM 174/2004. Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile, elemento filtrante in acciaio inox AISI 304 - sistema di pulizia semi-automatico con flusso tangenziale della cartuccia filtrante con eliminazione dello sporco accumulato nel vaso e spazzolatura della cartuccia filtrante, conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1 Attacchi 1"1/4	cad	€ 603,07	€ 90,46	€ 69,35	€ 762,88	2,87%
CASALP21_IM.008.09	IM.008.09	Installazione di filtro autopulente automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Dotato di sistema automatico a gestione elettronica per determinare i tempi di lavaggio in base ai parametri tempo/volume. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal DM 25/12 e DM 174/2004. Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile, elemento filtrante in acciaio inox AISI 304 - sistema di pulizia semi-automatico con flusso tangenziale della cartuccia filtrante con eliminazione dello sporco accumulato nel vaso e spazzolatura della cartuccia filtrante, conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1 Attacchi 1"1/2	cad	€ 757,21	€ 113,58	€ 87,08	€ 957,87	2,29%

CASALP21_IM.008.10	IM.008.10	Installazione di filtro autopulente automatico, adatto per la filtrazione dell'acqua, per eliminazione di corpi estranei quali: sabbia, limo, particelle di ferro, etc. fino ad una granulometria di 89 micron. Dotato di sistema automatico a gestione elettronica per determinare i tempi di lavaggio in base ai parametri tempo/volume. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e rispondente a quanto previsto dal DM 25/12 e DM 174/2004. Organi a contatto con l'acqua realizzati con materiali conformi alle normative vigenti in materia di acqua potabile, elemento filtrante in acciaio inox AISI 304 - sistema di pulizia semi-automatico con flusso tangenziale della cartuccia filtrante con eliminazione dello sporco accumulato nel vaso e spazzolatura della cartuccia filtrante, conforme ai test di resistenza previsti dalla Norma UNI EN 13443-1 Attacchi 2"	cad	€ 1.501,52	€ 225,23	€ 172,67	€ 1.899,42	1,15%
CASALP21_IM.009.01	IM.009.01	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm	ml	€ 8,42	€ 1,26	€ 0,97	€ 10,65	42,92%
CASALP21_IM.009.02	IM.009.02	Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm	ml	€ 12,31	€ 1,85	€ 1,42	€ 15,57	35,46%
CASALP21_IM.010.01	IM.010.01	Realizzazione di impianto addolcitore, tipologia a doppia colonna, mediante fornitura e posa in opera di n. 2 contenitori per resine scambiatrici a forma cilindrica verticale, compreso dispositivo di alternazione automatica, sistema di disinfezione delle resine in rigenerazione e operazioni di primo avviamento, comprensivo di regolazione della durezza: Capacità complessiva dei contenitori pari a 300 lt.	a corpo	€ 9.593,48	€ 1.439,02	€ 1.103,25	€ 12.135,75	1,35%
CASALP21_IM.010.02	IM.010.02	Fornitura e posa in opera di caldaia autonoma a condensazione completa, mediante smontaggio della vecchia caldaia e trasporto alla discarica, FPO di nuovi attacchi acqua e gas, FPO dello scarico dei fumi alla canna fumaria e aspirazione, scarico condensa collegato alla rete di scarico esistente: Potenza pari a 90 kW	a corpo	€ 3.605,52	€ 540,83	€ 414,63	€ 4.560,98	7,79%
CASALP21_IM.011.01	IM.011.01	Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione tubazione PE-Acciaio/rame, con attacco filettato o a saldare, a norma UNI 1555: Dritto, 25X3/4"	cad	€ 39,81	€ 5,97	€ 4,58	€ 50,36	29,41%
CASALP21_IM.011.02	IM.011.02	Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione tubazione PE-Acciaio/rame, con attacco filettato o a saldare, a norma UNI 1555: Dritto, 32X1"	cad	€ 44,81	€ 6,72	€ 5,15	€ 56,69	26,13%
CASALP21_IM.011.03	IM.011.03	Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione tubazione PE-Acciaio/rame, con attacco filettato o a saldare, a norma UNI 1555: Dritto, 40X1 1/4"	cad	€ 49,81	€ 7,47	€ 5,73	€ 63,01	23,51%
CASALP21_IM.011.11	IM.011.11	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85: Filettato MF/MM, Diametro 3/4"	cad	€ 15,07	€ 2,26	€ 1,73	€ 19,06	34,98%
CASALP21_IM.011.12	IM.011.12	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85: Filettato MF/MM, Diametro 1"	cad	€ 16,47	€ 2,47	€ 1,89	€ 20,83	32,00%
CASALP21_IM.011.13	IM.011.13	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85: Filettato MF/MM, Diametro 1 1/4"	cad	€ 19,67	€ 2,95	€ 2,26	€ 24,88	26,80%
CASALP21_IM.011.14	IM.011.14	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85: Filettato MF/MM, Diametro 1 1/2"	cad	€ 22,97	€ 3,44	€ 2,64	€ 29,05	22,95%
CASALP21_IM.011.15	IM.011.15	Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85: Filettato MF/MM, Diametro 2"	cad	€ 28,37	€ 4,25	€ 3,26	€ 35,88	18,58%
CASALP21_IM.011.21	IM.011.21	Fornitura e posa in opera di tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione, compreso raccordi, curve, derivazioni, pezzi speciali e ogni altro onere: DN25, spessore mm 3,0	cad	€ 3,43	€ 0,51	€ 0,39	€ 4,34	51,18%

CASALP21_IM.011.22	IM.011.22	Fornitura e posa in opera di tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrato di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione, compreso raccordi, curve, derivazioni, pezzi speciali e ogni altro onere: DN32, spessore mm 3,0	cad	€ 3,82	€ 0,57	€ 0,44	€ 4,83	45,96%
CASALP21_IM.011.23	IM.011.23	Fornitura e posa in opera di tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrato di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione, compreso raccordi, curve, derivazioni, pezzi speciali e ogni altro onere: DN40, spessore mm 3,7	cad	€ 4,59	€ 0,69	€ 0,53	€ 5,81	38,25%
CASALP21_IM.011.24	IM.011.24	Fornitura e posa in opera di tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrato di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione, compreso raccordi, curve, derivazioni, pezzi speciali e ogni altro onere: DN50, spessore mm 4,6	cad	€ 5,96	€ 0,89	€ 0,69	€ 7,54	29,46%

**CAPITOLO 17: IMPERMEABILIZZAZIONI**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_IMP.001.1	IMP.001.1	Fornitura e posa in opera di membrana multistrato trasparente e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015. Microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2. Spessore 4 mm. Compresi gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	€ 8,65	€ 1,30	€ 0,99	€ 10,94	48,31%
CASALP21_IMP.001.2	IMP.001.2	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliesteri Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2, compreso di sollevamento in quota dei materiali, tagli, sfridi, sormonti calo a terra materiale di risulta e trasporto alla discarica e ogni onere e opera compresa per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mq	€ 19,26	€ 2,89	€ 2,22	€ 24,37	21,70%
CASALP21_IMP.001.3	IMP.001.3	Fornitura e posa in opera di bocchettone di scarico orizzontale in PVC (diametro 90 mm.) dotato di rete in fibra di vetro ed accessori vari quali prolunga telescopica, tappo anti-odore, griglia e telaio in inox e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	€ 41,83	€ 6,27	€ 4,81	€ 52,91	27,21%
CASALP21_IMP.001.4	IMP.001.4	Fornitura e posa in opera di bocchettone di scarico acque meteoriche in gomma D.140 mediante saldatura sul supporto ed ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad	€ 59,38	€ 8,91	€ 6,83	€ 75,11	35,20%
CASALP21_IMP.001.5	IMP.001.5	Fornitura e posa in opera di schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2	mq	€ 12,84	€ 1,93	€ 1,48	€ 16,25	16,27%
CASALP21_IMP.001.5a	IMP.001.5a	Fornitura e posa in opera di membrana (anche detto telo) multistrato trasparente e impermeabilizzante in polietilene da tetto a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015, membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m),	mq	€ 3,80	€ 0,57	€ 0,44	€ 4,81	36,62%
CASALP21_IMP.001.5b	IMP.001.5b	Fornitura e posa in opera di membrana (anche detto telo) multistrato trasparente e impermeabilizzante in polietilene da tetto a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015, membrana altamente traspirante al vapore (Sd ≤ 0,1 m), classe D < 130 g/m2	mq	€ 3,99	€ 0,60	€ 0,46	€ 5,05	34,88%
CASALP21_IMP.001.6	IMP.001.6	Fornitura e posa in opera di protettivo idrorepellente impermeabilizzante per balconi, terrazzi e superfici pavimentate con funzioni di protezione delle superfici dall'acqua ed agenti atmosferici, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta secondo la regola dell'arte	mq	€ 7,19	€ 1,08	€ 0,83	€ 9,09	17,45%
CASALP21_IMP.002.1	IMP.002.1	Impermeabilizzazione a penetrazione capillare per calcestruzzo di colore grigio, dato a "spolvero" o a pennello	mq	€ 4,94	€ 0,74	€ 0,57	€ 6,25	21,41%
CASALP21_IMP.002.2	IMP.002.2	Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo di dimensione 20x25 mm, composto da bentonite di sodio naturale e da miscele elastomeriche, o similari, in grado di espandersi a contatto con l'acqua e non essere dilavabile, eseguito su superfici di posa regolarizzate	ml	€ 12,58	€ 1,89	€ 1,45	€ 15,92	11,20%
CASALP21_IMP.002.3	IMP.002.3	Fornitura e posa in opera di profilo in PVC vergine per giunti di ripresa dei getti in calcestruzzo, ad uso esterno, resistente alle medie sollecitazioni longitudinali, resiste dalla media alla alta pressione idrostatica, per getti orizzontali e verticali. Il profilo dovrà avere una larghezza di almeno 300mm. Le saldature per ottenere corpi di lunghezze desiderate verranno fatte tramite l'impiego di un normale riscaldatore ad aria calda o tramite spada termica, previa opportuna pulizia delle parti da unire. Il profilo va fissato ai casseri di contenimento tramite chiodatura.	ml	€ 12,35	€ 1,85	€ 1,42	€ 15,62	17,12%

CASALP21_IMP.002.4	IMP.002.4	Fornitura e posa in opera di membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017, spessore 8 mm, peso 600 gr/m <sup>2</sup> , resistenza alla compressione >250 KN/m <sup>2</sup>	mq	€ 5,15	€ 0,77	€ 0,59	€ 6,52	44,18%
--------------------	-----------	--	----	--------	--------	--------	--------	--------

**CAPITOLO 18: INFISSI**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_INF.001.1	INF.001.1	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa di dimensioni standard (cm 70/80/90x210 luce libera) in legno tanganica color noce nazionale, completa di controtelaio metallico e serratura, comprese le opere murarie e quant'altro necessario ad un corretto funzionamento	cad	€ 445,67	€ 66,85	€ 51,25	€ 563,77	21,23%
CASALP21_INF.001.2	INF.001.2	Fornitura e posa in opera di porta pieghevole a soffietto in PVC color legno o bianco, completa di serratura, telaio da fissare a parete, e quant'altro necessario al corretto funzionamento	cad	€ 143,21	€ 21,48	€ 16,47	€ 181,16	18,07%
CASALP21_INF.001.3	INF.001.3	Fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso in alluminio a taglio termico, compreso vetrocamera di sicurezza secondo la normativa vigente sigillato mediante guarnizioni in gomma, con profili fermavetro a incastro. Completo di serratura elettrica e maniglia sul lato interno. Trasmissione termica minima prevista dalla normativa vigente. Completo di controtelaio metallico e relativa assistenza muraria N. 2 ante asimmetriche di cui una almeno di 80 cm di luce netta.	cad	€ 491,21	€ 73,68	€ 56,49	€ 621,39	16,36%
CASALP21_INF.001.4	INF.001.4	Fornitura e posa in opera di portoncino di ingresso in alluminio a taglio freddo, compreso vetro di sicurezza secondo la normativa vigente sigillato mediante guarnizioni in gomma, con profili fermavetro a incastro. Completo di serratura elettrica e maniglia sul lato interno. Completo di controtelaio metallico e relativa assistenza muraria: un'anta, larghezza minima 80 cm	mq	€ 456,81	€ 68,52	€ 52,53	€ 577,87	17,60%
CASALP21_INF.001.5	INF.001.5	Fornitura e posa in opera di botola per accesso a sottotetto costituita da pannello in legno incernierato a telaio metallico, completa di scala di tipo retrattile a pantografo o a sfilo, in alluminio o acciaio zincato di lunghezza massima pari a 2,70 m, corredata di molle e corrimano telescopico, occhiello di chiusura. Completa di controtelaio in legno di abete, sezione 0,08x0,08 m. Dimensioni utili: 70x90 cm	cad	€ 301,26	€ 45,19	€ 34,65	€ 381,10	20,49%
CASALP21_INF.001.6	INF.001.6	Fornitura e posa in opera di finestra da tetto in legno di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, compreso la posa del controtelaio e le opere murarie	mq	€ 496,98	€ 74,55	€ 57,15	€ 628,68	15,80%
CASALP21_INF.001.7	INF.001.7	Fornitura e posa in opera di porta in lamiera di alluminio di servizio, colore RAL a scelta della D.L., completa di controtelaio metallico e relativa assistenza muraria: un'anta, larghezza minima 80 cm	mq	€ 193,24	€ 28,99	€ 22,22	€ 244,44	41,60%
CASALP21_INF.001.8	INF.001.8	Fornitura e posa in opera di porta in lamiera di acciaio zincata, effetto dogato, completa di maniglia in pvc nero e serratura a scrocco in ottone e relativa assistenza muraria: un'anta, larghezza minima 80 cm altezza utile 2,00 m	cad	€ 117,24	€ 17,59	€ 13,48	€ 148,31	13,88%
CASALP21_INF.001.9	INF.001.9	Fornitura e posa in opera di porta di servizio in lamiera di acciaio zincata, tamburata, effetto liscio, struttura alveolata, reversibile, completa di maniglia in pvc nero e serratura a scrocco in ottone e relativa assistenza muraria: un'anta, larghezza 80 cm altezza utile 2,05 m	cad	€ 155,40	€ 23,31	€ 17,87	€ 196,59	10,47%
CASALP21_INF.001.10	INF.001.10	Fornitura e posa in opera di porta per interni, telaio in MDF, anta in legno tamburato a nido d'ape, effetto liscio, colore di tipo commerciale a scelta della D.L., reversibile, completa di maniglia in alluminio anodizzato effetto spazzolato e serratura a scrocco in ottone e relativa assistenza muraria: un'anta, larghezza utile 80 cm altezza utile 2,10 m	cad	€ 125,03	€ 18,75	€ 14,38	€ 158,16	17,35%
CASALP21_INF.002.1	INF.002.1	Fornitura e posa in opera di maniglia di tipo commerciale, completa di serratura e chiave. Compresa l'eventuale rimozione della esistente e suo smaltimento	a corpo	€ 23,14	€ 3,47	€ 2,66	€ 29,27	46,88%
CASALP21_INF.002.2	INF.002.2	Fornitura e posa in opera di sportello costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, completo di zanche di fissaggio a parete, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas, ENEL ecc.) paletto di chiusura a quadrello: di cm 60x40, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	€ 60,30	€ 9,04	€ 6,93	€ 76,28	51,99%
CASALP21_INF.002.2a	INF.002.2a	Fornitura e posa in opera di sportello costituito da telaio in profilati in ferro e controtelaio, completo di zanche di fissaggio a parete, pannello in lamiera di ferro, (tipo Gas, ENEL ecc.) paletto di chiusura a quadrello, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mq	€ 104,80	€ 15,72	€ 12,05	€ 132,57	29,91%
CASALP21_INF.002.3	INF.002.3	Fornitura e posa in opera di guide per avvolgibili: in lamiera zincata spess. 8/10, dimensioni 22x18x22 mm, per avvolgibili in PVC, fino ad una larghezza di telo 1,70 m, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	m	€ 5,66	€ 0,85	€ 0,65	€ 7,15	47,43%

CASALP21_INF.002.4	INF.002.4	Fornitura e posa in opera di guide per avvolgibili: in lamiera zincata spess. 8/10, dimensioni 22x18x22 mm, per avvolgibili in PVC, per una larghezza di telo oltre 1,70 m, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	m	€ 6,30	€ 0,94	€ 0,72	€ 7,96	53,25%
CASALP21_INF.002.5	INF.002.5	Fornitura e posa in opera di telai a sporgere (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): in lamiera di ferro zincata spess. 8/10, a L.L. dimensioni 22x18x22 mm, fino larghezza di telo in PVC di 1,70 m, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	€ 46,77	€ 7,02	€ 5,38	€ 59,16	23,89%
CASALP21_INF.002.6	INF.002.6	Fornitura e posa in opera di telai a sporgere (L.L.=leva laterale; L.C.= leva centrale): in lamiera di ferro zincata spess. 8/10, a L.L. dimensioni 32x18x32 mm, fino larghezza di telo in PVC di 1,70 m, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad	€ 49,77	€ 7,47	€ 5,72	€ 62,96	22,45%
CASALP21_INF.002.7	INF.002.7	Fornitura e posa in opera di cassonetto per avvolgibile con telaio in legno a media densita' e pannello frontale in truciolare spess. 15 mm avvitato; altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare (minimo di fatturazione 1,30 m): f, fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	m	€ 55,85	€ 8,38	€ 6,42	€ 70,65	1,20%
CASALP21_INF.002.7.1	INF.002.7.1	Fornitura e posa in opera di cassonetto coprifullo con intelaiatura in legno di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. Completo di pannello frontale ad incastro o avvitato; altezza fino a 380 mm, misurazione del fronte al metro lineare, compreso fissaggio, assistenza muraria e ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	ml	€ 143,99	€ 21,60	€ 16,56	€ 182,14	24,11%
CASALP21_INF.002.8	INF.002.8	Riparazione di avvolgibili mediante smontaggio, pulitura, sostituzione parti danneggiate anche meccaniche o mancanti, revisione delle guide, dei rulli e dei saliscendi, cuscinetti, fondelli, rimontaggio compreso eventuali piccole opere murarie, misurazione in proiezione verticale su una sola superficie della luce netta del vano finestra: in legno, PVC o alluminio	m	€ 35,65	€ 5,35	€ 4,10	€ 45,10	1,88%
CASALP21_INF.002.9	INF.002.9	Sostituzione di cinghia di manovra avvolgibile, previa rimozione della cinghia di manovra esistente, smontaggio e revisione dell'avvolgitore automatico posa in opera di nuova cinghia di manovra con sostituzione della placca in alluminio dell'avvolgitore, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad	€ 19,84	€ 2,98	€ 2,28	€ 25,10	68,09%
CASALP21_INF.002.10	INF.002.10	Sostituzione di avvolgitore automatico cinghia avvolgibile, previa rimozione dell'avvolgitore automatico esistente, posa in opera di nuovo avvolgitore automatico zincato da 6 m, compresa sostituzione della guida della cinghia, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad	€ 16,64	€ 2,50	€ 1,91	€ 21,04	45,79%
CASALP21_INF.003.1	INF.003.1	Fornitura e posa in opera di corrimano in legno, completo di sostegno metallico del tipo a tre tasselli o similare, completo degli elementi di fissaggio a muro e quant'altro necessario ad eseguire un'opera a perfetta regola dell'arte	ml	€ 22,79	€ 3,42	€ 2,62	€ 28,82	11,60%
CASALP21_INF.003.2	INF.003.2	Riparazione di infissi in ferro compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: riparazione con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, ripristino viterie ed ingrassaggi, sostituzione delle guarnizioni e danneggiate e/o compromesse, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 33,21	€ 4,98	€ 3,82	€ 42,02	76,44%
CASALP21_INF.003.3	INF.003.3	Riparazione di infissi in ferro compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: riparazione con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, ripristino viterie ed ingrassaggi, sostituzione della maniglia e delle guarnizioni e danneggiate e/o compromesse, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 53,61	€ 8,04	€ 6,17	€ 67,82	47,36%
CASALP21_INF.003.4	INF.003.4	Riparazione di infissi in alluminio compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: riparazione con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, ripristino viterie ed ingrassaggi, sostituzione delle guarnizioni e danneggiate e/o compromesse, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 33,09	€ 4,96	€ 3,81	€ 41,86	76,72%
CASALP21_INF.003.5	INF.003.5	Riparazione di infissi in alluminio compreso controllo di perfetta apertura e chiusura: riparazione con regolarizzazione elementi contorti, riparazione serrature, cerniere, paletti e cardini, smontaggio e rimessa in quadro ante, ripristino viterie ed ingrassaggi, sostituzione della maniglia e delle guarnizioni e danneggiate e/o compromesse, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 45,39	€ 6,81	€ 5,22	€ 57,42	55,93%
CASALP21_INF.003.6	INF.003.6	Riparazione di serramenti in legno compreso controllo di perfetta apertura e chiusura, riparazione con ripristino delle battute e delle giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 33,02	€ 4,95	€ 3,80	€ 41,78	76,88%
CASALP21_INF.003.7	INF.003.7	Riparazione di serramenti in legno compreso controllo di perfetta apertura e chiusura, riparazione con ripristino delle battute e delle giunzioni allentate con cavicchi o viti, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione della maniglia, integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 58,43	€ 8,76	€ 6,72	€ 73,92	43,45%

CASALP21_INF.003.8	INF.003.8	Revisione di porte in legno compreso controllo di perfetta apertura e chiusura, riparazione con ripristino delle battute, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 9,39	€ 1,41	€ 1,08	€ 11,88	72,44%
CASALP21_INF.003.9	INF.003.9	Revisione di porte in legno compreso controllo di perfetta apertura e chiusura, riparazione con ripristino delle battute, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione della maniglia e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 18,27	€ 2,74	€ 2,10	€ 23,11	37,23%
CASALP21_INF.003.10	INF.003.10	Revisione di portoncini d'ingresso compreso controllo di perfetta apertura e chiusura, riparazione con ripristino delle battute, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 11,45	€ 1,72	€ 1,32	€ 14,49	73,63%
CASALP21_INF.003.11	INF.003.11	Revisione di portoncini d'ingresso compreso controllo di perfetta apertura e chiusura, riparazione con ripristino delle battute, rimessa in piombo, revisione ferramenta compreso raddrizzatura, sostituzione della serratura e integrazione di viti e rondelle, lubrificazione cerniere, serratura e paletti compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 70,10	€ 10,52	€ 8,06	€ 88,68	12,03%
CASALP21_INF.004.1	INF.004.1	Posa in opera di porte in legno da interni, complete di maniglia, chiavi serratura, coprifili, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 20,06	€ 3,01	€ 2,31	€ 25,38	66,84%
CASALP21_INF.004.2	INF.004.2	Posa in opera di serramenti esterni (finestre portefinestre, persiane) in legno, metallo, alluminio o PVC, compresi coprifili, stuccature, sigillature ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 34,40	€ 5,16	€ 3,96	€ 43,51	64,98%
CASALP21_INF.004.3	INF.004.3	Posa in opera di portoncino d'ingresso di sicurezza completo di coprifili, stuccature, sigillature ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	mq	€ 35,10	€ 5,26	€ 4,04	€ 44,40	63,68%
CASALP21_INF.4.4.1a	INF.4.4.1a	Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per posa in opera di persiana, propedeutico alla realizzazione di cappotto esterno, fissato alla muratura esistente mediante tasselli e profili a L, rifinito mediante schiuma poliuretana e lamiera di acciaio preverniciata, colori standard, spessore 8/10 mm: Persiana corrispondente a finestra a un'anta, larghezza	cad	€ 58,04	€ 8,71	€ 6,67	€ 73,42	36,00%
CASALP21_INF.4.4.2a	INF.4.4.2a	Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per posa in opera di persiana, propedeutico alla realizzazione di cappotto esterno, fissato alla muratura esistente mediante tasselli e profili a L, rifinito mediante schiuma poliuretana e lamiera di acciaio preverniciata, colori standard, spessore 8/10 mm: Persiana corrispondente a finestra a due ante,	cad	€ 68,15	€ 10,22	€ 7,84	€ 86,21	30,66%
CASALP21_INF.4.4.P1.a	INF.4.4.P1.a	Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per posa in opera di persiana, propedeutico alla realizzazione di cappotto esterno, fissato alla muratura esistente mediante tasselli e profili a L, rifinito mediante schiuma poliuretana e lamiera di acciaio preverniciata, colori standard, spessore 8/10 mm: Persiana corrispondente a porta-finestra a un'anta,	cad	€ 67,37	€ 10,11	€ 7,75	€ 85,22	31,02%
CASALP21_INF.4.4.P2.a	INF.4.4.P2.a	Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per posa in opera di persiana, propedeutico alla realizzazione di cappotto esterno, fissato alla muratura esistente mediante tasselli e profili a L, rifinito mediante schiuma poliuretana e lamiera di acciaio preverniciata, colori standard, spessore 8/10 mm: Persiana corrispondente a porta-finestra a due ante,	cad	€ 77,23	€ 11,59	€ 8,88	€ 97,70	27,06%
CASALP21_INF.005.1	INF.005.1	Fornitura di grata per chiusura alloggi costituita da struttura in profilati tubolari in acciaio e tamponamento in lamiera, compreso cerniere e supporti ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad	€ 154,48	€ 23,17	€ 17,77	€ 195,42	35,39%
CASALP21_INF.005.2	INF.005.2	Modifica della grata per chiusura alloggi mediante prolungamento della struttura in profilati tubolari in acciaio e tamponamento in lamiera, compreso cerniere e supporti ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad	€ 45,63	€ 6,84	€ 5,25	€ 57,72	21,03%
CASALP21_INF.005.3	INF.005.3	Fornitura di staffa di fissaggio della grata per chiusura alloggi	cad	€ 6,73	€ 1,01	€ 0,77	€ 8,51	61,71%
CASALP21_INF.005.4	INF.005.4	Rimozione di grata e staffe in ferro presso gli alloggi sfitti, compreso la stuccature dei fori presenti negli stipiti delle porte ed ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte	cad	€ 66,05	€ 9,91	€ 7,60	€ 83,55	55,18%

#### CAPITOLO 19: ISOLAMENTI

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_ISACU.001.1	ISACU.001.1	Realizzazione di presa d'aria a parete di tipo silenziato (normativa di riferimento: isolamento ai rumori aerei - Indice di valutazione UNI EN ISO 717-1:1997, Misura in opera UNI EN ISO 140-5:2000, Misura in laboratorio UNI EN ISO 20140-10 : 1993, Stima della prestazione in opera UNI EN ISO 12354-3 : 2000; caratteristiche del prodotto UNI CIG 7129, paragrafo 3.2 e paragrafo 3.2.2.1), comprese le rifiniture in muratura	cad	€ 92,96	€ 13,94	€ 10,69	€ 117,59	29,61%
CASALP21_ISACU.001.2	ISACU.001.2	Fornitura e posa in opera di materassino per l'isolamento acustico solaio densità minima 300 kg/m3 spessore 5 mm. Compresi gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	€ 7,21	€ 1,08	€ 0,83	€ 9,13	20,58%



CASALP21_ISOL.001.1	ISOL.001.1	Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati composti da una lastra isolante rigida di polistirene espanso estruso di spessore 80 mm, preaccoppiato con uno strato protettivo di 10 mm di spessore di malta cementizia additivata disposta sulla superficie superiore dell'isolante stesso. Caratteristiche: conducibilità termica 0,029 W/mK (norma EN 12667), resistenza termica non inferiore a 2,75 mqK/W. Compresi gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	ml	€ 78,29	€ 11,74	€ 9,00	€ 99,03	5,34%
CASALP21_ISOL.001.2	ISOL.001.2	Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano conforme alla norma UNI13165, con densità standard, esente da CFC o HCFC, da posizionare senza fissaggio all'interno di sottotetti o intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale Spessore 100 mm	mq	€ 16,71	€ 2,51	€ 1,92	€ 21,14	8,88%
CASALP21_ISOL.001.2A	ISOL.001.2A	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio Spessore 80 mm	mq	€ 12,35	€ 1,85	€ 1,42	€ 15,62	12,02%
CASALP21_ISOL.001.3	ISOL.001.3	Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano conforme alla norma UNI13165, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale Spessore 100 mm	mq	€ 18,48	€ 2,77	€ 2,13	€ 23,38	8,03%
CASALP21_ISOL.001.3A	ISOL.001.3A	Fornitura e posa in opera di pannelli in poliuretano conforme alla norma UNI13165, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale Spessore 60 mm	mq	€ 12,95	€ 1,94	€ 1,49	€ 16,39	11,46%
CASALP21_ISOL.001.4	ISOL.001.4	Fornitura e posa in opera di pannello rigido trattato con resine termoindurenti (per isolamento termoacustico di strutture verticali) rivestito su una faccia con foglio di carta kraft bitumata: in lana di roccia, spessore 60 mm	mq	€ 15,19	€ 2,28	€ 1,75	€ 19,22	9,77%
CASALP21_ISOL.001.5	ISOL.001.5	Fornitura e posa in opera di pannello rigido, composto da un isolante nanotecnologico accoppiato ad una membrana traspirante in polipropilene armato con fibra di vetro: spessore complessivo 10+10 mm	mq	€ 86,03	€ 12,90	€ 9,89	€ 108,82	1,73%
CASALP21_ISOL.002.1	ISOL.002.1	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata a base di silicati, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante, adatto ad innescare il processo di silicizzazione. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Con bordo battentato - spessore mm 40	mq	€ 46,69	€ 7,00	€ 5,37	€ 59,06	44,76%
CASALP21_ISOL.002.2	ISOL.002.2	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata a base di silicati, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante, adatto ad innescare il processo di silicizzazione. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Con bordo battentato - spessore mm 50	mq	€ 47,64	€ 7,15	€ 5,48	€ 60,26	43,86%
CASALP21_ISOL.002.3	ISOL.002.3	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata a base di silicati, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante, adatto ad innescare il processo di silicizzazione. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Con bordo battentato - spessore mm 60	mq	€ 48,59	€ 7,29	€ 5,59	€ 61,46	43,01%

CASALP21_ISOL.002.4	ISOL.002.4	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata a base di silicati, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante, adatto ad innescare il processo di silicizzazione. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Con bordo battentato - spessore mm 80	mq	€ 50,49	€ 7,57	€ 5,81	€ 63,87	41,39%
CASALP21_ISOL.002.5	ISOL.002.5	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E) con o senza pellicola superficiale, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata a base di silicati, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante, adatto ad innescare il processo di silicizzazione. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Con bordo battentato - spessore mm 100	mq	€ 52,39	€ 7,86	€ 6,02	€ 66,27	39,89%
CASALP21_ISOL.MW1.10	ISOL.MW1.10	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli rigidi incombustibili in lana di vetro, conformi alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento per l'isolamento a cappotto degli edifici, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati, interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere - spessore mm 100	mq	€ 59,39	€ 8,91	€ 6,83	€ 75,12	35,19%
CASALP21_ISOL.MW2.14	ISOL.MW2.14	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli rigidi incombustibili in lana di roccia biosolubile senza rivestimento per l'isolamento a cappotto degli edifici, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati, interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura colorata, previa trattamento preparatore con prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere - spessore mm 140	mq	€ 74,03	€ 11,10	€ 8,51	€ 93,65	28,23%
CASALP21_ISOL.003.1	ISOL.003.1	Fornitura e posa in opera di doppia lastra in cartongesso (spessore complessivo 25 mm), con fissaggio a parete mediante incollaggio o tasselli, compreso ogni altro onere	mq	€ 10,41	€ 1,56	€ 1,20	€ 13,17	25,84%
CASALP21_ISOL.003.1a	ISOL.003.1a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto composto da uno strato isolante in lana di vetro, spessore 45 mm, posto in intercapedine creata da lastra in cartongesso (spessore 12,5 mm), con fissaggio a soffitto mediante profili in acciaio zincato e tasselli, compreso ogni altro onere	mq	€ 40,07	€ 6,01	€ 4,61	€ 50,69	38,25%
CASALP21_ISOL.003.1b	ISOL.003.1b	Fornitura e posa in opera di controparete interna con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda$ D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $>$ 5 kPa x s/m <sup>2</sup> (EN 29053).	mq	€ 32,09	€ 4,81	€ 3,69	€ 40,59	43,42%

CASALP21_ISOL.003.1c	ISOL.003.1c	Fornitura e posa in opera di controparete interna formata da: - Lastra in gesso rivestito da 18 mm - Intercapedine non ventilata 50 mm; - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm tipo Knauf Diamant o equivalente; - Strato di isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053).	mq	€ 53,96	€ 8,09	€ 6,21	€ 68,26	30,98%
CASALP21_ISOL.003.1d	ISOL.003.1d	Fornitura e posa in opera di controparete interna con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm tipo Knauf Diamant o equivalente; - Intercapedine non ventilata 50 mm	mq	€ 35,95	€ 5,39	€ 4,13	€ 45,48	38,75%
CASALP21_ISOL.003.1e	ISOL.003.1e	Fornitura e posa in opera di controparete interna con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053); - Freno al vapore formata da strato superiore con film freno vapore in PP e strato inferiore in tessuto non tessuto in PP conforme alla norma EN 13984:2013.	mq	€ 36,71	€ 5,51	€ 4,22	€ 46,43	37,95%
CASALP21_ISOL.003.1f	ISOL.003.1f	Fornitura e posa in opera di parete divisoria formata da: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm; - Strato di isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053). - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm;	mq	€ 57,48	€ 8,62	€ 6,61	€ 72,71	30,30%
CASALP21_ISOL.003.1g	ISOL.003.1g	Fornitura e posa in opera di controparete formata da: - Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm; - Intercapedine non ventilata 50 mm; - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm; - Strato di isolamento in lana minerale spessore 100 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053).	mq	€ 39,68	€ 5,95	€ 4,56	€ 50,19	35,11%

CASALP21_ISOL.003.1h	ISOL.003.1h	Fornitura e posa in opera di controparete interna con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm tipo Knauf Diamant o equivalente; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda$ D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053); - Freno al vapore formata da strato superiore con film freno vapore in PP e strato inferiore in tessuto non tessuto in PP conforme alla norma EN 13984:2013.	mq	€ 43,25	€ 6,49	€ 4,97	€ 54,71	32,21%
CASALP21_ISOL.003.1i	ISOL.003.1i	Fornitura e posa in opera di controparete interna con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm tipo Knauf Diamant o equivalente; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda$ D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053); - Freno al vapore formata da strato superiore con film freno vapore in PP e strato inferiore in tessuto non tessuto in PP conforme alla norma EN 13984:2013.	mq	€ 49,57	€ 7,43	€ 5,70	€ 62,70	29,51%
CASALP21_ISOL.003.1k	ISOL.003.1k	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna con intercapedine di 250 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm; - Intercapedine non ventilata 250 mm; - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm	mq	€ 44,78	€ 6,72	€ 5,15	€ 56,64	38,89%
CASALP21_ISOL.003.1l	ISOL.003.1l	Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 50 mm + 100 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda$ D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053)	mq	€ 85,19	€ 12,78	€ 9,80	€ 107,77	24,53%
CASALP21_ISOL.003.1m	ISOL.003.1m	Fornitura e posa in opera di controparete interna con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad	mq	€ 30,15	€ 4,52	€ 3,47	€ 38,14	46,21%
CASALP21_ISOL.003.1n	ISOL.003.1n	Fornitura e posa in opera di controparete interna direttamente fissata mediante viti autopercoranti alla parete di legno. Compresa la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. eseguita con: - Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm	mq	€ 28,25	€ 4,24	€ 3,25	€ 35,74	49,31%

CASALP21_ISOL.003.1o	ISOL.003.1o	<p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 50 mm + 100 mm fissata mediante viti autoproforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm;</li> <li>- Intercapedine non ventilata 100 mm;</li> <li>- Doppia lastra di gesso rivestito spess. 12.5 mm;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda_D</math> 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> <li>- Intercapedine non ventilata 150 mm;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda_D</math> 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> <li>- Doppia lastra in gesso rivestito 12.5 mm;</li> <li>- Intercapedine non ventilata 50 mm;</li> <li>- Lastra in gesso rivestito 18 mm</li> </ul>	mq	€ 81,56	€ 12,23	€ 9,38	€ 103,17	29,89%
CASALP21_ISOL.003.1p	ISOL.003.1p	<p>Fornitura e posa in opera di controparete con intercapedine di 100 mm + 145 mm fissata mediante viti autoproforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm;</li> <li>- Intercapedine non ventilata 100 mm;</li> <li>- Doppia lastra di gesso rivestito spess. 12.5 mm tipo Knauf Diamant o equivalente;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda_D</math> 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> <li>- Intercapedine non ventilata 150 mm;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda_D</math> 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053); Intercapedine non ventilata 145 mm</li> </ul>	mq	€ 61,88	€ 9,28	€ 7,12	€ 78,28	31,52%

CASALP21_ISOL.003.1q	ISOL.003.1q	<p>Fornitura e posa in opera di controparete con intercapedine di 242 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12.5 mm;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda</math>D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> <li>- Intercapedine non ventilata 242mm;</li> <li>- Doppia lastra di gesso rivestito spess. 12.5 mm tipo Knauf Diamant o equivalente;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda</math>D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> </ul>	mq	€ 61,48	€ 9,22	€ 7,07	€ 77,77	31,73%
CASALP21_ISOL.003.1r	ISOL.003.1r	<p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 50 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda</math>D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> </ul>	mq	€ 58,08	€ 8,71	€ 6,68	€ 73,47	33,58%
CASALP21_ISOL.003.1s	ISOL.003.1s	<p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 100 mm + 150 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm;</li> <li>- Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: <math>\lambda</math>D 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo <math>\mu</math>: 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: &gt; 5 kPa x s/m<sup>2</sup> (EN 29053)</li> </ul>	mq	€ 89,86	€ 13,48	€ 10,33	€ 113,68	23,25%

CASALP21_ISOL.003.1t	ISOL.003.1t	Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 150 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: Doppia lastra di gesso rivestito dello spessore di 12.5 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053); - Intercapedine non ventilata 150 mm; - lastra di gesso rivestito 12.5 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); - Doppia lastra di gesso rivestito da 12.5 mm	mq	€ 64,09	€ 9,61	€ 7,37	€ 81,07	32,61%
CASALP21_ISOL.003.1u	ISOL.003.1u	Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 50 mm + 225 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053)	mq	€ 71,89	€ 10,78	€ 8,27	€ 90,94	33,91%
CASALP21_ISOL.003.1v	ISOL.003.1v	Fornitura e posa in opera di parete divisoria fra appartamenti con intercapedine di 100 mm fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti eseguita con: - Lastra di gesso rivestito dello spessore di 18 mm; - Isolamento in lana minerale spessore 50 mm rispondente ai requisiti del DM 11 ottobre 2017 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), paragrafo 2.4.2.9, ; conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D$ 0,035 W/mK (UNI EN 13162 e 12667); reazione al fuoco (Euroclasse): A1 (EN 13501-1); calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 10456); resistenza al passaggio del vapore acqueo $\mu$ : 1 (EN 12086); capillarità: nessuna; temperatura massima d'esercizio: +350°C; resistenza al passaggio d'aria AFR: $> 5 \text{ kPa} \times \text{s/m}^2$ (EN 29053)	mq	€ 91,98	€ 13,80	€ 10,58	€ 116,36	24,99%
CASALP21_ISOL.003.1w	ISOL.003.1w	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 18 mm., fissate mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	€ 38,88	€ 5,83	€ 4,47	€ 49,18	44,79%
CASALP21_ISOL.003.1x	ISOL.003.1x	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 18 mm., fissate mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	€ 51,41	€ 7,71	€ 5,91	€ 65,03	32,52%

CASALP21_ISOL.003.2	ISOL.003.2	Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato strutturale per coperture a falde, composto da nucleo termoisolante in polistirene espanso estruso, rivestito su entrambe le facce da una lastra di OSB/3 (lamelle di pino a strati incrociati incollati con leganti resistenti alla umidità) da 10 mm. Il pannello comprensivo di rivestimento in legno ha una resistenza termica di: 1,95 m <sup>2</sup> ·K/W per lo spessore di 100 mm; 2,95 m <sup>2</sup> ·K/W. La lastra isolante dovrà avere una conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 (RD= 2,80 m <sup>2</sup> ·K/W). Resistenza a compressione al 10% pari a circa 300 kPa; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione ≤ 2% pari a circa 130 kPa; assorbimento d'acqua secondo la UNI EN 12087 pari a circa 0,2% in volume; assorbimento di umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 ≤ 3% in volume; assorbimento d'acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091 ≤ 1% in volume; media di celle chiuse secondo la UNI EN ISO 4590 superiore al 95%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo EN 11925/2.	mq	€ 62,39	€ 9,36	€ 7,18	€ 78,93	6,70%
CASALP21_ISOL.004.1	ISOL.004.1	Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8, idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico delle tubazioni. Le giunzioni del rivestimento devono essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in acciaio zincato.	mq	€ 39,08	€ 5,86	€ 4,49	€ 49,44	10,69%
CASALP21_ISOL.005.1	ISOL.005.1	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli di tipo minerale isolante privi di fibre, incombustibili, a base di idrati di silicato di calcio, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 130 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura con velo di calce idraulica naturale, tipo traspirante e pittura colorata a base di silicati. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Pannello spessore mm 80	mq	€ 55,77	€ 8,37	€ 6,41	€ 70,55	37,47%
CASALP21_ISOL.005.2	ISOL.005.2	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli di tipo minerale isolante privi di fibre, incombustibili, a base di idrati di silicato di calcio, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 160 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura con velo di calce idraulica naturale, tipo traspirante e pittura colorata a base di silicati. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Pannello spessore mm 100	mq	€ 57,27	€ 8,59	€ 6,59	€ 72,44	36,49%
CASALP21_ISOL.005.3	ISOL.005.3	Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto, composto pannelli di tipo minerale isolante privi di fibre, incombustibili, a base di idrati di silicato di calcio, fissato al supporto mediante appositi tasselli di lunghezza minima 180 mm e incollaggio con adeguati mastici adesivi. Successiva rasatura mediante 2 strati di colla interposti da rete in fibra di vetro, grammatura minima 160 gr./mq e successiva finitura con velo di calce idraulica naturale, tipo traspirante e pittura colorata a base di silicati. Compreso accessori quali profili di partenza, paraspigoli, terminali, ecc. ecc.. Compreso ogni altro onere Pannello spessore mm 120	mq	€ 58,57	€ 8,79	€ 6,74	€ 74,09	35,68%
CASALP21_ISOL.006.1	ISOL.006.1	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m <sup>3</sup> 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore mm 80	mq	€ 11,05	€ 1,66	€ 1,27	€ 13,98	18,35%
CASALP21_ISOL.006.2	ISOL.006.2	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m <sup>3</sup> 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore mm 100	mq	€ 12,63	€ 1,89	€ 1,45	€ 15,97	16,06%
CASALP21_ISOL.006.3	ISOL.006.3	Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m <sup>3</sup> 100, messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe A1 di reazione al fuoco. Spessore mm 80	mq	€ 10,74	€ 1,61	€ 1,24	€ 13,59	14,43%
CASALP21_ISOL.006.4	ISOL.006.4	Fornitura e posa in opera di pannello rigido in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m <sup>3</sup> 155, messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe A1 di reazione al fuoco. Spessore mm 80	mq	€ 12,64	€ 1,90	€ 1,45	€ 15,99	12,26%



CASALP21_ISOL.007.1	ISOL.007.1	Realizzazione di copertura di tipo ventilato composta da: - Telo traspirante/impermeabilizzante in polietilene; - Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanicca rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, autoestinguento classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima λD pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165), con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, rivestimento del pannello costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso e profilo metallico rivestito con lega alluminio-zinco-silicio di altezza minima pari a 4 cm integrato nel pannello; - Tegola marsigliese in laterizio; Compreso pezzi speciali, salita del materiale al piano, sfridi e ogni altro onere al fine di produrre un'opera secondo la regola dell'arte	mq	€ 77,03	€ 11,55	€ 8,86	€ 97,44	27,18%
---------------------	------------	--	----	---------	---------	--------	---------	--------

**CAPITOLO 20: OPERE DA LATTONIERE**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_LATT.001.1	LATT.001.1	Fornitura e posa in opera di canale di gronda (sviluppo 33 cm) in lamiera preverniciata, completa di fissaggi con cingole e tiranti, pezzi speciali e collegamenti ai pluviali	ml	€ 39,05	€ 5,86	€ 4,49	€ 49,40	26,75%
CASALP21_LATT.001.2	LATT.001.2	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di alluminio preverniciata, spessore 1 mm, sviluppo 52 cm, realizzata su disegno di progetto o su indicazioni della D.L., completa di tasselli sigillature e quant'altro al fine di consegnare l'opera secondo la perfetta regola dell'arte.	ml	€ 40,19	€ 6,03	€ 4,62	€ 50,84	52,52%
CASALP21_LATT.001.3	LATT.001.3	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in lamiera di acciaio preverniciata, colori standard, spessore 8/10 mm	mq	€ 32,83	€ 4,92	€ 3,78	€ 41,53	42,44%
CASALP21_LATT.001.4	LATT.001.4	Fornitura e posa in opera di pannello in lamiera zincata, completo sistema di fissaggio, posto sul lato esterno della porta grigliata, al fine di oscurare il meccanismo di apertura antipanico	cad	€ 41,12	€ 6,17	€ 4,73	€ 52,02	50,82%
CASALP21_LATT.001.5	LATT.001.5	Fornitura e posa in opera di lastra in acciaio Corten spessore 20/10 presagomata a C, fissata mediante tasselli opportunamente sigillati in testa, giunte lavorate e sigillate	ml	€ 42,10	€ 6,32	€ 4,84	€ 53,26	16,55%

**CAPITOLO 21: OPERE INERENTI REPERIBILITA'**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_REP.001.1	REP.001.1	Carico, trasporto, scarico e installazione di transenne metalliche modulari adeguatamente collegate e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta perfetta a regola d'arte. Da n° 1 a n° 10 transenne	a corpo	€ 66,17	€ 9,92	€ 7,61	€ 83,70	63,89%
CASALP21_REP.001.2	REP.001.2	Carico, trasporto, scarico e installazione di transenne metalliche modulari adeguatamente collegate e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta perfetta a regola d'arte. Da n° 11 a n° 20 transenne	a corpo	€ 113,30	€ 17,00	€ 13,03	€ 143,33	59,97%
CASALP21_REP.001.3	REP.001.3	Carico, trasporto, scarico e installazione di transenne metalliche modulari adeguatamente collegate e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta perfetta a regola d'arte. Da n° 21 a n° 30 transenne	a corpo	€ 140,04	€ 21,01	€ 16,10	€ 177,15	60,38%
CASALP21_REP.001.4	REP.001.4	Carico, trasporto, scarico e installazione di transenne metalliche modulari adeguatamente collegate e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta perfetta a regola d'arte. Da n° 31 a n° 40 transenne	a corpo	€ 166,78	€ 25,02	€ 19,18	€ 210,98	63,37%
CASALP21_REP.001.5	REP.001.5	Carico, trasporto, scarico e installazione di transenne metalliche modulari adeguatamente collegate e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Compreso ogni onere per dare l'opera compiuta perfetta a regola d'arte. Da n° 41 a n° 50 transenne	a corpo	€ 193,52	€ 29,03	€ 22,26	€ 244,81	65,54%

**CAPITOLO 22: SISTEMAZIONI ESTERNE**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_SIES.001.1	SIES.001.1	Fornitura e posa in opera di serbatoio monoblocco in cemento, per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua potabile, dotato di ispezione a passo d'uomo in cemento, compresa la realizzazione di idonea soletta in cls per l'appoggio, armata con rete elettrosaldata: dimensioni serbatoio (L x H x P) 210 x 245 x 250 cm, peso 75 q.li, capacità 10000 lt	cad	€ 7.078,05	€ 1.061,71	€ 813,98	€ 8.953,74	9,45%
CASALP21_SIES.001.2	SIES.001.2	Fornitura e posa in opera di serbatoio in polietilene da interno, modello cisterna, per recupero acqua piovana, dotato di ispezione a passo d'uomo, compresa la realizzazione di idonea soletta in cls per l'appoggio, armata con rete elettrosaldata: capacità 10000 lt	cad	€ 4.918,25	€ 737,74	€ 565,60	€ 6.221,59	13,60%
CASALP21_SIES.001.3	SIES.001.3	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25: diritto cm 12x25x100	ml	€ 16,26	€ 2,44	€ 1,87	€ 20,57	41,12%

CASALP21_SIES.001.4	SIES.001.4	Fornitura e posa in opera di piastrella in cls o similari, dim. minime 20x20 cm, da posare come battiscopa mediante l'uso di malte e collanti adeguati. Compreso gli eventuali tagli e sfridi, compresa la sigillatura e ogni altro onere al fine di garantire l'opera secondo la perfetta regola dell'arte.	ml	€ 7,16	€ 1,07	€ 0,82	€ 9,05	49,93%
CASALP21_SIES.001.5	SIES.001.5	Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento dimensioni 25x25, del tipo bugnate, murate con malta di tipo cementizio su sottofondo preparato, questo escluso	mq	€ 30,41	€ 4,56	€ 3,50	€ 38,47	34,36%
CASALP21_SIES.001.6	SIES.001.6	Realizzazione di pavimentazione flottante con lastre prefabbricate di calcestruzzo vibrocompresso, di formato cm. 40x40, armate con rete metallica, di spessore non inferiore a mm. 35 e con finitura superficiale ottenuta con ghiaino lavato fine. Resistenza a flessione minima certificata dal produttore pari a 6 N/mmq. Certificazione delle lastre ISO 9002, rilasciata da un Istituto accreditato SINCERT. I quadroni di cemento saranno posti su supporti in PVC o in polipropilene, aventi superficie minima d'appoggio pari a cmq 100 e resistenza alla compressione minima di 400 Kg/cmq, posizionati ai quattro angoli delle lastre e poggianti su feltri di protezione dell'elemento di tenuta.	mq	€ 22,37	€ 3,36	€ 2,57	€ 28,30	32,54%
CASALP21_SIES.001.7	SIES.001.7	Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico ad effetto lavato a 300 kg di cemento 32,5 R, dello spessore di 10 cm e resistenza caratteristica 250 kg/cmq con getto eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta previa miscelazione in centrale di betonaggio di coadiuvante multifunzionale comprendente pigmenti colorati o non, fibre fibrillate in polipropilene vergine 100% ed opportuni additivi predosati per conferire al calcestruzzo caratteristiche sia architettoniche che di durabilità. il dosaggio del composto sarà di 25 kg/mc. Alla fine del getto previa staggiatura e liscivatura a mano, si procederà alla spruzzatura del disattivante di superficie ( con resa di circa 4-4 mq/lt), che ritardando la presa superficiale del cls permetterà dopo 24 ore, in funzione della temperatura e della classe di cemento utilizzata, di portare a vista gli inerti mediante un idrolavaggio a pressione. Eventuali inserti in pietra o altra natura saranno protetti con prodotto idoneo al fine di evitare l'insudiciamento ( resa circa 3-5 mq/lt). Compresa la cassatura, il taglio in lastre da 9 a 16 mq.	mq	€ 55,10	€ 8,27	€ 6,34	€ 69,70	33,56%
CASALP21_SIES.002.1	SIES.002.1	Fornitura e posa in opera di rialzo per pozzetto, dimensioni esterne: misure 50x50x20 cm, sp. 5 cm	cad	€ 54,76	€ 8,21	€ 6,30	€ 69,27	57,24%
CASALP21_SIES.002.1B	SIES.002.1B	Fornitura e posa in opera di rialzo per pozzetto, dimensioni esterne: misure 50x50x50 cm, sp. 5 cm	cad	€ 54,76	€ 8,21	€ 6,30	€ 69,27	57,24%
CASALP21_SIES.002.2	SIES.002.2	Fornitura e posa in opera di rialzo per pozzetto, dimensioni esterne: misure 60x60x60 cm, sp. 5 cm	cad	€ 57,44	€ 8,62	€ 6,61	€ 72,67	54,57%
CASALP21_SIES.003.1	SIES.003.1	Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio elettrosaldato in pannelli, sia per uso orizzontale che verticale, completo degli accessori necessari, fissato mediante barra filettata ancorata con resina bicomponente alla struttura esistente, completo di dado di fissaggio, compreso ogni onere.	mq	€ 90,07	€ 13,51	€ 10,36	€ 113,94	15,47%
CASALP21_SIES.003.2	SIES.003.2	Fornitura e posa in opera di grigliato in acciaio elettrosaldato in pannelli, sia per uso orizzontale che verticale, completo degli accessori necessari, fissato mediante tassello con vite al vano precedentemente realizzato, compreso ogni onere.	mq	€ 85,33	€ 12,80	€ 9,81	€ 107,94	16,33%
CASALP21_SIES.004.1	SIES.004.1	Spostamento di palo da illuminazione (altezza fino a 10 mt.) dalla sede esistente all'esterno del cantiere, posizionato in plinto esterno alla pavimentazione stradale, compreso il successivo riposizionamento nella sede originale, adeguatamente protetta, a fine lavori. Esclusi i collegamenti elettrici alla rete.	cad	€ 821,67	€ 123,25	€ 94,49	€ 1.039,41	44,41%

#### CAPITOLO 23: OPERE STRADALI

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_STRAD.001.1	STRAD.001.1	Massicciata stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo: con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm	mq	€ 10,18	€ 1,53	€ 1,17	€ 12,88	20,52%

#### CAPITOLO 24: SVUOTAMENTO ALLOGGI SFITTI

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_SVUOT.050.0	SVUOT.050.0	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO TERRENO - SCARSAMENTE PIENO (50%)	mq	€ 4,90	€ 0,73	€ 0,56	€ 6,20	59,64%
CASALP21_SVUOT.050.1	SVUOT.050.1	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO PRIMO - SCARSAMENTE PIENO (50%)	mq	€ 5,39	€ 0,81	€ 0,62	€ 6,82	59,64%

CASALP21_SVUOT.050.2	SVUOT.050.2	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO SECONDO - SCARSAMENTE PIENO (50%)	mq	€ 5,88	€ 0,88	€ 0,68	€ 7,44	59,64%
CASALP21_SVUOT.050.3	SVUOT.050.3	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO TERZO - SCARSAMENTE PIENO (50%)	mq	€ 6,37	€ 0,96	€ 0,73	€ 8,06	59,64%
CASALP21_SVUOT.050.4	SVUOT.050.4	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO QUARTO - SCARSAMENTE PIENO (50%)	mq	€ 6,86	€ 1,03	€ 0,79	€ 8,67	59,64%
CASALP21_SVUOT.050.5	SVUOT.050.5	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO QUINTO - SCARSAMENTE PIENO (50%)	mq	€ 7,35	€ 1,10	€ 0,84	€ 9,29	59,64%
CASALP21_SVUOT.075.0	SVUOT.075.0	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO TERRENO - MEDIAMENTE PIENO (75%)	mq	€ 7,35	€ 1,10	€ 0,84	€ 9,29	59,64%
CASALP21_SVUOT.075.1	SVUOT.075.1	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO PRIMO - MEDIAMENTE PIENO (75%)	mq	€ 8,08	€ 1,21	€ 0,93	€ 10,22	59,64%
CASALP21_SVUOT.075.2	SVUOT.075.2	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO SECONDO - MEDIAMENTE PIENO (75%)	mq	€ 8,82	€ 1,32	€ 1,01	€ 11,15	59,64%
CASALP21_SVUOT.075.3	SVUOT.075.3	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO TERZO - MEDIAMENTE PIENO (75%)	mq	€ 9,55	€ 1,43	€ 1,10	€ 12,08	59,64%
CASALP21_SVUOT.075.4	SVUOT.075.4	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO QUARTO - MEDIAMENTE PIENO (75%)	mq	€ 10,29	€ 1,54	€ 1,18	€ 13,01	59,64%
CASALP21_SVUOT.075.5	SVUOT.075.5	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO QUINTO - MEDIAMENTE PIENO (75%)	mq	€ 11,02	€ 1,65	€ 1,27	€ 13,94	59,64%
CASALP21_SVUOT.100.0	SVUOT.100.0	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO TERRENO - TOTALMENTE PIENO (100%)	mq	€ 9,80	€ 1,47	€ 1,13	€ 12,39	59,64%
CASALP21_SVUOT.100.1	SVUOT.100.1	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO PRIMO - TOTALMENTE PIENO (100%)	mq	€ 10,78	€ 1,62	€ 1,24	€ 13,63	59,64%

CASALP21_SVUOT.100.2	SVUOT.100.2	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO SECONDO - TOTALMENTE PIENO (100%)	mq	€ 11,76	€ 1,76	€ 1,35	€ 14,87	59,64%
CASALP21_SVUOT.100.3	SVUOT.100.3	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO TERZO - TOTALMENTE PIENO (100%)	mq	€ 12,74	€ 1,91	€ 1,46	€ 16,11	59,64%
CASALP21_SVUOT.100.4	SVUOT.100.4	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO QUARTO - TOTALMENTE PIENO (100%)	mq	€ 13,72	€ 2,06	€ 1,58	€ 17,35	59,64%
CASALP21_SVUOT.100.5	SVUOT.100.5	Il servizio consiste nello smontaggio, accatastamento e calo a terra di tutto il mobilio, elettrodomestici, oggetti vari e vestiti presenti all'interno degli alloggi, compreso carico, scarico e trasporto e scarico presso Pubblica Discarica Autorizzata e/o Centri di Raccolta Autorizzati. PER ALLOGGIO DI SUPERFICIE UTILE DI MQ. 55,00 SITUATO AL PIANO QUINTO - TOTALMENTE PIENO (100%)	mq	€ 14,69	€ 2,20	€ 1,69	€ 18,59	59,64%

#### CAPITOLO 24: TINTEGGIATURE

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_TINT.001.1	TINT.001.1	Verniciatura di parete esterna con pittura minerale ai silicati	mq	€ 5,23	€ 0,79	€ 0,60	€ 6,62	49,08%
CASALP21_TINT.001.2	TINT.001.2	Preparazione di superficie alla verniciatura, mediante una mano di fissativo	mq	€ 1,52	€ 0,23	€ 0,17	€ 1,92	54,30%

#### CAPITOLO 25: OPERE A VERDE

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_VERD.001.1	VERD.001.1	Fornitura e posa in opera di piante in contenitore, compreso lo scavo la messa a dimora, la rizollatura e le operazioni necessarie a garantire il successivo attecchimento dell'essenza. La stessa si intende allevata a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14	cad	€ 170,15	€ 25,52	€ 19,57	€ 215,24	9,90%
CASALP21_VERD.002.1	VERD.002.1	Fornitura e posa in opera di piante in contenitore, compreso lo scavo la messa a dimora, la rizollatura e le operazioni necessarie a garantire il successivo attecchimento dell'essenza. La stessa si intende allevata a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 80/100	cad	€ 19,29	€ 2,89	€ 2,22	€ 24,40	17,06%
CASALP21_VERD.003.1	VERD.003.1	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero da 1 a 4 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza inferiore a mt. 10	cad	€ 22,53	€ 3,38	€ 2,59	€ 28,50	59,21%
CASALP21_VERD.003.2	VERD.003.2	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero da 5 a 10 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza inferiore a mt. 10	cad	€ 33,79	€ 5,07	€ 3,89	€ 42,75	59,21%
CASALP21_VERD.003.3	VERD.003.3	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero oltre 10 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza inferiore a mt. 10	cad	€ 45,06	€ 6,76	€ 5,18	€ 57,00	59,21%
CASALP21_VERD.003.4	VERD.003.4	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero da 1 a 4 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza compresa tra mt. 10 e mt. 15	cad	€ 31,15	€ 4,67	€ 3,58	€ 39,41	42,82%
CASALP21_VERD.003.5	VERD.003.5	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero da 5 a 10 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza compresa tra mt. 10 e mt. 15	cad	€ 46,73	€ 7,01	€ 5,37	€ 59,12	42,82%
CASALP21_VERD.003.6	VERD.003.6	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero oltre 10 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza compresa tra mt. 10 e mt. 15	cad	€ 62,31	€ 9,35	€ 7,17	€ 78,82	42,82%
CASALP21_VERD.003.7	VERD.003.7	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero da 1 a 4 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza superiore a mt. 15	cad	€ 33,38	€ 5,01	€ 3,84	€ 42,23	39,96%
CASALP21_VERD.003.8	VERD.003.8	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero da 5 a 10 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza superiore a mt. 15	cad	€ 50,08	€ 7,51	€ 5,76	€ 63,35	39,96%

CASALP21_VERD.003.9	VERD.003.9	Asportazione manuale mediante tagli dei rami di nidi di processionarie in numero oltre 10 nidi, compreso distruzione, per piante con altezza superiore a mt. 15	cad	€ 66,77	€ 10,02	€ 7,68	€ 84,46	39,96%
CASALP21_VERD.004.1	VERD.004.1	Pulizia e igienizzazione del cassonetto destinato al conferimento dei rifiuti (organico, indifferenziata o altro), completo di lavaggio a pressione con pompa a zaino, prodotto sanificante a base di ipoclorito di sodio o prodotto analogo. Compreso ogni altro onere	cad	€ 2,43	€ 0,36	€ 0,28	€ 3,08	65,17%

**CAPITOLO 26: OPERE INERENTI LA SICUREZZA**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_SIC.001.1	SIC.001.1	Realizzazione di porta uscita di emergenza, comprensiva di anta con pannellatura cieca in lamiera di acciaio zincata posata in opera con un senso di apertura, avente come dimensioni di passaggio 1200x2100 mm, compresa la posa di maniglione antipánico a spingere. Compreso nel prezzo, oltre a tutte le opere necessarie alla modifica della recinzione di cantiere per la posa della porta, la formazione di righe zebbrate di colore verde per segnalare il percorso di uscita in prossimità della porta e della fornitura e posa di cartellonistica necessaria	cad	€ 1.009,16	€ 151,37	€ -	€ 1.160,54	46,77%
CASALP21_SIC.001.2	SIC.001.2	Installazione di sirena autoalimentata di allarme ad attivazione manuale.	cad	€ 196,50	€ 29,47	€ -	€ 225,97	41,49%

**CAPITOLO 27: OPERE EDILI CAM (Rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_EDILCAM2.25	EDILCAM2.25	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Spessore 15 cm	mq	€ 49,39	€ 7,41	€ 5,68	€ 62,47	45,29%
CASALP21_EDILCAM2.28	EDILCAM2.28	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Spessore 8 cm	mq	€ 40,62	€ 6,09	€ 4,67	€ 51,38	54,79%
CASALP21_EDILCAM2.35	EDILCAM2.35	Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Spessore 35 cm	mq	€ 105,52	€ 15,83	€ 12,14	€ 133,49	45,62%

**CAPITOLO 28: BONIFICA BELLICA**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_B.BEL.0001.1	B.BEL.0001.1	Taglio di vegetazione ove intralciasse l'uso corretto del metal detector eseguito da operatori qualificati b.c.m. sotto la supervisione tecnica di un rastrellatore b.c.m. o superiore.	mq	€ 0,69	€ 0,10	€ 0,08	€ 0,87	75,84%
CASALP21_B.BEL.0001.2	B.BEL.0001.2	Localizzazione e scorporamento di tutti gli ordigni, mine e residui bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a 100 cm di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure. La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni: suddivisione dell'area da bonificare in campi delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in strisce della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego di apparato di ricerca, per strisce successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di 5/6 cm di altezza; scorporamento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm 100 dal piano campagna. Da eseguirsi su tutte le aree interessate dai lavori, comprese le aree di viabilità e cantierizzazione. Da eseguirsi secondo quanto previsto dall'Annesso IV punto 5 della Direttiva Tecnica - Bonifica Bellica Sistemica Terrestre - Edizione 2020. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri di cui all'articolo citato.	mq	€ 0,81	€ 0,12	€ 0,09	€ 1,02	28,74%
CASALP21_B.BEL.0001.3A	B.BEL.0001.3A	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati, fino a profondità prescritta dall'Amministrazione militare di competenza (-3,00 mt dal p.c.), mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Da eseguirsi secondo le modalità previste dall'Annesso IV - Punto 6 della Direttiva Tecnica - Bonifica Bellica Sistemica Terrestre - Edizione 2020. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, il consumo dei mezzi, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.	mq	€ 4,27	€ 0,64	€ 0,49	€ 5,41	51,98%

CASALP21_B.BEL.0001.3B	B.BEL.0001.3B	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati, fino a profondità prescritta dall'Amministrazione militare di competenza (-5,00 mt dal p.c.), mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Da eseguirsi secondo le modalità previste dall'Annesso IV - Punto 6 della Direttiva Tecnica - Bonifica Bellica Sistemática Terrestre - Edizione 2020. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, il consumo dei mezzi, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative	mq	€ 6,32	€ 0,95	€ 0,73	€ 8,00	51,98%
CASALP21_B.BEL.0001.3C	B.BEL.0001.3C	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati, fino a profondità prescritta dall'Amministrazione militare di competenza (-7,00 mt dal p.c.), mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Da eseguirsi secondo le modalità previste dall'Annesso IV - Punto 6 della Direttiva Tecnica - Bonifica Bellica Sistemática Terrestre - Edizione 2020. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, il consumo dei mezzi, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.	mq	€ 8,55	€ 1,28	€ 0,98	€ 10,81	51,98%
CASALP21_B.BEL.0001.4	B.BEL.0001.4	Scavi da effettuarsi in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore all'accelerata capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare. Essi sono finalizzati allo sbancamento e bonifica di terreni caratterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica e/o in presenza di sottoservizi interferenti, quando non applicabile le modalità di bonifica tradizionali. Il materiale opportunamente vagliato sarà suddiviso ed accantonato a bordo scavo. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Escluso il taglio dell'asfalto, la classificazione, il carico del materiale di risulta sui mezzi ed il conferimento a discarica. Da eseguirsi secondo le modalità previste all'Annesso IV punto 8 della Direttiva Tecnica - Bonifica Bellica Sistemática Terrestre - Edizione 2020.	mc	€ 17,13	€ 2,57	€ 1,97	€ 21,67	40,66%
CASALP21_B.BEL.0001.5	B.BEL.0001.5	Opere connesse al possibile rinvenimento di ordigno bellico a seguito di operazioni di indagine di BST e/o BPT. Le attività da eseguite faranno riferimento alle vigenti disposizioni in materia di Bonifica Bellica Occasionale, del ritrovamento di tutti gli ordigni esplosivi, di qualsiasi genere e natura, fornendo, qualora le condizioni di sicurezza lo permettano, tutte le possibili indicazioni, ivi comprese eventuali immagini anche in formato digitale. Compresa eventuale segnaletica di pericolo da esporre in cantiere ed assistenza al personale specializzato A.D. per le operazioni di neutralizzazione dell'ordigno.	cad	€ 267,67	€ 40,15	€ 30,78	€ 338,60	62,46%

**CAPITOLO 29: STRUTTURE IN LEGNO**

Tariffa	Articolo	Descrizione	Unità di misura	Prezzo senza S.G.	Spese generali	Utili di impresa	Prezzo	Incidenza Manodopera
CASALP21_STRWOOD.001	STRWOOD.001	Fornitura e posa in opera di legname per edilizia Lamellare abete - travi CE EN 14080:2013 GL24h - lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale.	mc	€ 840,27	€ 126,04	€ 96,63	€ 1.062,95	29,96%
CASALP21_STRWOOD.002	STRWOOD.002	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH Correnti sez. da 6x6 a 8x8 cm, lunghezza m 6.	mc	€ 643,50	€ 96,52	€ 74,00	€ 814,02	42,38%
CASALP21_STRWOOD.003	STRWOOD.003	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH Correnti sez. da 6x6 a 8x8 cm, lunghezza da 4 a 5 m	mc	€ 697,43	€ 104,62	€ 80,20	€ 882,25	46,92%
CASALP21_STRWOOD.004	STRWOOD.004	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno non strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).	mc	€ 722,05	€ 108,31	€ 83,04	€ 913,39	33,99%
CASALP21_STRWOOD.005	STRWOOD.005	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno non strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti).	mc	€ 549,66	€ 82,45	€ 63,21	€ 695,32	44,65%
CASALP21_STRWOOD.006	STRWOOD.006	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno non strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.	mq	€ 16,94	€ 2,54	€ 1,95	€ 21,42	42,47%

CASALP21_STRWOOD.007	STRWOOD.007	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno non strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 24 mm.	mq	€ 18,51	€ 2,78	€ 2,13	€ 23,41	38,87%
CASALP21_STRWOOD.008	STRWOOD.008	Fornitura e posa in opera di Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno non strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm.	mq	€ 21,65	€ 3,25	€ 2,49	€ 27,39	33,22%

Codice parziale	Codice completo	Voce	Articolo	Unita' di misura	Prezzo senza S.G.	Prezzo	Utili di impresa	Spese generali
PIANO_LAVORO	CASALP21_PR.PIANO_LAVORO	Piano di lavoro per intervento di bonifica	<b>SMALTIMENTO AMIANTO</b> redatto ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	a corpo	€ 180,0000	€ 227,7000	€ 18,0000	€ 29,7000
ANALISI_CAMP	CASALP21_PR.ANALISI_CAMP	Prelievo di campione ed analisi del materiale	ai sensi della normativa vigente	a corpo	€ 65,0000	€ 82,2250	€ 6,5000	€ 10,7250
ADESIVO_BIO	CASALP21_PR.ADESIVO_BIO	Adesivo di tipo vegetale, biodegradabile per la bonifica dei terreni e di materiali a contatto con gli stessi:	Liquido appositamente formulato per la bonifica dei terreni contaminati da amianto e per la bonifica del pietrisco delle massicciate ferroviarie. La bassa tensione superficiale consente una rapida e profonda penetrazione dell'adesivo che, una volta essiccato, dà luogo ad un film plastico flessibile, solubile in acqua. Il prodotto non deve contenere sostanze pericolose o nocive per la salute e deve essere completamente biodegradabile.	mq	€ 3,4900	€ 4,4149	€ 0,3490	€ 0,5759
PRIMER	CASALP21_PR.PRIMER	Primer acrilico uniformante per superfici difficili. Particolarmente consigliato per tutte le superfici esterne da tempo esposte alle intemperie e allo sporco grasso depositatosi nei lunghi periodi di esposizione allo smog, ai gas di scarico, alla fuliggine e agli inquinanti presenti nell'aria. Essenziale per il trattamento di supporti sferinanti, polverosi, nonché per il consolidamento di vecchie pitture. Indispensabile ponte di aggancio per le superfici in cemento prefabbricato con presenza di disarmanti.	steso in ragione di almeno 1,0 lt/mq	lt	€ 11,0000	€ 13,9150	€ 1,1000	€ 1,8150
PITT.INCAPS.	CASALP21_PR.PITT.INCAPS.	Pittura idrodilubile di impiego specifico, per l'incapsulamento di supporti in cemento-amianto. Il film depositato offre una efficace guaina elastica che blocca il rilascio nell'ambiente delle fibre di amianto. Il prodotto è dotato di specifico certificato di idoneità all'inertizzazione dell'amianto. Le resine acriliche elastomeriche, di cui il prodotto è composto, conferiscono un'elevata elasticità della pellicola applicata, in grado di resistere ad eventuali dilatazioni del supporto. Inoltre il film applicato preserva il supporto dalla formazione di muffe e funghi ed è dotato di particolare resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.	steso in ragione di almeno 0,300 lt/mq	lt	€ 12,5547	€ 15,8817	€ 1,2555	€ 2,0715
INCAPSULANTE	CASALP21_PR.INCAPSULANTE	Trattamento incapsulante di tipo D (D.M. 20/08/99) nelle operazioni di rimozione delle coperture in cemento-amianto, mediante applicazione per nebulizzazione o applicazione a pioggia a bassa pressione, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, appositamente colorato per renderlo contrastante con il supporto:	steso in ragione di almeno 0,350 lt/mq	mq	€ 1,5600	€ 1,9734	€ 0,1560	€ 0,2574
NEBU_MANUALE	CASALP21_PR.NEBU_MANUALE	Nebulizzatore manuale a spalla per il trattamento di piccole superfici	Pompa irroratrice manuale a zaino ambilatera per nebulizzare fissativi e surfattanti su superfici di ampiezza limitata; predisposta con lancia, agitatore idraulico e serbatoio anatomico in polietilene della capacità di 20 l. Pompante in plastica Ø 52 mm est. Pressione 6 bar. Peso estremamente contenuto: 4 kg a secco. Fornita con tubo flessibile da 1,5 m e lancia da 70 cm con polverizzatore regolabile.	giorno	€ 20,0000	€ 25,3000	€ 2,0000	€ 3,3000
POMPA_ZAINO	CASALP21_PR.POMPA_ZAINO	Pompa a zaino con motore a scoppio per il trattamento di ampie superfici	Nebulizzatore diffusamente utilizzato per la bonifica delle coperture in cemento amianto. Motore a scoppio F7 a 2 tempi, cilindrata 22 cc; funziona con miscela al 2% in un serbatoio da lt 0,25, che garantisce un'autonomia di un'ora di lavoro. Accensione elettronica; carburatore a membrana, pressione d'esercizio 12 bar con regolazione automatica della portata a 3,5 lt/min. Serbatoio prodotto con capacità di lt. 17. Peso a secco Kg 6,9. F320 dispone di una gamma di accessori standard: porta ugello diritto con attacco rapido, curva completa di Or, ugello a ventaglio calibrato, filtro in rete 100 mesh con antigoccia 0,7 bar, lancia con prolunga da cm 50, raccordi e tubo mandata da m 1,5. E' disponibile su richiesta la speciale lancia telescopica, allungabile fino a 3 metri, completa di spruzzatore a 45°. Utile per spruzzare il liquido fissativo in zone disagiate, tubazioni in quota, tettoie da trattare senza l'ausilio di ponteggi, manufatti inaccessibili.	giorno	€ 45,0000	€ 56,9250	€ 4,5000	€ 7,4250
PE_GRIGIO	CASALP21_PR.PE_GRIGIO	Rotoli di polietilene prodotto con granulo rigenerato, di colore grigio coprente	Peso: 140 gr/mq. Spessore: mm 0,15. Confezionato in bobine multipliata da Kg 25 circa, altezza: m 1, movimentabili da una sola persona.	mq	€ 0,2700	€ 0,3416	€ 0,0270	€ 0,0446



PE_SEMITRASP	CASALP21_PR.PE_SEMITRASP	Film di polietilene rigenerato semitrasparente in rotoli	Peso: 140 gr/mq, spessore: mm 0,15. Confezionato in bobine multipliata da Kg 25 circa, altezza: m 1, movimentabili da una sola persona.	mq	€ 0,3200	€ 0,4048	€ 0,0320	€ 0,0528
PE_ANTINCENDIO	CASALP21_PR.PE_ANTINCENDIO	Rotoli di polietilene conforme norme UNI 9177 CL1 e UL94 VTM0 per realizzare strutture di confinamento indoor.	con granulo vergine di colore bianco. Peso dichiarato: 145 gr/mq. Spessore: mm 0,15. Confezionato in bobine multipliata da Kg 25 circa, altezza: m 1 circa, movimentabili da una sola persona.	mq	€ 0,6400	€ 0,8096	€ 0,0640	€ 0,1056
NASTRO_PP	CASALP21_PR.NASTRO_PP	Nastro in polipropilene con impressa la dicitura regolamentare "A - attenzione amianto..."	Ricoperto su di un lato da un adesivo a base acrilica, altezza nastro: mm 50, spessore: 35 micron.	ml	€ 0,0200	€ 0,0253	€ 0,0020	€ 0,0033
ETICHETTA_A	CASALP21_PR.ETICHETTA_A	Adesivo recante la dicitura "A - Attenzione contiene amianto - Respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute - Seguire le norme di sicurezza"	Conforme alla direttiva 83/478/CEE per la segnalazione della presenza di amianto nei contenitori dei rifiuti o nel supporto stesso. Dimensioni: cm 13x25.	cad	€ 0,2400	€ 0,3036	€ 0,0240	€ 0,0396
ETICHETTA_R	CASALP21_PR.ETICHETTA_R	Adesivo di colore giallo e nero, da apporre sui contenitori per rifiuti	Dimensioni: cm 15x15.	cad	€ 0,0500	€ 0,0633	€ 0,0050	€ 0,0083
BIG_BAG	CASALP21_PR.BIG_BAG	Contenitore di tipo "Big Bag", per lo stoccaggio di terreni sciolti	volume 1,00 mc	cad	€ 16,0000	€ 20,2400	€ 1,6000	€ 2,6400
MONOUSO_TUTA	CASALP21_PR.MONOUSO_TUTA	Attrezzatura di tipo speciale monouso comprendente guanti, tuta, maschera, calzanti per cadauno operai:	Tuta monouso	cad	€ 9,5000	€ 12,0175	€ 0,9500	€ 1,5675
MONOUSO_GUANTI	CASALP21_PR.MONOUSO_GUANTI	Attrezzatura di tipo speciale monouso comprendente guanti, tuta, maschera, calzanti per cadauno operai:	Guanti	cad	€ 1,2000	€ 1,5180	€ 0,1200	€ 0,1980
MONOUSO_CALZANTI	CASALP21_PR.MONOUSO_CALZANTI	Attrezzatura di tipo speciale monouso comprendente guanti, tuta, maschera, calzanti per cadauno operai:	Calzanti	cad	€ 0,2700	€ 0,3416	€ 0,0270	€ 0,0446
MASCHERA_FFP3	CASALP21_PR.MASCHERA_FFP3	Facciale filtrante per contenimento polveri di amianto	tipo ffp3, TLV < 0,1 mg/mc, conforme alla normativa EN 149	cad	€ 19,5000	€ 24,6675	€ 1,9500	€ 3,2175
UNITA_DEC	CASALP21_PR.UNITA_DEC	Fornitura in cantiere di unità di decontaminazione, completa degli opportuni filtri e di ogni altra dotazione al fine di rispettare i parametri della normativa vigente	compreso il posizionamento, l'allacciamento ai servizi e successiva rimozione dal cantiere, escluso il trasporto	giorno	€ 42,0000	€ 53,1300	€ 4,2000	€ 6,9300
METAL_DET	CASALP21_PR.METAL_DET	Rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica (Active Metal Detector)		ora	€ 7,5000	€ 9,4875	€ 0,7500	€ 1,2375
MAGNET	CASALP21_PR.MAGNET	Magnetometri (Passive Metal Detector)		ora	€ 8,0000	€ 10,1200	€ 0,8000	€ 1,3200
SONDA	CASALP21_PR.SONDA	Apparato di ricerca completo di sonda elettromagnetica	sensibilità radiale, con capacità di garantire la rilevazione di masse ferromagnetiche interrate entro un raggio di m. 2	ora		€ -	€ -	€ -
	CASALP21_PR.					€ -	€ -	€ -
	CASALP21_PR.					€ -	€ -	€ -
NASTRO	CASALP21_PR.NASTRO	Nastro in polipropilene	Bicolore, altezza nastro: mm 50, spessore: 35 micron.	ml	€ 0,0150	€ 0,0190	€ 0,0015	€ 0,0025
LIS.COP.1	CASALP21_PR.LIS.COP.1	Listello aerato per copertura	PVC, colore RAL	ml	€ 0,8000			
NAS.IMP.1	CASALP21_PR.NAS.IMP.1	Nastro-Guaina in alluminio butilico	altezza minima 100 mm	ml	€ 0,6500			
			<b>MATERIALI EDILI VARI</b>					
TRAVERTINO.03	CASALP21_PR.TRAVERTINO.03	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013	Travertino classico stuccato e levigato, spessore 3 cm	mq	€ 67,5000			
DIORITE.03	CASALP21_PR.DIORITE.03	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013	Diorite colore scuro, tendente al nero, spessore 3 cm	mq	€ 84,5000			
DIORITE.06	CASALP21_PR.DIORITE.06	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013	Diorite colore scuro, tendente al nero, spessore 6 cm	mq	€ 153,9000			
TRANI.03	CASALP21_PR.TRANI.03	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013	Trani, spessore 3 cm	mq	€ 75,6000			

ZOCC.001	CASALP21_PR.ZOCC.001	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, dimensioni 8x30/33 cm, abbinato alla pavimentazione		ml	€	5,4000			
ZOCC.002	CASALP21_PR.ZOCC.002	Zoccolino battiscopa in MDF laminato o pellicolato, altezza 7 cm, abbinato alla pavimentazione con colore a scelta della D.L.		ml	€	3,5000			
ISOL.LW.3.14	CASALP21_PR.ISOL.LW.3.14								
ISOL.MW.8.100	CASALP21_PR.ISOL.MW.8.100	Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento	densità 100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.	mq	€	8,3573			
ISOL.MW.8.155	CASALP21_PR.ISOL.MW.8.155	Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento	densità 155 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.	mq	€	10,1664			
ISOL.CP.100	CASALP21_PR.ISOL.CP.100	Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica, autoestinguento, con conducibilità termica minima $\lambda D$ pari a 0,022 W/mK, battentato longitudinalmente, rivestimento del pannello costituito da lamina in alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso e profilo metallico rivestito con lega alluminio-zinco-silicio di altezza minima pari a 4 cm integrato nel pannello:	densità 38 kg/m3 spessore mm. 100	mq	€	34,0000			
LAS.CAR.01	CASALP21_PR.LAS.CAR.01	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici	spessore 18 mm	mq	€	2,5200			
LAS.CAR.02	CASALP21_PR.LAS.CAR.02	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici	lastra per isolamento acustico, spessore 12,5	mq	€	4,9500			
PAV.EST.01	CASALP21_PR.PAV.EST.01	Piastrelle rettangolari in gres rosso, finitura superficiale liscia rossa	dimensioni di 7,5x15 cm	mq	€	6,5000			
ISOL.MW.14	CASALP21_PR.ISOL.MW.14	Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento	densità 155 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.	mq	€	26,9100			
ISOL.AD.01	CASALP21_PR.ISOL.AD.01	Adesivo per la realizzazione di sistemi a cappotto a dispersione acquosa per il fissaggio di pannelli per isolamento termico	colore grigio	kg	€	3,0000			
ISOL.RS.01	CASALP21_PR.ISOL.RS.01	Rasante a base di cemento additivato con polimeri sintetici, ad elevata permeabilità al vapore, resistenza meccanica e elasticità.	colore bianco	kg	€	0,7500			
ISOL.FS.01	CASALP21_PR.ISOL.FS.01	Prodotto incolore ad alto potere penetrante, non pellicolante		kg	€	2,3000			
ISOL.FIN.01	CASALP21_PR.ISOL.FIN.01	Finitura colorata a base di silicone e resine stirolo acriliche in dispersione acquosa con emulsioni silossaniche		kg	€	3,2000			
ISOL.TS.01	CASALP21_PR.ISOL.TS.01	Tassello ad avvitarimento (autofilettante) per il fissaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto al supporto ligneo	Lunghezza da 140 a 200 mm	cad	€	0,7800			
SCH.POL.01	CASALP21_PR.SCH.POL.01	Schiama rigida in poliuretano espanso ad alta densità	60 kg/mc	lt	€	5,2000			
BARR.FIL.10	CASALP21_PR.BARR.FIL.10	Barra metallica filettata in acciaio zincato M10		ml	€	2,5000			
BARR.FIL.12	CASALP21_PR.BARR.FIL.12	Barra metallica filettata in acciaio zincato M12		ml	€	5,1500			
BARR.DAD.12	CASALP21_PR.BARR.DAD.12	Barra filettata diam. 12Mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico		m	€	5,9450			
DADO.10	CASALP21_PR.DADO.10	Dadi con filetto M10 per chiave da 17, zincatura bianco (conf. 100 pz.)		cad	€	0,0900			
DADO.12	CASALP21_PR.DADO.12	Dadi con filetto M12 per chiave da 17, zincatura bianco (conf. 100 pz.)		cad	€	0,1700			
CORTEN	CASALP21_PR.CORTEN	Lastra acciaio tipo Corten spessore 20/10, lavorata e tagliata sulla misura richiesta		mq	€	62,0000			
LAM.PREV.1	CASALP21_PR.LAM.PREV.1	Lamiera di acciaio preverniciata, colore RAL, zincata	Spessore 8/10 mm	mq	€	12,5000			
GN.TRN.25	CASALP21_PR.GN.TRN.25	Raccordo di transizione tubazione PE-Acciaio/rame, con attacco filettato o a saldare, a norma UNI 1555	Dritto, 25X3/4"	cad	€	25,0000			
GN.TRN.32	CASALP21_PR.GN.TRN.32	Raccordo di transizione tubazione PE-Acciaio/rame, con attacco filettato o a saldare, a norma UNI 1555	Dritto, 32X1"	cad	€	30,0000			
GN.TRN.40	CASALP21_PR.GN.TRN.40	Raccordo di transizione tubazione PE-Acciaio/rame, con attacco filettato o a saldare, a norma UNI 1555	Dritto, 40X1"1/4	cad	€	35,0000			

GN.DEL.20	CASALP21_PR.GN.DEL.20	Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85	Filettato MF/MM, Diametro ¾"	cad	€	8,4000						
GN.DEL.25	CASALP21_PR.GN.DEL.25	Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85	Filettato MF/MM, Diametro 1"	cad	€	9,8000						
GN.DEL.32	CASALP21_PR.GN.DEL.32	Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85	Filettato MF/MM, Diametro 1"1/4	cad	€	13,0000						
GN.DEL.40	CASALP21_PR.GN.DEL.40	Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85	Filettato MF/MM, Diametro 1"1/2	cad	€	16,3000						
GN.DEL.50	CASALP21_PR.GN.DEL.50	Giunto dielettrico monolitico per condotte metalliche, costituito da tronchetto tubolare in acciaio rivestito di materiale isolante, grado di resistenza elettrica minima di 5 Mohm, rigidità dielettrica minima 3000 Ohm, pressione massima di esercizio 10 bar (1 Mpa), conformi alla norma UNI CIG 10284-85	Filettato MF/MM, Diametro 2"	cad	€	21,7000						
PE80.25	CASALP21_PR.PE80.25	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione	DN25, spessore mm 3,0	m	€	1,2100						
PE80.32	CASALP21_PR.PE80.32	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione	DN32, spessore mm 3,0	m	€	1,6000						
PE80.40	CASALP21_PR.PE80.40	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione	DN40, spessore mm 3,7	m	€	2,3700						
PE80.50	CASALP21_PR.PE80.50	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte interrate di gas combustibile, colore nero con riga gialla/arancio coestrusa; conforme alle norme EN 1555, ISO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del 17/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione	DN50, spessore mm 4,6	m	€	3,7400						
SB50	CASALP21_PR.SB50	Scaldabagno elettrico, di tipo verticale, completo di raccorderia e di elementi per il fissaggio a parete	Capacità 50 lt	cad	€	65,0000						
SB80	CASALP21_PR.SB80	Scaldabagno elettrico, di tipo verticale, completo di raccorderia e di elementi per il fissaggio a parete	Capacità 80 lt	cad	€	85,0000						
			<b>MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE</b>									
130520	CASALP21_PR.130520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE GUIDE MM 1	NR	€	0,1439	€	0,1820	€	0,1604	€	0,1655
130610	CASALP21_PR.130610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA REGOLABILE FISSAGGIO CABINA ARCATA	NR	€	12,3320	€	15,6000	€	13,7502	€	14,1818
150140	CASALP21_PR.150140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 14X85X235	NR	€	13,8735	€	17,5500	€	15,4690	€	15,9545
150150	CASALP21_PR.150150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 15X89X210	NR	€	13,8735	€	17,5500	€	15,4690	€	15,9545
150160	CASALP21_PR.150160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 16X92X225	NR	€	15,3123	€	19,3700	€	17,0732	€	17,6091
150180	CASALP21_PR.150180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 18X98X250	NR	€	22,0949	€	27,9500	€	24,6358	€	25,4091
150210	CASALP21_PR.150210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 14X94X330	NR	€	19,3202	€	24,4400	€	21,5420	€	22,2182
150220	CASALP21_PR.150220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 15X94X330	NR	€	20,2451	€	25,6100	€	22,5732	€	23,2818
150230	CASALP21_PR.150230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA X FOSSA MM 18X98X420	NR	€	36,7905	€	46,5400	€	41,0214	€	42,3091

150310	CASALP21_PR.150310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO COMPOSTO X FISSAGGIO MOLLA-GUIDA L=120	NR	€ 19,3202	€ 24,4400	€ 21,5420	€ 22,2182
150312	CASALP21_PR.150312	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO COMPOSTO X FISSAGGIO MOLLA-GUIDA L=120/330	NR	€ 22,4032	€ 28,3400	€ 24,9795	€ 25,7636
150314	CASALP21_PR.150314	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO COMPOSTO X AMMORT.POLIURETANO L=120	NR	€ 19,5257	€ 24,7000	€ 21,7711	€ 22,4545
150316	CASALP21_PR.150316	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO COMPOSTO X AMMORT.POLIURETANO L=120/330	NR	€ 23,8419	€ 30,1600	€ 26,5837	€ 27,4182
150330	CASALP21_PR.150330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PIATTO 150X200 PER MOLLA FOSSA	NR	€ 6,7826	€ 8,5800	€ 7,5626	€ 7,8000
150333	CASALP21_PR.150333	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA SUPERIORE PER MOLLA FOSSA	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
150410	CASALP21_PR.150410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE AUTAN 125 X 100 TIPO 300178	NR	€ 26,3083	€ 33,2800	€ 29,3338	€ 30,2545
150420	CASALP21_PR.150420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE AUTAN 125 X 100 TIPO 300450	NR	€ 24,7668	€ 31,3300	€ 27,6150	€ 28,4818
150425	CASALP21_PR.150425	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE AUTAN 140 X 100 TIPO 300183	NR	€ 51,3834	€ 65,0000	€ 57,2925	€ 59,0909
150430	CASALP21_PR.150430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE AUTAN 80 X 80 TIPO 300400	NR	€ 11,9209	€ 15,0800	€ 13,2919	€ 13,7091
150440	CASALP21_PR.150440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE AUTAN 125 X 80 TIPO 300402	NR	€ 18,1897	€ 23,0100	€ 20,2815	€ 20,9182
150450	CASALP21_PR.150450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE AUTAN 165 X 80 TIPO 300403	NR	€ 32,5771	€ 41,2100	€ 36,3234	€ 37,4636
150510	CASALP21_PR.150510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE OLEOD. FOSSA A202/1 KG 2000 1-1,6 M/S	NR	€ 218,8933	€ 276,9000	€ 244,0660	€ 251,7273
150520	CASALP21_PR.150520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZATORE OLEOD. FOSSA A203 KG 2000 1,6-2 M/S	NR	€ 248,6957	€ 314,6000	€ 277,2957	€ 286,0000
151111	CASALP21_PR.151111	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PUNTONE MOBILE MANUALE	NR	€ 254,8617	€ 322,4000	€ 284,1708	€ 293,0909
160010	CASALP21_PR.160010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUBRIFICATORE GUIDE FIAM	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
160030	CASALP21_PR.160030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUBRIFICATORE GUIDE N	NR	€ 5,8577	€ 7,4100	€ 6,5313	€ 6,7364
160040	CASALP21_PR.160040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUBRIFICATORE GUIDE OTIS (SENZA STAFFE)	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
160042	CASALP21_PR.160042	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFE A ZETA COMPONIBILI PER LUBRIFICATORE OTIS	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
160050	CASALP21_PR.160050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUBRIFICATORE PER PATTINI TERMOPL. T731/732	NR	€ 7,5020	€ 9,4900	€ 8,3647	€ 8,6273
160080	CASALP21_PR.160080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCOGLITORE OLIO -PER GUIDE DA 5 A 16 MM	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
160090	CASALP21_PR.160090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCOGLITORE OLIO CON FELTRO ASSORBENTE - F	NR	€ 12,7431	€ 16,1200	€ 14,2085	€ 14,6545
160091	CASALP21_PR.160091	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCOGLITORE OLIO CON FELTRO ASSORBENTE - H	NR	€ 12,7431	€ 16,1200	€ 14,2085	€ 14,6545
160092	CASALP21_PR.160092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELEMENTO ASSORBENTE IN FELTRO PER RACCOGLITORE TIPO F	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
160093	CASALP21_PR.160093	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELEMENTO ASSORBENTE IN FELTRO PER RACCOGLITORE TIPO H	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
160110	CASALP21_PR.160110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA A CAVALLOTTO ZINCATA PER LUBRIFIC. GUIDE	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
160220	CASALP21_PR.160220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRASSATORE STAUFFER N. 3	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
160230	CASALP21_PR.160230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRASSATORE STAUFFER N. 4	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
160240	CASALP21_PR.160240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRASSATORE STAUFFER N. 5	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
210010	CASALP21_PR.210010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.8-114 DES.	MT	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
210030	CASALP21_PR.210030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.9-114 DES.	MT	€ 1,0791	€ 1,3650	€ 1,2031	€ 1,2409
210040	CASALP21_PR.210040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.9-114 SIN.	MT	€ 1,0791	€ 1,3650	€ 1,2031	€ 1,2409
210050	CASALP21_PR.210050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.10-114 DES.	MT	€ 1,1818	€ 1,4950	€ 1,3177	€ 1,3591
210060	CASALP21_PR.210060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.10-114 SIN.	MT	€ 1,1818	€ 1,4950	€ 1,3177	€ 1,3591
210070	CASALP21_PR.210070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.11-114 DES.	MT	€ 1,3976	€ 1,7680	€ 1,5584	€ 1,6073
210080	CASALP21_PR.210080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.11-114 SIN.	MT	€ 1,3976	€ 1,7680	€ 1,5584	€ 1,6073
210090	CASALP21_PR.210090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.12-114 DES.	MT	€ 1,6134	€ 2,0410	€ 1,7990	€ 1,8555
210091	CASALP21_PR.210091	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.12-114 SIN.	MT	€ 1,6134	€ 2,0410	€ 1,7990	€ 1,8555
210095	CASALP21_PR.210095	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.13-114 DES.	MT	€ 1,9115	€ 2,4180	€ 2,1313	€ 2,1982
210096	CASALP21_PR.210096	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.13-114 SIN.	MT	€ 1,9115	€ 2,4180	€ 2,1313	€ 2,1982
210110	CASALP21_PR.210110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.8-152 DES.	MT	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
210120	CASALP21_PR.210120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.8-152 SIN.	MT	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
210130	CASALP21_PR.210130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.9-152 DES.	MT	€ 1,1510	€ 1,4560	€ 1,2834	€ 1,3236
210140	CASALP21_PR.210140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.9-152 SIN.	MT	€ 1,1510	€ 1,4560	€ 1,2834	€ 1,3236
210150	CASALP21_PR.210150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.10-152 DES.	MT	€ 1,2846	€ 1,6250	€ 1,4323	€ 1,4773
210160	CASALP21_PR.210160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.10-152 SIN.	MT	€ 1,2846	€ 1,6250	€ 1,4323	€ 1,4773
210170	CASALP21_PR.210170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.11-152 DES.	MT	€ 1,4901	€ 1,8850	€ 1,6615	€ 1,7136
210180	CASALP21_PR.210180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.11-152 SIN.	MT	€ 1,4901	€ 1,8850	€ 1,6615	€ 1,7136
210190	CASALP21_PR.210190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.12-152 DES.	MT	€ 1,6443	€ 2,0800	€ 1,8334	€ 1,8909

210200	CASALP21_PR.210200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.12-152 SIN.	MT	€ 1,6443	€ 2,0800	€ 1,8334	€ 1,8909
210210	CASALP21_PR.210210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.13-152 DES.	MT	€ 1,9217	€ 2,4310	€ 2,1427	€ 2,2100
210220	CASALP21_PR.210220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.13-152 SIN.	MT	€ 1,9217	€ 2,4310	€ 2,1427	€ 2,2100
210230	CASALP21_PR.210230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.15-152 DES.	MT	€ 2,5281	€ 3,1980	€ 2,8188	€ 2,9073
210240	CASALP21_PR.210240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.15-152 SIN.	MT	€ 2,5281	€ 3,1980	€ 2,8188	€ 2,9073
210250	CASALP21_PR.210250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.16-152 DES.	MT	€ 2,8055	€ 3,5490	€ 3,1282	€ 3,2264
210290	CASALP21_PR.210290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D. 6 - 222	MT	€ 1,1202	€ 1,4170	€ 1,2490	€ 1,2882
210320	CASALP21_PR.210320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D. 6 - 114	MT	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
210330	CASALP21_PR.210330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D. 7 - 114	MT	€ 0,6988	€ 0,8840	€ 0,7792	€ 0,8036
210350	CASALP21_PR.210350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.3.4-114 ZINC. UNI 7690	MT	€ 0,5960	€ 0,7540	€ 0,6646	€ 0,6855
210370	CASALP21_PR.210370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO D.2.5 - 84 FILI ANTIGIRO	MT	€ 0,5755	€ 0,7280	€ 0,6417	€ 0,6618
210410	CASALP21_PR.210410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACC. D.6 - 19 FILI SPIR.ZINC. UNI 7690	MT	€ 0,5036	€ 0,6370	€ 0,5615	€ 0,5791
210420	CASALP21_PR.210420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACC. D.8 - 19 FILI SPIR.ZINC. UNI 7690	MT	€ 1,0071	€ 1,2740	€ 1,1229	€ 1,1582
210430	CASALP21_PR.210430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACC. D.10 - 19 FILI SPIR.ZINC. UNI 7690	MT	€ 1,2949	€ 1,6380	€ 1,4438	€ 1,4891
210460	CASALP21_PR.210460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACC. D.6,5-114+ANIMA COMPOSITA R.1770	MT	€ 0,8735	€ 1,1050	€ 0,9740	€ 1,0045
210470	CASALP21_PR.210470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACC. D.8-152+ANIMA COMPOSITA R.1770	MT	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
210510	CASALP21_PR.210510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACC. D.10-152+ANIMA METALLICA	MT	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
211110	CASALP21_PR.211110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 8-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,3257	€ 1,6770	€ 1,4781	€ 1,5245
211120	CASALP21_PR.211120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 8-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,3257	€ 1,6770	€ 1,4781	€ 1,5245
211130	CASALP21_PR.211130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 9-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
211140	CASALP21_PR.211140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 9-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
211150	CASALP21_PR.211150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 10-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,6443	€ 2,0800	€ 1,8334	€ 1,8909
211160	CASALP21_PR.211160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 10-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,6443	€ 2,0800	€ 1,8334	€ 1,8909
211170	CASALP21_PR.211170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 11-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,8601	€ 2,3530	€ 2,0740	€ 2,1391
211180	CASALP21_PR.211180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 11-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 1,8601	€ 2,3530	€ 2,0740	€ 2,1391
211190	CASALP21_PR.211190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 12-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 2,1067	€ 2,6650	€ 2,3490	€ 2,4227
211200	CASALP21_PR.211200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 12-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 2,1067	€ 2,6650	€ 2,3490	€ 2,4227
211210	CASALP21_PR.211210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 13-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
211220	CASALP21_PR.211220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 13-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
211230	CASALP21_PR.211230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 15,5-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 3,2372	€ 4,0950	€ 3,6094	€ 3,7227
211240	CASALP21_PR.211240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 15,5-152 SIN. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 3,2372	€ 4,0950	€ 3,6094	€ 3,7227
211250	CASALP21_PR.211250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d 16-152 DES. 8x19S-NFC 1370/1770 N	MT	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
211310	CASALP21_PR.211310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.8-152 DES. 8x19S 1370/1770 N	MT	€ 1,8190	€ 2,3010	€ 2,0282	€ 2,0918
211320	CASALP21_PR.211320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.9-152 DES. 8x19S 1370/1770 N	MT	€ 2,0656	€ 2,6130	€ 2,3032	€ 2,3755
211330	CASALP21_PR.211330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.10-152 DES. 8x19S 1370/1770 N	MT	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
211340	CASALP21_PR.211340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d 11-152 DES. 8x19S 1370/1770 N	MT	€ 2,6103	€ 3,3020	€ 2,9105	€ 3,0018
211350	CASALP21_PR.211350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.12-152 DES. 8x19S 1370/1770 N	MT	€ 3,0419	€ 3,8480	€ 3,3917	€ 3,4982
211360	CASALP21_PR.211360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO SC8 ANIMA ACCIAIO d.13-152 DES. 8x19S 1370/1770 N	MT	€ 3,3810	€ 4,2770	€ 3,7698	€ 3,8882
211410	CASALP21_PR.211410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d.6-114 DES. 6x19S-SFC 1960 N (REGOLATORE)	MT	€ 0,9763	€ 1,2350	€ 1,0886	€ 1,1227
211420	CASALP21_PR.211420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO d.6,5-114 DES. 6x19S-SFC 1960 N (REGOLATORE)	MT	€ 1,1510	€ 1,4560	€ 1,2834	€ 1,3236
211510	CASALP21_PR.211510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO TSR d.6,7 DES. 6X19W-IWRC 1960 N (PULEGGE D 210)	MT	€ 1,7881	€ 2,2620	€ 1,9938	€ 2,0564
211610	CASALP21_PR.211610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE ACCIAIO HRS d.8 9X19S/171 PWRC 1570 N	MT	€ 1,9423	€ 2,4570	€ 2,1657	€ 2,2336
212080	CASALP21_PR.212080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENS. ZINCATA D 8	MT	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
212100	CASALP21_PR.212100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENS. D 10	MT	€ 4,7273	€ 5,9800	€ 5,2709	€ 5,4364
212120	CASALP21_PR.212120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENS. ZINCATA D 12	MT	€ 7,3992	€ 9,3600	€ 8,2501	€ 8,5091
212210	CASALP21_PR.212210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB130	MT	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
212220	CASALP21_PR.212220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB150	MT	€ 6,8854	€ 8,7100	€ 7,6772	€ 7,9182
212230	CASALP21_PR.212230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB240	MT	€ 9,5573	€ 12,0900	€ 10,6564	€ 10,9099
212250	CASALP21_PR.212250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB330	MT	€ 14,5929	€ 18,4600	€ 16,2711	€ 16,7818
212260	CASALP21_PR.212260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE ECOBALANCE EB380	MT	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273

212270	CASALP21_PR.212270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE IEB130	NR	€ 7,9130	€ 10,0100	€ 8,8230	€ 9,1000
212272	CASALP21_PR.212272	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE IEB150/200	NR	€ 8,3241	€ 10,5300	€ 9,2814	€ 9,5727
212274	CASALP21_PR.212274	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE IEB240/300	NR	€ 8,7352	€ 11,0500	€ 9,7397	€ 10,0455
212276	CASALP21_PR.212276	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE IEB330/380	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
212310	CASALP21_PR.212310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB150	MT	€ 10,0711	€ 12,7400	€ 11,2293	€ 11,5818
212320	CASALP21_PR.212320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB220	MT	€ 12,5375	€ 15,8600	€ 13,9794	€ 14,4182
212330	CASALP21_PR.212330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB300	MT	€ 14,0791	€ 17,8100	€ 15,6981	€ 16,1909
212340	CASALP21_PR.212340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENA COMPENSAZIONE COMFORTBALANCE CB370	MT	€ 18,1897	€ 23,0100	€ 20,2815	€ 20,9182
212370	CASALP21_PR.212370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE ICB150	NR	€ 70,0870	€ 88,6600	€ 78,1470	€ 80,6000
212372	CASALP21_PR.212372	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE ICB220	NR	€ 72,2451	€ 91,3900	€ 80,5532	€ 83,0818
212374	CASALP21_PR.212374	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE ICB300	NR	€ 74,4032	€ 94,1200	€ 82,9595	€ 85,5636
212376	CASALP21_PR.212376	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT INSTALLAZIONE ICB370	NR	€ 76,6640	€ 96,9800	€ 85,4804	€ 88,1636
212380	CASALP21_PR.212380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TERMINALI SGUAINATI 2 LATI EB-CB-130-150-240	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
212385	CASALP21_PR.212385	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TERMINALI SGUAINATI 2 LATI EB-CB-300-330-380	NR	€ 11,5099	€ 14,5600	€ 12,8335	€ 13,2364
212390	CASALP21_PR.212390	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPOSITIVO DI GUIDA A RULLI DR-L	NR	€ 121,5731	€ 153,7900	€ 135,5540	€ 139,8091
220013	CASALP21_PR.220013	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 4-5	NR	€ 6,5771	€ 8,3200	€ 7,3334	€ 7,5636
220015	CASALP21_PR.220015	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 6-6,5	NR	€ 6,5771	€ 8,3200	€ 7,3334	€ 7,5636
220019	CASALP21_PR.220019	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 6-8	NR	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
220020	CASALP21_PR.220020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 6-8 CON MOLLA	NR	€ 8,0158	€ 10,1400	€ 8,9376	€ 9,2182
220030	CASALP21_PR.220030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 9-11 (BARRA MM 300)	NR	€ 6,7826	€ 8,5800	€ 7,5626	€ 7,8000
220031	CASALP21_PR.220031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 9-11 (BARRA MM 300) CON MOLLA	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
220050	CASALP21_PR.220050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 12-14 (BARRA MM 300)	NR	€ 13,0514	€ 16,5100	€ 14,5523	€ 15,0091
220051	CASALP21_PR.220051	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 12-14 (BARRA MM 300) CON MOLLA	NR	€ 14,7984	€ 18,7200	€ 16,5002	€ 17,0182
220060	CASALP21_PR.220060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI TONDO D 9-10	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
220070	CASALP21_PR.220070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI TONDO D 11	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
220080	CASALP21_PR.220080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI TONDO D 12	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
220085	CASALP21_PR.220085	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI TONDO BASSETTI L.220 D 9-10	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
220086	CASALP21_PR.220086	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI TONDO BASSETTI L.220 D 11	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
220090	CASALP21_PR.220090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA (KG 96) +RONDELLE +DISTANZIALE	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
220095	CASALP21_PR.220095	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA (KG 56) +RONDELLE +DISTANZIALE	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
220110	CASALP21_PR.220110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE CON OCCHIOLO MM 150 M 12	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
220130	CASALP21_PR.220130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE CON OCCHIOLO MM 270 M 12	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
220140	CASALP21_PR.220140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE CON OCCHIOLO MM 300 M 16	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
220150	CASALP21_PR.220150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE CON OCCHIOLO MM 400 M 16	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
220160	CASALP21_PR.220160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE CON OCCHIOLO MM 550 M 16	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
220210	CASALP21_PR.220210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NOTTOLINI OTTONE CON GRANI X FUNE MM 3	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
220290	CASALP21_PR.220290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI D 9-11 TIRANTE M12 X 300 MM	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
220310	CASALP21_PR.220310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 9 - 11 (BARRA MM 400)	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
220311	CASALP21_PR.220311	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 9 - 11 (BARRA MM 400) CON MOLLA	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
220320	CASALP21_PR.220320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 12 - 14 (BARRA MM 400)	NR	€ 13,9763	€ 17,6800	€ 15,5836	€ 16,0727
220321	CASALP21_PR.220321	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 12 - 14 (BARRA MM 400) CON MOLLA	NR	€ 15,7233	€ 19,8900	€ 17,5315	€ 18,0818
220322	CASALP21_PR.220322	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 12 - 14 (BARRA MM 500)	NR	€ 14,9012	€ 18,8500	€ 16,6148	€ 17,1364
220325	CASALP21_PR.220325	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 15 - 16 (BARRA MM 400)	NR	€ 43,1621	€ 54,6000	€ 48,1257	€ 49,6364
220330	CASALP21_PR.220330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOFUNI PIATTO D 9 - 11 (BARRA MM 500)	NR	€ 8,7352	€ 11,0500	€ 9,7397	€ 10,0455
220340	CASALP21_PR.220340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA FILO (KG 200) D6,5 X 39 X 130 + ROND. +DIST.	NR	€ 2,5178	€ 3,1850	€ 2,8073	€ 2,8955
220350	CASALP21_PR.220350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA T/B (KG 96) D4 X 27 X 131 +RONDELLE	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
220355	CASALP21_PR.220355	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA D8,5 + BLOCCHETTI (CF2SP-17) Kg 330	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
220356	CASALP21_PR.220356	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA D8,5 + BLOCCHETTI (CF3SP-21) Kg 330	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
220360	CASALP21_PR.220360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA D10,5 + BLOCCHETTI (CF3-SP-21) kg 575	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
220361	CASALP21_PR.220361	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA D10,5 + BLOCCHETTI (CF4-SP-24) kg 575	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
220368	CASALP21_PR.220368	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA ELASTOMERI C/RONDELLE (CAPOF. 6-8)	NR	€ 7,0909	€ 8,9700	€ 7,9064	€ 8,1545

220370	CASALP21_PR.220370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA ELASTOMERI C/RONDELLA CF2T (CAPOF. 9-11)	NR	€ 7,0909	€ 8,9700	€ 7,9064	€ 8,1545
220380	CASALP21_PR.220380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA ELASTOMERI C/RONDELLA CF3T (CAPOF. 12-14)	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
220410	CASALP21_PR.220410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIOMBO IN BARRA D. 27 x 300 mm (1,96 kg ca.)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
220500	CASALP21_PR.220500	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SBLOCCO TIRANTE D 6-8	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455
220510	CASALP21_PR.220510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SBLOCCO TIRANTE D 9-11	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455
220520	CASALP21_PR.220520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SBLOCCO TIRANTE D 12-14	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
220530	CASALP21_PR.220530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SBLOCCO TIRANTE D 15-17	NR	€ 217,8656	€ 275,6000	€ 242,9202	€ 250,5455
230010	CASALP21_PR.230010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	REDANCE FUNE MM 3-4	NR	€ 0,0925	€ 0,1170	€ 0,1031	€ 0,1064
230020	CASALP21_PR.230020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	REDANCE FUNE MM 5-6	NR	€ 0,1130	€ 0,1430	€ 0,1260	€ 0,1300
230030	CASALP21_PR.230030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	REDANCE FUNE MM 7-8	NR	€ 0,1747	€ 0,2210	€ 0,1948	€ 0,2009
230040	CASALP21_PR.230040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	REDANCE FUNE MM 9-10	NR	€ 0,2569	€ 0,3250	€ 0,2865	€ 0,2955
230050	CASALP21_PR.230050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	REDANCE FUNE MM 11-12	NR	€ 0,2980	€ 0,3770	€ 0,3323	€ 0,3427
230060	CASALP21_PR.230060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	REDANCE FUNE MM 13-14	NR	€ 0,3391	€ 0,4290	€ 0,3781	€ 0,3900
230110	CASALP21_PR.230110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 3-4	NR	€ 0,1953	€ 0,2470	€ 0,2177	€ 0,2245
230120	CASALP21_PR.230120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 5-6	NR	€ 0,2980	€ 0,3770	€ 0,3323	€ 0,3427
230130	CASALP21_PR.230130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 7-8	NR	€ 0,3494	€ 0,4420	€ 0,3896	€ 0,4018
230140	CASALP21_PR.230140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 9-10	NR	€ 0,4933	€ 0,6240	€ 0,5500	€ 0,5673
230150	CASALP21_PR.230150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 11	NR	€ 0,5549	€ 0,7020	€ 0,6188	€ 0,6382
230160	CASALP21_PR.230160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 12-13	NR	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
230170	CASALP21_PR.230170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 14	NR	€ 1,0071	€ 1,2740	€ 1,1229	€ 1,1582
230180	CASALP21_PR.230180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTI ACCIAIO FUNE MM 15-16	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
230510	CASALP21_PR.230510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRILLO D.10	NR	€ 1,4079	€ 1,7810	€ 1,5698	€ 1,6191
231210	CASALP21_PR.231210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT FISSAGGIO FUNE LIMITATORE	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
240010	CASALP21_PR.240010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R1 BD D300	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
240010/082	CASALP21_PR.240010/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
240010/092	CASALP21_PR.240010/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
240010/100	CASALP21_PR.240010/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 V.NOM.073-080 V.INT.1,00	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
240010/140	CASALP21_PR.240010/140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R1 BD D300 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
240030	CASALP21_PR.240030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 DX D250	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240030/082	CASALP21_PR.240030/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 DX D250 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240030/092	CASALP21_PR.240030/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 DX D250 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240030/100	CASALP21_PR.240030/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 DX D250 V.NOM.073-080 V.INT.1,00	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240040	CASALP21_PR.240040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 SX D250	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240040/082	CASALP21_PR.240040/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 SX D250 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240040/092	CASALP21_PR.240040/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 SX D250 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240040/100	CASALP21_PR.240040/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R3 SX D250 V.NOM.073-080 V.INT.1,00	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
240060	CASALP21_PR.240060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R DX D200	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240060/082	CASALP21_PR.240060/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R DX D200 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240060/092	CASALP21_PR.240060/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R DX D200 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240060/100	CASALP21_PR.240060/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R DX D200 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240070	CASALP21_PR.240070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R SX D200	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240070/082	CASALP21_PR.240070/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R SX D200 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240070/092	CASALP21_PR.240070/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R SX D200 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240070/100	CASALP21_PR.240070/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R5R SX D200 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 104,8221	€ 132,6000	€ 116,8767	€ 120,5455
240110	CASALP21_PR.240110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R DX D300	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240110/082	CASALP21_PR.240110/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R DX D300 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240110/092	CASALP21_PR.240110/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R DX D300 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240110/100	CASALP21_PR.240110/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R DX D300 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240110/140	CASALP21_PR.240110/140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R DX D300 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240120	CASALP21_PR.240120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R SX D300	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818

240120/082	CASALP21_PR.240120/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R SX D300 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240120/092	CASALP21_PR.240120/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R SX D300 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240120/100	CASALP21_PR.240120/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R SX D300 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240120/140	CASALP21_PR.240120/140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VEL.R6R SX D300 V.NOM. 1-1,1 V.INT.1,40	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
240210	CASALP21_PR.240210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 200	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
240210/082	CASALP21_PR.240210/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 200 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
240210/092	CASALP21_PR.240210/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 200 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
240210/100	CASALP21_PR.240210/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 200 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
240210/140	CASALP21_PR.240210/140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 200 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
240220	CASALP21_PR.240220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 250	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
240220/082	CASALP21_PR.240220/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 250 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
240220/092	CASALP21_PR.240220/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 250 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
240220/100	CASALP21_PR.240220/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 250 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
240220/140	CASALP21_PR.240220/140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 250 V.NOM.1-1,10 V.INT.1,40	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
240230	CASALP21_PR.240230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 300	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
240230/082	CASALP21_PR.240230/082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 300 V.NOM.060-066 V.INT.082	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
240230/092	CASALP21_PR.240230/092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 300 V.NOM.067-072 V.INT.092	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
240230/100	CASALP21_PR.240230/100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 300 V.NOM.073-080 V.INT.1	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
240230/140	CASALP21_PR.240230/140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 300 V.NOM.1-1,1 V.INT.1,40	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
240230/200	CASALP21_PR.240230/200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 300 V.NOM.1,5-1,6 V.INT.2,00	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
240240	CASALP21_PR.240240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIMITATORE VELOCITA' LK 315	NR	€ 142,4348	€ 180,1800	€ 158,8148	€ 163,8000
240250	CASALP21_PR.240250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMANDO A DISTANZA CONTATTO A RIARMO V...	NR	€ 56,8300	€ 71,8900	€ 63,3655	€ 65,3545
240305	CASALP21_PR.240305	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.315 + C/PESO KG 22 + CONTATTO	NR	€ 112,2213	€ 141,9600	€ 125,1268	€ 129,0545
240310	CASALP21_PR.240310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.300 + C/PESO KG 10	NR	€ 40,5929	€ 51,3500	€ 45,2611	€ 46,6818
240320	CASALP21_PR.240320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.300 + C/PESO KG 10 + CONTATTO	NR	€ 62,6877	€ 79,3000	€ 69,8968	€ 72,0909
240322	CASALP21_PR.240322	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.300 + C/PESO KG 22 + CONTATTO	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
240330	CASALP21_PR.240330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.250 + C/PESO KG 10	NR	€ 40,5929	€ 51,3500	€ 45,2611	€ 46,6818
240340	CASALP21_PR.240340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.250 + C/PESO KG 10 + CONTATTO	NR	€ 62,6877	€ 79,3000	€ 69,8968	€ 72,0909
240342	CASALP21_PR.240342	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.250 + C/PESO KG 22 + CONTATTO	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
240350	CASALP21_PR.240350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.200 + C/PESO KG 10	NR	€ 40,5929	€ 51,3500	€ 45,2611	€ 46,6818
240360	CASALP21_PR.240360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.200 + C/PESO KG 10 + CONTATTO	NR	€ 62,6877	€ 79,3000	€ 69,8968	€ 72,0909
240362	CASALP21_PR.240362	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE P.200 + C/PESO KG 22 + CONTATTO	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
240390	CASALP21_PR.240390	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA PER TENDITORE D.200 CON VITE E BUSSOLA	NR	€ 22,9170	€ 28,9900	€ 25,5525	€ 26,3545
240395	CASALP21_PR.240395	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA PER TENDITORE D.250 CON VITE E BUSSOLA	NR	€ 22,9170	€ 28,9900	€ 25,5525	€ 26,3545
240400	CASALP21_PR.240400	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA PER TENDITORE D.300 CON VITE E BUSSOLA	NR	€ 22,9170	€ 28,9900	€ 25,5525	€ 26,3545
240410	CASALP21_PR.240410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA MM 112 PER PARACADUTE	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
240450	CASALP21_PR.240450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.46 SU CUSC.+VITE 40 mm (R1)	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
240460	CASALP21_PR.240460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.52 CON VITE 35 mm (R3)	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
240461	CASALP21_PR.240461	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.52 CON VITE 70 mm (R5)	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
240462	CASALP21_PR.240462	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.52 CON VITE 60 mm (R6)	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
240465	CASALP21_PR.240465	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOMMA D.45 SENZA CUSC. LIMITATORE	NR	€ 4,2545	€ 5,3820	€ 4,7438	€ 4,8927
240470	CASALP21_PR.240470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANELLO GOMMA D 10 X 47 X 67 - FALCONI	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
240475	CASALP21_PR.240475	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA LARGA BASE LIMITATORE R5R E R6R	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
240480	CASALP21_PR.240480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANTISCARRUCOLAMENTO LIMITATORE R1	NR	€ 7,9130	€ 10,0100	€ 8,8230	€ 9,1000
240482	CASALP21_PR.240482	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANTISCARRUCOLAMENTO LIMITATORE LK	NR	€ 7,9130	€ 10,0100	€ 8,8230	€ 9,1000
240490	CASALP21_PR.240490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SISTEMA ANTISCARRUCOLAMENTO TENDITORE	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
240504	CASALP21_PR.240504	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER PER TENDITORI R4	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
240505	CASALP21_PR.240505	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER LIMITATORE R1	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091



240506	CASALP21_PR.240506	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER PER LIMITATORE LK	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
240510	CASALP21_PR.240510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER componibile per limitatore	NR	€ 29,8024	€ 37,7000	€ 33,2296	€ 34,2727
240512	CASALP21_PR.240512	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER componibile protezione puleggia D 500	NR	€ 31,0356	€ 39,2600	€ 34,6047	€ 35,6909
240514	CASALP21_PR.240514	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER componibile protezione puleggia D 670	NR	€ 32,1660	€ 40,6900	€ 35,8651	€ 36,9909
240520	CASALP21_PR.240520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPOSITIVO RINVIO FUNE PER PULEGGIA DI PROVA - LIMITATORE R1	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
240530	CASALP21_PR.240530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO KG 600 SU PIASTRA 4 FORI	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
240540	CASALP21_PR.240540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO LOCALE MACCHINARIO GOLFFARE KG 600	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
240610	CASALP21_PR.240610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTO MESSA A TERRA GUIDE	NR	€ 1,8395	€ 2,3270	€ 2,0511	€ 2,1155
242150	CASALP21_PR.242150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.300 + PESO KG 10 + CONTATTO	NR	€ 70,3953	€ 89,0500	€ 78,4907	€ 80,9545
242170	CASALP21_PR.242170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.300 + PESO KG 22 + CONTATTO	NR	€ 99,1700	€ 125,4500	€ 110,5745	€ 114,0455
242180	CASALP21_PR.242180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.250 + PESO KG 10 + CONTATTO	NR	€ 70,3953	€ 89,0500	€ 78,4907	€ 80,9545
242185	CASALP21_PR.242185	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.250 + PESO KG22 + CONTATTO	NR	€ 99,1700	€ 125,4500	€ 110,5745	€ 114,0455
242190	CASALP21_PR.242190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.200 + PESO KG 10 + CONTATTO	NR	€ 70,3953	€ 89,0500	€ 78,4907	€ 80,9545
242195	CASALP21_PR.242195	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE SPESSORE RIDOTTO P.200 + PESO KG22 + CONTATTO	NR	€ 99,1700	€ 125,4500	€ 110,5745	€ 114,0455
242240	CASALP21_PR.242240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.300 + PESO KG 22 SOTTOSTANTE +CONTATTO	NR	€ 98,6561	€ 124,8000	€ 110,0016	€ 113,4545
242250	CASALP21_PR.242250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.250 + PESO KG 22 SOTTOSTANTE +CONTATTO	NR	€ 98,6561	€ 124,8000	€ 110,0016	€ 113,4545
242255	CASALP21_PR.242255	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.250 PESO KG 44 SOTTOSTANTE +CONTATTO	NR	€ 149,0119	€ 188,5000	€ 166,1482	€ 171,3636
242260	CASALP21_PR.242260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENDITORE INGOMBRO RIDOTTO P.200 + PESO KG 22 SOTTOSTANTE +CONTATTO	NR	€ 98,6561	€ 124,8000	€ 110,0016	€ 113,4545
242350	CASALP21_PR.242350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO GAMBO LUNGO CON SFERA	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
242360	CASALP21_PR.242360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO GAMBO CORTO CON SFERA - PORTE	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
250050	CASALP21_PR.250050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea SP 50	NR	€ 45,8340	€ 57,9800	€ 51,1049	€ 52,7091
250051	CASALP21_PR.250051	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea SP 50/B FORI POSTER.	NR	€ 45,8340	€ 57,9800	€ 51,1049	€ 52,7091
250060	CASALP21_PR.250060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea SP 60	NR	€ 47,5810	€ 60,1900	€ 53,0528	€ 54,7182
250070	CASALP21_PR.250070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP1 - 1 RULLO MM 6-8 DX	NR	€ 28,4664	€ 36,0100	€ 31,7400	€ 32,7364
250071	CASALP21_PR.250071	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP1 - 1 RULLO MM 6-8 SX	NR	€ 28,4664	€ 36,0100	€ 31,7400	€ 32,7364
250072	CASALP21_PR.250072	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP1 - 1 RULLO MM 9 DX	NR	€ 28,4664	€ 36,0100	€ 31,7400	€ 32,7364
250073	CASALP21_PR.250073	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP1 - 1 RULLO MM 9 SX	NR	€ 28,4664	€ 36,0100	€ 31,7400	€ 32,7364
250080	CASALP21_PR.250080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP2 - 1 RULLO MM 16 DX	NR	€ 33,1937	€ 41,9900	€ 37,0109	€ 38,1727
250081	CASALP21_PR.250081	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP2 - 1 RULLO MM 16 SX	NR	€ 33,1937	€ 41,9900	€ 37,0109	€ 38,1727
250090	CASALP21_PR.250090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP3 - 1 RULLO MM 16 DX	NR	€ 30,4190	€ 38,4800	€ 33,9172	€ 34,9818
250091	CASALP21_PR.250091	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PRESA Istantanea BP3 - 1 RULLO MM 16 SX	NR	€ 30,4190	€ 38,4800	€ 33,9172	€ 34,9818
251010	CASALP21_PR.251010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PROGRESSIVO BIDIREZ. LVT2000 (COPPIA)	NR	€ 352,4901	€ 445,9000	€ 393,0265	€ 405,3636
251020	CASALP21_PR.251020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT COLLEGAMENTO PARACADUTE LVT2000	NR	€ 80,1581	€ 101,4000	€ 89,3763	€ 92,1818
251130	CASALP21_PR.251130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PROGRESSIVO BIDIREZ. BSG-25P 8-11 MM ( COPPIA)	NR	€ 360,7115	€ 456,3000	€ 402,1933	€ 414,8182
251140	CASALP21_PR.251140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PROGRESSIVO BIDIREZ. BSG-25P 12-16 MM ( COPPIA)	NR	€ 395,6522	€ 500,5000	€ 441,1522	€ 455,0000
251145	CASALP21_PR.251145	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PIASTRINE FISSAGGIO PARACADUTE	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364

251160	CASALP21_PR.251160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PROG. BIDIREZ. BSG-25P 8-11 C/FISSAGGIO TIPO A (COPPIA)	NR	€ 568,3004	€ 718,9000	€ 633,6549	€ 653,5455
251170	CASALP21_PR.251170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARACADUTE PROG. BIDIREZ. BSG-25P 12-16 C/FISSAGGIO TIPO A (COPPIA)	NR	€ 619,6838	€ 783,9000	€ 690,9474	€ 712,6364
251190	CASALP21_PR.251190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALBERO SINCRONIZZAZIONE PARACADUTE BSG-25P	NR	€ 23,6364	€ 29,9000	€ 26,3545	€ 27,1818
260004	CASALP21_PR.260004	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 240 N6 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI	NR	€ 125,1700	€ 158,3400	€ 139,5645	€ 143,9455
260006	CASALP21_PR.260006	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 320 N6 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI	NR	€ 139,4545	€ 176,4100	€ 155,4918	€ 160,3727
260008	CASALP21_PR.260008	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 320 N3 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI	NR	€ 101,7391	€ 128,7000	€ 113,4391	€ 117,0000
260009	CASALP21_PR.260009	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 320 N4 X D 8 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPPORTI	NR	€ 106,2609	€ 134,4200	€ 118,4809	€ 122,2000
260010	CASALP21_PR.260010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 360 N3 X D 8-9 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 101,7391	€ 128,7000	€ 113,4391	€ 117,0000
260020	CASALP21_PR.260020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 360 N4 X D 8-9 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 106,9802	€ 135,3300	€ 119,2830	€ 123,0273
260060	CASALP21_PR.260060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N3 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 109,8577	€ 138,9700	€ 122,4913	€ 126,3364
260070	CASALP21_PR.260070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N4 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 115,9209	€ 146,6400	€ 129,2519	€ 133,3091
260075	CASALP21_PR.260075	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N5 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 138,5810	€ 175,3050	€ 154,5178	€ 159,3682
260080	CASALP21_PR.260080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N6 X D 9-10 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 143,6680	€ 181,7400	€ 160,1898	€ 165,2182
260110	CASALP21_PR.260110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N3 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 126,1976	€ 159,6400	€ 140,7104	€ 145,1273
260120	CASALP21_PR.260120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N4 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 140,7905	€ 178,1000	€ 156,9814	€ 161,9091
260130	CASALP21_PR.260130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N5 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 157,8498	€ 199,6800	€ 176,0025	€ 181,5273
260140	CASALP21_PR.260140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N6 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 175,2174	€ 221,6500	€ 195,3674	€ 201,5000
260160	CASALP21_PR.260160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N3 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 140,0711	€ 177,1900	€ 156,1793	€ 161,0818
260170	CASALP21_PR.260170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N4 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 157,7470	€ 199,5500	€ 175,8879	€ 181,4091
260180	CASALP21_PR.260180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N5 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 175,2174	€ 221,6500	€ 195,3674	€ 201,5000
260190	CASALP21_PR.260190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N6 X D 9-12 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 182,2055	€ 230,4900	€ 203,1592	€ 209,5364
260210	CASALP21_PR.260210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N3 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 157,7470	€ 199,5500	€ 175,8879	€ 181,4091
260212	CASALP21_PR.260212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N4 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 175,2174	€ 221,6500	€ 195,3674	€ 201,5000
260215	CASALP21_PR.260215	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N5 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 192,9960	€ 244,1400	€ 215,1906	€ 221,9455
260218	CASALP21_PR.260218	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N3 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 168,4348	€ 213,0700	€ 187,8048	€ 193,7000
260220	CASALP21_PR.260220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N4 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 186,0079	€ 235,3000	€ 207,3988	€ 213,9091
260230	CASALP21_PR.260230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N5 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 210,2609	€ 265,9800	€ 234,4409	€ 241,8000
260240	CASALP21_PR.260240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N6 X D 12-13 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 248,7984	€ 314,7300	€ 277,4102	€ 286,1182
260250	CASALP21_PR.260250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N8 X D 12-13 CUSC.ALB SFIL.+SUPP.	NR	€ 446,4190	€ 564,7200	€ 497,7572	€ 513,3818
260260	CASALP21_PR.260260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 600 N3 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 180,8696	€ 228,8000	€ 201,6696	€ 208,0000
260270	CASALP21_PR.260270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 600 N4 X D 9-11 CUSC.ALBERO SFIL.+SUPP.	NR	€ 210,2609	€ 265,9800	€ 234,4409	€ 241,8000
260308	CASALP21_PR.260308	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 320 N3 X D 8 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 90,4348	€ 114,4000	€ 100,8348	€ 104,0000
260309	CASALP21_PR.260309	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 320 N4 X D 8 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 95,7787	€ 121,1600	€ 106,7932	€ 110,1455

260310	CASALP21_PR.260310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 360 N3 X D 8-9 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 91,0514	€ 115,1800	€ 101,5223	€ 104,7091
260320	CASALP21_PR.260320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 360 N4 X D 8-9 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 96,2925	€ 121,8100	€ 107,3661	€ 110,7364
260360	CASALP21_PR.260360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N3 X D 9-10 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 99,6838	€ 126,1000	€ 111,1474	€ 114,6364
260370	CASALP21_PR.260370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N4 X D 9-10 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 105,1304	€ 132,9900	€ 117,2204	€ 120,9000
260380	CASALP21_PR.260380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 400 N5 X D 9-10 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 122,0870	€ 154,4400	€ 136,1270	€ 140,4000
260410	CASALP21_PR.260410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N3 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 116,0237	€ 146,7700	€ 129,3664	€ 133,4273
260420	CASALP21_PR.260420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N4 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 129,6917	€ 164,0600	€ 144,6062	€ 149,1455
260430	CASALP21_PR.260430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N5 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 147,2648	€ 186,2900	€ 164,2003	€ 169,3545
260440	CASALP21_PR.260440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 450 N6 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 165,0435	€ 208,7800	€ 184,0235	€ 189,8000
260460	CASALP21_PR.260460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N3 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 129,6917	€ 164,0600	€ 144,6062	€ 149,1455
260470	CASALP21_PR.260470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N4 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 147,1621	€ 186,1600	€ 164,0857	€ 169,2364
260480	CASALP21_PR.260480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N5 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 165,0435	€ 208,7800	€ 184,0235	€ 189,8000
260490	CASALP21_PR.260490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 500 N6 X D 9-12 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 182,2055	€ 230,4900	€ 203,1592	€ 209,5364
260510	CASALP21_PR.260510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N3 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 147,1621	€ 186,1600	€ 164,0857	€ 169,2364
260512	CASALP21_PR.260512	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N4 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 164,9407	€ 208,6500	€ 183,9089	€ 189,6818
260515	CASALP21_PR.260515	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N5 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 178,9170	€ 226,3300	€ 199,4925	€ 205,7545
260518	CASALP21_PR.260518	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N3 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 156,7194	€ 198,2500	€ 174,7421	€ 180,2273
260520	CASALP21_PR.260520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N4 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 175,2174	€ 221,6500	€ 195,3674	€ 201,5000
260530	CASALP21_PR.260530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N5 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 196,2846	€ 248,3000	€ 218,8573	€ 225,7273
260540	CASALP21_PR.260540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N6 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 235,3360	€ 297,7000	€ 262,3996	€ 270,6364
260541	CASALP21_PR.260541	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA T235 D 550 N6 X D12-13 AS. D.70 CUSC.6214	NR	€ 272,8458	€ 345,1500	€ 304,2231	€ 313,7727
260550	CASALP21_PR.260550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 550 N8 X D12-13 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 426,1739	€ 539,1100	€ 475,1839	€ 490,1000
260560	CASALP21_PR.260560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 600 N3 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 170,6957	€ 215,9300	€ 190,3257	€ 196,3000
260570	CASALP21_PR.260570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA D 600 N4 X D 9-11 ALBERO SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 199,9842	€ 252,9800	€ 222,9824	€ 229,9818
260575	CASALP21_PR.260575	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA COPPIA D 320 N2 X D 8 ROTAZ.INVERSA	NR	€ 115,6126	€ 146,2500	€ 128,9081	€ 132,9545
260580	CASALP21_PR.260580	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA COPPIA D 360 N2 X D 9 ROTAZ.INVERSA	NR	€ 107,3913	€ 135,8500	€ 119,7413	€ 123,5000
260590	CASALP21_PR.260590	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA COPPIA D 400 N2 X D10 ROTAZ.INVERSA	NR	€ 122,4980	€ 154,9600	€ 136,5853	€ 140,8727
260610	CASALP21_PR.260610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 360 N3 X D 9 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 81,3913	€ 102,9600	€ 90,7513	€ 93,6000
260620	CASALP21_PR.260620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 360 N4 X D 9 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 88,1739	€ 111,5400	€ 98,3139	€ 101,4000
260650	CASALP21_PR.260650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 400 N3 X D10 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 97,2174	€ 122,9800	€ 108,3974	€ 111,8000
260660	CASALP21_PR.260660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 400 N4 X D10 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 105,1304	€ 132,9900	€ 117,2204	€ 120,9000
260670	CASALP21_PR.260670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 450 N3 X D11 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 109,1383	€ 138,0600	€ 121,6892	€ 125,5091

260680	CASALP21_PR.260680	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 450 N4 X D11 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 110,9881	€ 140,4000	€ 123,7518	€ 127,6364
260690	CASALP21_PR.260690	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA CIECA D 520 N6 X D13 ALB.SFIL.PER PIASTRE	NR	€ 235,3360	€ 297,7000	€ 262,3996	€ 270,6364
260720	CASALP21_PR.260720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 450 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 108,1107	€ 136,7600	€ 120,5434	€ 124,3273
260730	CASALP21_PR.260730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 450 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 123,4229	€ 156,1300	€ 137,6166	€ 141,9364
260740	CASALP21_PR.260740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 480 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 122,7036	€ 155,2200	€ 136,8145	€ 141,1091
260742	CASALP21_PR.260742	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 480 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 135,6522	€ 171,6000	€ 151,2522	€ 156,0000
260750	CASALP21_PR.260750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 500 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 123,4229	€ 156,1300	€ 137,6166	€ 141,9364
260760	CASALP21_PR.260760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 500 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 136,6798	€ 172,9000	€ 152,3980	€ 157,1818
260770	CASALP21_PR.260770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 520 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
260772	CASALP21_PR.260772	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 520 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 156,9249	€ 198,5100	€ 174,9713	€ 180,4636
260780	CASALP21_PR.260780	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 550 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 150,2451	€ 190,0600	€ 167,5232	€ 172,7818
260790	CASALP21_PR.260790	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 550 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 176,7589	€ 223,6000	€ 197,0862	€ 203,2727
260810	CASALP21_PR.260810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 600 N3 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 170,1818	€ 215,2800	€ 189,7527	€ 195,7091
260820	CASALP21_PR.260820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE D 600 N4 X 9-11 FORO GREZZO D 40	NR	€ 216,9407	€ 274,4300	€ 241,8889	€ 249,4818
262110	CASALP21_PR.262110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ANTISCARRUCOLAMENTO CON STAFFA	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
263010	CASALP21_PR.263010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA APRIFRENO ARGANI 27-3N-5N	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
263020	CASALP21_PR.263020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO LEVA APRIFRENO ARGANI 27-3N-5N	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
263030	CASALP21_PR.263030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA APRIFRENO IN METALLO PER ARGANI	NR	€ 22,6087	€ 28,6000	€ 25,2087	€ 26,0000
264110	CASALP21_PR.264110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO HW134 - MOTORE OFEL 4 POLI AC1	NR	€ 1.695,6522	€ 2.145,0000	€ 1.890,6522	€ 1.950,0000
264210	CASALP21_PR.264210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO HW134 - MOTORE OFEL 4/16 POLI AC2	NR	€ 1.747,0356	€ 2.210,0000	€ 1.947,9447	€ 2.009,0909
264310	CASALP21_PR.264310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO HW134 - MOTORE OFEL VVVV	NR	€ 1.716,2055	€ 2.171,0000	€ 1.913,5692	€ 1.973,6364
264410	CASALP21_PR.264410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO ESTERNO PER HW134 - AUTOLIVELLANTE	NR	€ 123,3202	€ 156,0000	€ 137,5020	€ 141,8182
264420	CASALP21_PR.264420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PREDISPOSIZIONE BRAKE PER HW134	NR	€ 56,5217	€ 71,5000	€ 63,0217	€ 65,0000
264430	CASALP21_PR.264430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BRAKE - FRENO SU ALBERO LENTO HW134	NR	€ 606,3241	€ 767,0000	€ 676,0514	€ 697,2727
264432	CASALP21_PR.264432	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RADDRIZZATORE SOVRAECCITATORE 17320B23	NR	€ 69,8814	€ 88,4000	€ 77,9178	€ 80,3636
264434	CASALP21_PR.264434	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE FRENO HW134	NR	€ 68,8538	€ 87,1000	€ 76,7719	€ 79,1818
264436	CASALP21_PR.264436	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE PULEGGIA HW134	NR	€ 68,8538	€ 87,1000	€ 76,7719	€ 79,1818
264440	CASALP21_PR.264440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELAIO BASSO PER ARGANO HW134	NR	€ 205,5336	€ 260,0000	€ 229,1700	€ 236,3636
264460	CASALP21_PR.264460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROFILATO DI APPOGGIO ARGANO 344X80X30	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
264470	CASALP21_PR.264470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROFILATO DI APPOGGIO ARGANO 650X120X40	NR	€ 33,9130	€ 42,9000	€ 37,8130	€ 39,0000
264480	CASALP21_PR.264480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT BULLONERIA FISSAGGIO ARGANO M73-M68	NR	€ 7,1937	€ 9,1000	€ 8,0209	€ 8,2727
264485	CASALP21_PR.264485	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT BULLONERIA FISSAGGIO ARGANO HW134	NR	€ 5,1383	€ 6,5000	€ 5,7292	€ 5,9091
265110	CASALP21_PR.265110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M73 DX R.1/75 MAGNETE 48/60V	NR	€ 1.222,9249	€ 1.547,0000	€ 1.363,5613	€ 1.406,3636
265111	CASALP21_PR.265111	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M73 SX R.1/75 MAGNETE 48/60V	NR	€ 1.222,9249	€ 1.547,0000	€ 1.363,5613	€ 1.406,3636
265120	CASALP21_PR.265120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M73 DX R.1/60 MAGNETE 48/60V	NR	€ 1.222,9249	€ 1.547,0000	€ 1.363,5613	€ 1.406,3636
265121	CASALP21_PR.265121	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M73 SX R.1/60 MAGNETE 48/60V	NR	€ 1.222,9249	€ 1.547,0000	€ 1.363,5613	€ 1.406,3636
265130	CASALP21_PR.265130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M73 DX R.1/52 MAGNETE 48/60V	NR	€ 1.222,9249	€ 1.547,0000	€ 1.363,5613	€ 1.406,3636
265131	CASALP21_PR.265131	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M73 SX R.1/52 MAGNETE 48/60V	NR	€ 1.222,9249	€ 1.547,0000	€ 1.363,5613	€ 1.406,3636
265260	CASALP21_PR.265260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M68 DX R.1/55 MAGNETE 48/60V SENZA PREDISPOSIZIONE BRAKE	NR	€ 1.020,4743	€ 1.290,9000	€ 1.137,8289	€ 1.173,5455
265261	CASALP21_PR.265261	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M68 SX R.1/55 MAGNETE 48/60V SENZA PREDISPOSIZIONE BRAKE	NR	€ 1.020,4743	€ 1.290,9000	€ 1.137,8289	€ 1.173,5455
265310	CASALP21_PR.265310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M68 DX R.1/55 MAGNETE 48/60V CON PREDISPOSIZIONE BRAKE	NR	€ 1.210,5929	€ 1.531,4000	€ 1.349,8111	€ 1.392,1818
265311	CASALP21_PR.265311	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO M68 SX R.1/55 MAGNETE 48/60V CON PREDISPOSIZIONE BRAKE	NR	€ 1.210,5929	€ 1.531,4000	€ 1.349,8111	€ 1.392,1818
265530	CASALP21_PR.265530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOTORE ELEMOL 3,7 KW 4 POLI 120S/H 230/400V 50HZ	NR	€ 562,1344	€ 711,1000	€ 626,7798	€ 646,4545

265630	CASALP21_PR.265630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOTORE ELEMOL 3,7 KW 4/16 POLI 120S/H 230/400V 50HZ	NR	€ 809,8024	€ 1.024,4000	€ 902,9296	€ 931,2727
265710	CASALP21_PR.265710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VOLANO IN 0.1 R01 PER MOTORE 4 POLI	NR	€ 88,3794	€ 111,8000	€ 98,5431	€ 101,6364
265720	CASALP21_PR.265720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VOLANO IN 1 R01 PER MOTORE 4/16 POLI	NR	€ 117,1542	€ 148,2000	€ 130,6269	€ 134,7273
265811	CASALP21_PR.265811	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.480X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68)	NR	€ 184,9802	€ 234,0000	€ 206,2530	€ 212,7273
265816	CASALP21_PR.265816	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.520X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68)	NR	€ 220,9486	€ 279,5000	€ 246,3577	€ 254,0909
265821	CASALP21_PR.265821	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.550X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68)	NR	€ 231,2253	€ 292,5000	€ 257,8162	€ 265,9091
265826	CASALP21_PR.265826	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.600X4X9/11 PER ALBERO CONICO (M68)	NR	€ 307,2727	€ 388,7000	€ 342,6091	€ 353,3636
265851	CASALP21_PR.265851	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.480X4X9/11 MOZZO 240 (M73)	NR	€ 184,9802	€ 234,0000	€ 206,2530	€ 212,7273
265861	CASALP21_PR.265861	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.520X4X9/11 MOZZO 240 (M73)	NR	€ 220,9486	€ 279,5000	€ 246,3577	€ 254,0909
265871	CASALP21_PR.265871	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.550X4X9/11 MOZZO 240 (M73)	NR	€ 231,2253	€ 292,5000	€ 257,8162	€ 265,9091
265891	CASALP21_PR.265891	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TR. D.600X4X9/11 MOZZO 240 (M73)	NR	€ 307,2727	€ 388,7000	€ 342,6091	€ 353,3636
265910	CASALP21_PR.265910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELAIO BASSO M73 CON TAMPONI GOMMA	NR	€ 330,9091	€ 418,6000	€ 368,9636	€ 380,5455
265915	CASALP21_PR.265915	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE IMBOCCHI PULEGGIA	NR	€ 179,8419	€ 227,5000	€ 200,5237	€ 206,8182
265920	CASALP21_PR.265920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE COMPLETA PULEGGIA DX	NR	€ 300,0791	€ 379,6000	€ 334,5881	€ 345,0909
265921	CASALP21_PR.265921	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE COMPLETA PULEGGIA SX	NR	€ 300,0791	€ 379,6000	€ 334,5881	€ 345,0909
266110	CASALP21_PR.266110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO MODY VF 2,2-6,5kW 400-230V CON GUARDAFUNI	NR	€ 1.603,1621	€ 2.028,0000	€ 1.787,5257	€ 1.843,6364
266130	CASALP21_PR.266130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 320 X 5 X 8	NR	€ 107,9051	€ 136,5000	€ 120,3142	€ 124,0909
266132	CASALP21_PR.266132	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 360 X 5 X 9	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
266134	CASALP21_PR.266134	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 400 X 4 X 10	NR	€ 145,9289	€ 184,6000	€ 162,7107	€ 167,8182
266136	CASALP21_PR.266136	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 480 X 4 X 12	NR	€ 183,9526	€ 232,7000	€ 205,1071	€ 211,5455
266138	CASALP21_PR.266138	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 520 X 3 X 13	NR	€ 203,4783	€ 257,4000	€ 228,8783	€ 234,0000
266140	CASALP21_PR.266140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 560 X 3 X 14	NR	€ 218,8933	€ 276,9000	€ 244,0660	€ 251,7273
266142	CASALP21_PR.266142	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO MODY D 600 X 3 X 15	NR	€ 238,4190	€ 301,6000	€ 265,8372	€ 274,1818
266210	CASALP21_PR.266210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PREDISPOSIZIONE FRENO ARGANO MODY	NR	€ 197,3123	€ 249,6000	€ 220,0032	€ 226,9091
266212	CASALP21_PR.266212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FRENO SU ALBERO LENTO ARGANO MODY	NR	€ 921,8182	€ 1.166,1000	€ 1.027,8273	€ 1.060,0909
266340	CASALP21_PR.266340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO LEO AC2 4/16P 3,5 kW 400-230V CON GUARDAFUNI	NR	€ 1.926,8775	€ 2.437,5000	€ 2.148,4684	€ 2.215,9091
266350	CASALP21_PR.266350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO LEO AC2 4/16P 4kW 400-230V CON GUARDAFUNI	NR	€ 2.023,4783	€ 2.559,7000	€ 2.256,1783	€ 2.327,0000
266360	CASALP21_PR.266360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO LEO AC2 4/16P 4,9kW 400-230V CON GUARDAFUNI	NR	€ 2.065,6126	€ 2.613,0000	€ 2.303,1581	€ 2.375,4545
266370	CASALP21_PR.266370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 320 X 6 X 8	NR	€ 114,0711	€ 144,3000	€ 127,1893	€ 131,1818
266372	CASALP21_PR.266372	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 360 X 6 X 9	NR	€ 121,2648	€ 153,4000	€ 135,2103	€ 139,4545
266374	CASALP21_PR.266374	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 400 X 5 X 10	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
266376	CASALP21_PR.266376	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 450 X 5 X 11	NR	€ 143,8735	€ 182,0000	€ 160,4190	€ 165,4545
266378	CASALP21_PR.266378	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 480 X 5 X 12	NR	€ 172,6482	€ 218,4000	€ 192,5028	€ 198,5455
266380	CASALP21_PR.266380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 520 X 4 X 13	NR	€ 191,1462	€ 241,8000	€ 213,1281	€ 219,8182
266382	CASALP21_PR.266382	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 560 X 4 X 14	NR	€ 208,6166	€ 263,9000	€ 232,6075	€ 239,9091
266384	CASALP21_PR.266384	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA TRAZIONE DISCO LEO D 600 X 4 X 15	NR	€ 223,0040	€ 282,1000	€ 248,6494	€ 256,4545
266390	CASALP21_PR.266390	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PREDISPOSIZIONE FRENO ARGANO LEO	NR	€ 279,5257	€ 353,6000	€ 311,6711	€ 321,4545
266392	CASALP21_PR.266392	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FRENO SU ALBERO LENTO ARGANO LEO	NR	€ 943,3992	€ 1.193,4000	€ 1.051,8901	€ 1.084,9091
266610	CASALP21_PR.266610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ARGANO GEARLESS - G200 0,63-1,60 m/s 480 kg PULEGGIA D 210X8X6,7	NR	€ 2.055,3360	€ 2.600,0000	€ 2.291,6996	€ 2.363,6364
270010	CASALP21_PR.270010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 1000 daN C. 20 (T300)	NR	€ 18,0870	€ 22,8800	€ 20,1670	€ 20,8000
270020	CASALP21_PR.270020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 1500 daN C. 24 (T409)	NR	€ 31,7549	€ 40,1700	€ 35,4068	€ 36,5182
270030	CASALP21_PR.270030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 2000 daN C. 20 (T301)	NR	€ 28,3636	€ 35,8800	€ 31,6255	€ 32,6182
270040	CASALP21_PR.270040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 2500 daN C. 24 (T410)	NR	€ 28,3636	€ 35,8800	€ 31,6255	€ 32,6182
270045	CASALP21_PR.270045	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 3500 daN C. 24 (T511)	NR	€ 50,8696	€ 64,3500	€ 56,7196	€ 58,5000
270050	CASALP21_PR.270050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 4000 daN LARDONI OTTONE C.16 (T305)	NR	€ 83,1383	€ 105,1700	€ 92,6992	€ 95,6091
270051	CASALP21_PR.270051	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT LARDONI IN OTTONE C. 16 PER SUPPORTO T305	NR	€ 30,8300	€ 39,0000	€ 34,3755	€ 35,4545
270060	CASALP21_PR.270060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO 7000 daN LARDONI OTTONE C.16 (T306)	NR	€ 188,4743	€ 238,4200	€ 210,1489	€ 216,7455
270061	CASALP21_PR.270061	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT LARDONI IN OTTONE C. 16 PER SUPPORTO T306	NR	€ 47,2727	€ 59,8000	€ 52,7091	€ 54,3636

270070	CASALP21_PR.270070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C....	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
270070-05	CASALP21_PR.270070-05	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C. 5,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
270070-08	CASALP21_PR.270070-08	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C. 8,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
270070-09	CASALP21_PR.270070-09	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C. 9,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
270070-14	CASALP21_PR.270070-14	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C. 14,5	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
270070-16	CASALP21_PR.270070-16	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E PATTINO OSCILLANTE (T600) MM 130X130 C. 16,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
270120	CASALP21_PR.270120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C. 6,5	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
270121	CASALP21_PR.270121	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE C 6,5 PER SUPPORTO T731	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
270125	CASALP21_PR.270125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C. 8,5	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
270126	CASALP21_PR.270126	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE C 8,5 PER SUPPORTO T731	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
270130	CASALP21_PR.270130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C. 9,5	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
270131	CASALP21_PR.270131	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE C 9,5 PER SUPPORTO T731	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
270135	CASALP21_PR.270135	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C.10,5	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
270136	CASALP21_PR.270136	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE C 10,5 PER SUPPORTO T731	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
270150	CASALP21_PR.270150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO TERMOPLASTICO (T731)+GUARNIZIONE C.16,5	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
270151	CASALP21_PR.270151	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE C 16,5 PER SUPPORTO T731	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
272010	CASALP21_PR.272010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PESO Kg 15 IN GHISA PER COLLAUDI	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
280110/05	CASALP21_PR.280110/05	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO PER ARGANI GEARPLUS85140 (CANESTRO DA LITRI 5)	NR	€ 23,8419	€ 30,1600	€ 26,5837	€ 27,4182
280110/20	CASALP21_PR.280110/20	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO PER ARGANI FL BAKU R 220 EP (LATTA DA LITRI 20)	NR	€ 85,7075	€ 108,4200	€ 95,5639	€ 98,5636
280120/01	CASALP21_PR.280120/01	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO PER LUBRIFICATORI GUIDE (FLACONE DA 1 LITRO)	NR	€ 4,7787	€ 6,0450	€ 5,3282	€ 5,4955
280130	CASALP21_PR.280130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO GUIDE FL HUSOLI 220 GS (LATTA DA LITRI 20)	NR	€ 83,2411	€ 105,3000	€ 92,8138	€ 95,7273
280150/20	CASALP21_PR.280150/20	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO IDRAULICO CENTRALINE 68HVI (LATTA DA LITRI 20)	NR	€ 72,9644	€ 92,3000	€ 81,3553	€ 83,9091
280155/20	CASALP21_PR.280155/20	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO IDRAULICO CENTRALINE 46HVI (LATTA DA LITRI 20)	NR	€ 72,9644	€ 92,3000	€ 81,3553	€ 83,9091
280165/20	CASALP21_PR.280165/20	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO IDRAULICO CENTRALINE ECO HFC ININFIAMMABILE ( LATTA DA LITRI 20)	NR	€ 79,1304	€ 100,1000	€ 88,2304	€ 91,0000
280170/01	CASALP21_PR.280170/01	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRASSO STAUFFER E CUSCINETTI (LATTINA DA KG 0,85)	NR	€ 4,8300	€ 6,1100	€ 5,3855	€ 5,5545
280170/05	CASALP21_PR.280170/05	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRASSO STAUFFER E CUSCINETTI (LATTA DA KG 4,5)	NR	€ 23,6364	€ 29,9000	€ 26,3545	€ 27,1818
280190/01	CASALP21_PR.280190/01	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRASSO FILANTE TL2 PER FUNI (LATTINA KG 0,85)	NR	€ 4,8300	€ 6,1100	€ 5,3855	€ 5,5545
280190/05	CASALP21_PR.280190/05	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRASSO FILANTE TL2 PER FUNI (LATTA DA KG 4,5)	NR	€ 23,3281	€ 29,5100	€ 26,0108	€ 26,8273
280201	CASALP21_PR.280201	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRASSO SPRAY MULTIUSO TP1	NR	€ 4,7273	€ 5,9800	€ 5,2709	€ 5,4364
280210	CASALP21_PR.280210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUBRIFICANTE MULTIUSO 6IN1 - SPRAY 200ml	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
280220	CASALP21_PR.280220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTACT CLEANER - GRASSANTE A SECCO SPRAY 200ml	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
280250	CASALP21_PR.280250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUBROGUIDE 2000+ ml.300	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
280260	CASALP21_PR.280260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PISTOLA A STELO PER CARTUCCE LUBROGUIDE	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
280270	CASALP21_PR.280270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTUCCIA GRASSO 125ml SL01 SIMALUBE	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
280280	CASALP21_PR.280280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTUCCIA OLIO125ml SL14 SIMALUBE	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
280300	CASALP21_PR.280300	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OLIO FRIGOL X ELETTROPATTINO LG47	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
281110	CASALP21_PR.281110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PEZZAME COTONE BIANCO - SACCO 5KG	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
281310	CASALP21_PR.281310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISINFETTANTE IGIEN FORM 1 LT	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
283234	CASALP21_PR.283234	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 180x600 12 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 224,3399	€ 283,7900	€ 250,1390	€ 257,9909
283240	CASALP21_PR.283240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 90x200 1 FORO	NR	€ 21,5810	€ 27,3000	€ 24,0628	€ 24,8182
310030	CASALP21_PR.310030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVHF-3X1	MT	€ 0,5755	€ 0,7280	€ 0,6417	€ 0,6618

310040	CASALP21_PR.310040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 4X1	MT	€ 0,7708	€ 0,9750	€ 0,8594	€ 0,8864
310060	CASALP21_PR.310060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 6X1	MT	€ 1,1613	€ 1,4690	€ 1,2948	€ 1,3355
310090	CASALP21_PR.310090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 9X1	MT	€ 1,7368	€ 2,1970	€ 1,9365	€ 1,9973
310120	CASALP21_PR.310120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 12G1	MT	€ 2,3123	€ 2,9250	€ 2,5782	€ 2,6591
310160	CASALP21_PR.310160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 16G1	MT	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
310200	CASALP21_PR.310200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO A07VVH-F 20G1	MT	€ 3,8538	€ 4,8750	€ 4,2969	€ 4,4318
310290	CASALP21_PR.310290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 4G0,75	MT	€ 0,6885	€ 0,8710	€ 0,7677	€ 0,7918
310300	CASALP21_PR.310300	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 6G0,75	MT	€ 0,8941	€ 1,1310	€ 0,9969	€ 1,0282
310301	CASALP21_PR.310301	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 6X0,75	MT	€ 0,8941	€ 1,1310	€ 0,9969	€ 1,0282
310310	CASALP21_PR.310310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 8G0,75	MT	€ 1,1407	€ 1,4430	€ 1,2719	€ 1,3118
310315	CASALP21_PR.310315	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 9G0,75	MT	€ 1,2846	€ 1,6250	€ 1,4323	€ 1,4773
310320	CASALP21_PR.310320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12G0,75	MT	€ 1,5518	€ 1,9630	€ 1,7302	€ 1,7845
310321	CASALP21_PR.310321	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12X0,75	MT	€ 1,5518	€ 1,9630	€ 1,7302	€ 1,7845
310360	CASALP21_PR.310360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 16G0,75	MT	€ 1,9937	€ 2,5220	€ 2,2229	€ 2,2927
310400	CASALP21_PR.310400	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 20G0,75	MT	€ 2,5383	€ 3,2110	€ 2,8302	€ 2,9191
310440	CASALP21_PR.310440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 24G0,75	MT	€ 3,0008	€ 3,7960	€ 3,3459	€ 3,4509
310470	CASALP21_PR.310470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO 16X0,75+1,5 +2X0,5 TELEFONO	MT	€ 3,1036	€ 3,9260	€ 3,4605	€ 3,5691
310475	CASALP21_PR.310475	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO 16X0,75+1,5 G/V +2X0,5 TELEFONO+2 FUNI PORTANTI	MT	€ 3,6791	€ 4,6540	€ 4,1021	€ 4,2309
310480	CASALP21_PR.310480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO 20G0,75 +2X2X0,50 TELEFONO	MT	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
310530	CASALP21_PR.310530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 6G1	MT	€ 1,1099	€ 1,4040	€ 1,2375	€ 1,2764
310540	CASALP21_PR.310540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 9G1	MT	€ 1,6751	€ 2,1190	€ 1,8677	€ 1,9264
310550	CASALP21_PR.310550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12G1	MT	€ 1,9834	€ 2,5090	€ 2,2115	€ 2,2809
310560	CASALP21_PR.310560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 16G1	MT	€ 2,7336	€ 3,4580	€ 3,0480	€ 3,1436
310580	CASALP21_PR.310580	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 20G1	MT	€ 3,2577	€ 4,1210	€ 3,6323	€ 3,7464
310590	CASALP21_PR.310590	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 24G1	MT	€ 3,8640	€ 4,8880	€ 4,3084	€ 4,4436
310610	CASALP21_PR.310610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVD3H6-F 24G1+2 PORTANTI TEXTILE	MT	€ 4,8300	€ 6,1100	€ 5,3855	€ 5,5545
310612	CASALP21_PR.310612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVD3H6-F 24G1+2 FUNI ACCIAIO PORTANTI	MT	€ 5,0972	€ 6,4480	€ 5,6834	€ 5,8618
310630	CASALP21_PR.310630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLESSIBILE TONDO 18G1	MT	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
310635	CASALP21_PR.310635	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLESSIBILE TONDO 36G1	MT	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
310650	CASALP21_PR.310650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 12G1 HALOGEN FREE	MT	€ 4,2134	€ 5,3300	€ 4,6980	€ 4,8455
310660	CASALP21_PR.310660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H05VVH6-F 24G1 HALOGEN FREE	MT	€ 7,2964	€ 9,2300	€ 8,1355	€ 8,3909
310670	CASALP21_PR.310670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO 16X0,75+1,5 G/V+2X0,5 TEL. HALOGEN FREE	MT	€ 6,5771	€ 8,3200	€ 7,3334	€ 7,5636
310810	CASALP21_PR.310810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO H07VVH6-F 12G1,5	MT	€ 2,9289	€ 3,7050	€ 3,2657	€ 3,3682
311110	CASALP21_PR.311110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FLEX.PIATTO LEAFL-YY-JZ 12G1,5 COLD RESISTANT	MT	€ 3,0316	€ 3,8350	€ 3,3803	€ 3,4864
320020	CASALP21_PR.320020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO RIG. HO5 VU 1 MM2	M100	€ 13,4625	€ 17,0300	€ 15,0106	€ 15,4818
320120	CASALP21_PR.320120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 1 MM2	M100	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
320130	CASALP21_PR.320130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 1.5 MM2	M100	€ 16,9565	€ 21,4500	€ 18,9065	€ 19,5000
320140	CASALP21_PR.320140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 2.5 MM2	M100	€ 27,2332	€ 34,4500	€ 30,3650	€ 31,3182
320150	CASALP21_PR.320150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 4 MM2	M100	€ 43,2648	€ 54,7300	€ 48,2403	€ 49,7545
320160	CASALP21_PR.320160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 6 MM2	M100	€ 63,7154	€ 80,6000	€ 71,0427	€ 73,2727
320170	CASALP21_PR.320170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 10 MM2	M100	€ 114,5850	€ 144,9500	€ 127,7623	€ 131,7727
320180	CASALP21_PR.320180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 16 MM2	M100	€ 176,2451	€ 222,9500	€ 196,5132	€ 202,6818
320190	CASALP21_PR.320190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FILO FLES. N07 VK 25 MM2	M100	€ 265,6522	€ 336,0500	€ 296,2022	€ 305,5000
320505	CASALP21_PR.320505	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO FROR 450/750V 4G1	NR	€ 0,6988	€ 0,8840	€ 0,7792	€ 0,8036
320510	CASALP21_PR.320510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO BIPOLARE FROR 07 kW 2X1	MT	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
320515	CASALP21_PR.320515	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO TRIPOLARE AT-N07V3V3-F 3G1,5 PVC-RESISTOFLEX	MT	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
320520	CASALP21_PR.320520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO TRIPOLARE 3G1,5 FROR	MT	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
320530	CASALP21_PR.320530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO BIPOLARE 2X2,5 NP	MT	€ 0,8221	€ 1,0400	€ 0,9167	€ 0,9455
320610	CASALP21_PR.320610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO QUADRIPOLORE SCHERMATO 4G4	MT	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
320620	CASALP21_PR.320620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO QUADRIPOLORE SCHERMATO 4G6	MT	€ 4,2134	€ 5,3300	€ 4,6980	€ 4,8455
320650	CASALP21_PR.320650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO TELEFONICO 6 COPPIE	MT	€ 0,8221	€ 1,0400	€ 0,9167	€ 0,9455
320710	CASALP21_PR.320710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO MULTIPOLARE FROR NPI 12X0,50	MT	€ 1,6751	€ 2,1190	€ 1,8677	€ 1,9264

330030	CASALP21_PR.330030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FISSACAVO A ZEPPA NYLON MM 79X20	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
330031	CASALP21_PR.330031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FISSACAVO PICCOLO A ZEPPA NYLON MM 59X12	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
330033	CASALP21_PR.330033	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FISSACAVO A ZEPPA PER CAVO TONDO DA 6 A 26 mm	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
330040	CASALP21_PR.330040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PASSACAVO DOPPIO A MURO 160 mm	NR	€ 3,7202	€ 4,7060	€ 4,1480	€ 4,2782
330041	CASALP21_PR.330041	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PASSACAVO DIRITTO 160 mm	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
330050	CASALP21_PR.330050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PASSACAVO A MURO 90 mm	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
330060	CASALP21_PR.330060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PASSACAVO DIRITTO 90 mm	NR	€ 2,4664	€ 3,1200	€ 2,7500	€ 2,8364
330061	CASALP21_PR.330061	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PASSACAVO DIRITTO LUNGO 90 mm l=155 mm	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
330062	CASALP21_PR.330062	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PASSACAVO DIR. (1 PIASTR.+ 1COPIA FASCETTE+2VITI+ DADI+M6)	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
330070	CASALP21_PR.330070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA FISSACAVO SU GUIDA	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
330080	CASALP21_PR.330080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA FISSACAVO SU ARCATA	NR	€ 7,1937	€ 9,1000	€ 8,0209	€ 8,2727
330140	CASALP21_PR.330140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA 40 MORSETTI DIN	NR	€ 29,0830	€ 36,7900	€ 32,4275	€ 33,4455
330160	CASALP21_PR.330160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA 60 MORSETTI DIN	NR	€ 38,7431	€ 49,0100	€ 43,1985	€ 44,5545
330170	CASALP21_PR.330170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA 70 MORSETTI DIN	NR	€ 42,1344	€ 53,3000	€ 46,9798	€ 48,4545
330210	CASALP21_PR.330210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA 80 MORSETTI DIN	NR	€ 52,7194	€ 66,6900	€ 58,7821	€ 60,6273
330220	CASALP21_PR.330220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA 80 M. DIN C/PULSANTIERA	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
330230	CASALP21_PR.330230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFE KIT ALZA MORSETTIERA H 40 mm	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
330330	CASALP21_PR.330330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA UNIFILARE 60 MORSETTI	NR	€ 36,9960	€ 46,8000	€ 41,2506	€ 42,5455
340110	CASALP21_PR.340110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 25X40	MT	€ 1,0791	€ 1,3650	€ 1,2031	€ 1,2409
340120	CASALP21_PR.340120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 40X40	MT	€ 1,4182	€ 1,7940	€ 1,5813	€ 1,6309
340130	CASALP21_PR.340130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 60X40	MT	€ 2,1273	€ 2,6910	€ 2,3719	€ 2,4464
340140	CASALP21_PR.340140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 60X60	MT	€ 2,4767	€ 3,1330	€ 2,7615	€ 2,8482
340150	CASALP21_PR.340150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 100X40	MT	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
340160	CASALP21_PR.340160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 80X60	MT	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
340170	CASALP21_PR.340170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 80X80	MT	€ 5,6213	€ 7,1110	€ 6,2678	€ 6,4645
340180	CASALP21_PR.340180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 100X80	MT	€ 3,8949	€ 4,9270	€ 4,3428	€ 4,4791
340190	CASALP21_PR.340190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA CHIUSA MM 120X60	MT	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
340210	CASALP21_PR.340210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEPARATORE H 40 MM	MT	€ 1,7984	€ 2,2750	€ 2,0052	€ 2,0682
340220	CASALP21_PR.340220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA FESSURATA MM 25X40	MT	€ 1,1304	€ 1,4300	€ 1,2604	€ 1,3000
340230	CASALP21_PR.340230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA FESSURATA MM 40X40	MT	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
340240	CASALP21_PR.340240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA PRETRANCIATA 50X50	MT	€ 1,8601	€ 2,3530	€ 2,0740	€ 2,1391
340245	CASALP21_PR.340245	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA PRETRANCIATA 75X50	MT	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
340250	CASALP21_PR.340250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA PRETRANCIATA 100X50	MT	€ 3,6277	€ 4,5890	€ 4,0448	€ 4,1718
340260	CASALP21_PR.340260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA PREFORATA 40X40	MT	€ 1,7162	€ 2,1710	€ 1,9136	€ 1,9736
340265	CASALP21_PR.340265	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANALINA PREFORATA 60X40	MT	€ 2,7439	€ 3,4710	€ 3,0594	€ 3,1555
340400	CASALP21_PR.340400	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 6	MT	€ 0,1747	€ 0,2210	€ 0,1948	€ 0,2009
340410	CASALP21_PR.340410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 8	MT	€ 0,2364	€ 0,2990	€ 0,2635	€ 0,2718
340420	CASALP21_PR.340420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 10	MT	€ 0,3186	€ 0,4030	€ 0,3552	€ 0,3664
340430	CASALP21_PR.340430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 12	MT	€ 0,3802	€ 0,4810	€ 0,4240	€ 0,4373
340440	CASALP21_PR.340440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 14	MT	€ 0,4316	€ 0,5460	€ 0,4813	€ 0,4964
340450	CASALP21_PR.340450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 16	MT	€ 0,4316	€ 0,5460	€ 0,4813	€ 0,4964
340460	CASALP21_PR.340460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 20	MT	€ 0,5036	€ 0,6370	€ 0,5615	€ 0,5791
340470	CASALP21_PR.340470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO GUAINA PVC PER CABLAGGI D. MM 22	MT	€ 0,5755	€ 0,7280	€ 0,6417	€ 0,6618
340508	CASALP21_PR.340508	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 8 GRIGIA	MT	€ 0,4316	€ 0,5460	€ 0,4813	€ 0,4964
340509	CASALP21_PR.340509	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 12 GRIGIA	MT	€ 0,4625	€ 0,5850	€ 0,5156	€ 0,5318
340510	CASALP21_PR.340510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 16 GRIGIA	MT	€ 0,4727	€ 0,5980	€ 0,5271	€ 0,5436
340518	CASALP21_PR.340518	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 20 GRIGIA	MT	€ 0,5447	€ 0,6890	€ 0,6073	€ 0,6264
340520	CASALP21_PR.340520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 22 GRIGIA	MT	€ 0,6783	€ 0,8580	€ 0,7563	€ 0,7800
340522	CASALP21_PR.340522	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 25 GRIGIA	MT	€ 0,7502	€ 0,9490	€ 0,8365	€ 0,8627
340524	CASALP21_PR.340524	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 32 GRIGIA	MT	€ 0,9763	€ 1,2350	€ 1,0886	€ 1,1227
340530	CASALP21_PR.340530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 16 NERA	MT	€ 1,0791	€ 1,3650	€ 1,2031	€ 1,2409
340532	CASALP21_PR.340532	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUAINA SPIRALATA FLEX. D 20 NERA	MT	€ 1,2743	€ 1,6120	€ 1,4209	€ 1,4655
340605	CASALP21_PR.340605	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOCORDA A OCCHIELLO SEZ. 0,25-1,5 D 4,3 ROSSO	NR	€ 0,0411	€ 0,0520	€ 0,0458	€ 0,0473
340606	CASALP21_PR.340606	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOCORDA A OCCHIELLO SEZ. 1,5-2,5 D 4,3 BLU	NR	€ 0,0411	€ 0,0520	€ 0,0458	€ 0,0473
340610	CASALP21_PR.340610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOCORDA GIALLO GFM6 OCCHIELLO D6	NR	€ 0,0822	€ 0,1040	€ 0,0917	€ 0,0945



340612	CASALP21_PR.340612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOCORDA GIALLO GFM8 OCCHIELLO D8	NR	€ 0,0925	€ 0,1170	€ 0,1031	€ 0,1064
340615	CASALP21_PR.340615	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPICORDA DI POTENZA d 10 SEZ. 25 mm	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
340616	CASALP21_PR.340616	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPICORDA MORSETTO AD OCCHIOLO d10 - 35mm2	NR	€ 1,3360	€ 1,6900	€ 1,4896	€ 1,5364
340618	CASALP21_PR.340618	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOCORDA SEZ. 1,5 A FORCELLA D.4 -ROSSO	NR	€ 0,0411	€ 0,0520	€ 0,0458	€ 0,0473
340620	CASALP21_PR.340620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPOCORDA SEZ. 2,5 A FORCELLA D.4 -BLU	NR	€ 0,0514	€ 0,0650	€ 0,0573	€ 0,0591
340628	CASALP21_PR.340628	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTO VOLANTE 2,5MM (10 MORSETTI)	NR	€ 0,8016	€ 1,0140	€ 0,8938	€ 0,9218
340630	CASALP21_PR.340630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTO VOLANTE 4 MM (10 MORSETTI)	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
340632	CASALP21_PR.340632	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTO VOLANTE 6 MM (10 MORSETTI)	NR	€ 0,9763	€ 1,2350	€ 1,0886	€ 1,1227
340634	CASALP21_PR.340634	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTO VOLANTE 10 MM (10 MORSETTI)	NR	€ 1,6134	€ 2,0410	€ 1,7990	€ 1,8555
340636	CASALP21_PR.340636	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTO VOLANTE 16 MM (5 MORSETTI)	NR	€ 3,9668	€ 5,0180	€ 4,4230	€ 4,5618
340640	CASALP21_PR.340640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASTON FEMMINA D.6,3 ISOLATO SEZ. 1,5 -ROSSO	NR	€ 0,0822	€ 0,1040	€ 0,0917	€ 0,0945
340642	CASALP21_PR.340642	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASTON FEMMINA D.6,3 ISOLATO SEZ. 2,5 -BLU	NR	€ 0,0925	€ 0,1170	€ 0,1031	€ 0,1064
340650	CASALP21_PR.340650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASTON MASCHIO D 6,3 ISOLATO SEZ. 0,25-1,5 -ROSSO	NR	€ 0,0617	€ 0,0780	€ 0,0688	€ 0,0709
340652	CASALP21_PR.340652	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASTON MASCHIO D 6,3 ISOLATO SEZ. 1,5-2,5 -BLU	NR	€ 0,0617	€ 0,0780	€ 0,0688	€ 0,0709
340670	CASALP21_PR.340670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONNETTORE RAPIDO 1 MM ROSSO	NR	€ 0,0719	€ 0,0910	€ 0,0802	€ 0,0827
340672	CASALP21_PR.340672	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONNETTORE RAPIDO 1,25-2,5 MM BLU	NR	€ 0,0719	€ 0,0910	€ 0,0802	€ 0,0827
340674	CASALP21_PR.340674	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONNETTORE RAPIDO 4-6 MM GIALLO	NR	€ 0,1233	€ 0,1560	€ 0,1375	€ 0,1418
340710	CASALP21_PR.340710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO PVC GRIGIO D 16	MT	€ 0,3186	€ 0,4030	€ 0,3552	€ 0,3664
340750	CASALP21_PR.340750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO DIR.TUBO-SCATOLA D 16	NR	€ 0,6783	€ 0,8580	€ 0,7563	€ 0,7800
340790	CASALP21_PR.340790	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO CURVO A 90° D 16	NR	€ 0,4008	€ 0,5070	€ 0,4469	€ 0,4609
340830	CASALP21_PR.340830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GIUNZIONE A T D.16	NR	€ 0,5138	€ 0,6500	€ 0,5729	€ 0,5909
340870	CASALP21_PR.340870	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MANICOTTO D.16	NR	€ 0,1644	€ 0,2080	€ 0,1833	€ 0,1891
340910	CASALP21_PR.340910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRAFFETTA FISSATUBO D.16 CON TASSELLO	NR	€ 0,0925	€ 0,1170	€ 0,1031	€ 0,1064
340940	CASALP21_PR.340940	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRAFFETTA FISSATUBO D.16	NR	€ 0,1336	€ 0,1690	€ 0,1490	€ 0,1536
340942	CASALP21_PR.340942	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRAFFETTA FISSATUBO D.20 (PER CAVOFLEX D16)	NR	€ 0,1439	€ 0,1820	€ 0,1604	€ 0,1655
340944	CASALP21_PR.340944	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRAFFETTA FISSATUBO D.25 (PER CAVOFLEX D 20/22)	NR	€ 0,2158	€ 0,2730	€ 0,2406	€ 0,2482
340946	CASALP21_PR.340946	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COLLARE FISSATUBO D 16-32	NR	€ 0,1850	€ 0,2340	€ 0,2063	€ 0,2127
340950	CASALP21_PR.340950	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCATOLA DERIVAZIONE 100X100	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
340952	CASALP21_PR.340952	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCATOLA DERIVAZIONE DIAM. 80 (GW44002)	NR	€ 1,2846	€ 1,6250	€ 1,4323	€ 1,4773
340958	CASALP21_PR.340958	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO D.5 CON VITE CROCE	NR	€ 0,0925	€ 0,1170	€ 0,1031	€ 0,1064
340960	CASALP21_PR.340960	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO D.6 X 30 CON VITE CROCE	NR	€ 0,0822	€ 0,1040	€ 0,0917	€ 0,0945
340962	CASALP21_PR.340962	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO D.8 X 40 CON VITE +	NR	€ 0,1439	€ 0,1820	€ 0,1604	€ 0,1655
340965	CASALP21_PR.340965	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO ACCIAIO D 8 X 70 - VITE TE M6	NR	€ 0,5138	€ 0,6500	€ 0,5729	€ 0,5909
340966	CASALP21_PR.340966	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO ACCIAIO D 10 X 65 - VITE TE M8	NR	€ 0,5138	€ 0,6500	€ 0,5729	€ 0,5909
340968	CASALP21_PR.340968	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO D 6 CON CHIODO A PERCUSSIONE 6X40	NR	€ 0,1542	€ 0,1950	€ 0,1719	€ 0,1773
340970	CASALP21_PR.340970	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO ACCIAIO D 14 X 55 - VITE TE M8 X 60	NR	€ 0,8427	€ 1,0660	€ 0,9396	€ 0,9691
340990	CASALP21_PR.340990	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASSELLO ACCIAIO D.9 M5 X 45	NR	€ 0,2158	€ 0,2730	€ 0,2406	€ 0,2482
341010	CASALP21_PR.341010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NASTRO ISOLANTE 19 X 25	NR	€ 1,5209	€ 1,9240	€ 1,6959	€ 1,7491
341110	CASALP21_PR.341110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASCETTA PER CABLAGGI MM 4,8X200	NR	€ 0,0411	€ 0,0520	€ 0,0458	€ 0,0473
341120	CASALP21_PR.341120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASCETTA PER CABLAGGI 2,5X100	NR	€ 0,0103	€ 0,0130	€ 0,0115	€ 0,0118
341125	CASALP21_PR.341125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FASCETTA PER CABLAGGI 7,6X290	NR	€ 0,0719	€ 0,0910	€ 0,0802	€ 0,0827
341140	CASALP21_PR.341140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO A MURO PER FASCETTE D 8/10 X43	NR	€ 0,1028	€ 0,1300	€ 0,1146	€ 0,1182
341150	CASALP21_PR.341150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA MAMMUT 12 POLI SEZ.4 MM2 DIAM.FORO 3 MM	NR	€ 0,7913	€ 1,0010	€ 0,8823	€ 0,9100
341160	CASALP21_PR.341160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORSETTIERA MAMMUT 12 POLI SEZ.6 MM2 DIAM.FORO 4 MM	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
341210	CASALP21_PR.341210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASE ADESIVA DI FISSAGGIO 19X19	NR	€ 0,1542	€ 0,1950	€ 0,1719	€ 0,1773
400210	CASALP21_PR.400210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCATOLA A PARETE BIANCA (FG10227)	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
401110	CASALP21_PR.401110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTENITORE 2 POSTI IP55	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
401111	CASALP21_PR.401111	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTENITORE 1 POSTI IP55	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
401112	CASALP21_PR.401112	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTENITORE 1 POSTO IP40	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
401120	CASALP21_PR.401120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRESA CORRENTE 10/16A	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
401130	CASALP21_PR.401130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DEVIATORE	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
410010	CASALP21_PR.410010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TRASFORMATORE MONOFASE 100 VA	NR	€ 25,8972	€ 32,7600	€ 28,8754	€ 29,7818
410050	CASALP21_PR.410050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TRASFORMATORE MONOFASE 500 VA	NR	€ 53,1304	€ 67,2100	€ 59,2404	€ 61,1000
410140	CASALP21_PR.410140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TRASFORMATORE TRIFASE 400 VA	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455

410250	CASALP21_PR.410250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TRASFORMATORE TRIMONOFASE 500 VA	NR	€ 90,7431	€ 114,7900	€ 101,1785	€ 104,3545
410280	CASALP21_PR.410280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TRASFORMATORE TRIMONOFASE 800 VA	NR	€ 112,0158	€ 141,7000	€ 124,8976	€ 128,8182
411110	CASALP21_PR.411110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 6000 VA 400/230	NR	€ 182,9249	€ 231,4000	€ 203,9613	€ 210,3636
411120	CASALP21_PR.411120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER PER AUTORASFORNATORE 6000VA	NR	€ 30,8300	€ 39,0000	€ 34,3755	€ 35,4545
420030	CASALP21_PR.420030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RADDRIZZATORE MONOFASE 1000 V 25 A	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
420031	CASALP21_PR.420031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT VARISTORE +2 TERM.M/F +4 TERM.F.	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
420090	CASALP21_PR.420090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RADDRIZZATORE TRIFASE T/OTIS 1000 V 25 A	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
421100	CASALP21_PR.421100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONDENSATORE VCC 150/200 MF 50 (IN ESAUR.)	NR	€ 2,2300	€ 2,8210	€ 2,4865	€ 2,5645
421120	CASALP21_PR.421120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONDENSATORE VCC 200 MF 220	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
421140	CASALP21_PR.421140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONDENSATORE VCC 200 MF 470	NR	€ 6,2688	€ 7,9300	€ 6,9897	€ 7,2091
421160	CASALP21_PR.421160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONDENSATORE VCC 200 MF 680	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
421200	CASALP21_PR.421200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONDENSATORE VCC 200 MF 1000	NR	€ 7,0909	€ 8,9700	€ 7,9064	€ 8,1545
430010	CASALP21_PR.430010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA REER MR12F V 12 (CON STAFFE)	NR	€ 50,8696	€ 64,3500	€ 56,7196	€ 58,5000
430020	CASALP21_PR.430020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA REER MR24F V 24 (CON STAFFE)	NR	€ 50,8696	€ 64,3500	€ 56,7196	€ 58,5000
430030	CASALP21_PR.430030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA REER MR220F MULTITENS.20-250V C/STAFFE	NR	€ 56,5217	€ 71,5000	€ 63,0217	€ 65,0000
430040	CASALP21_PR.430040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA REER LOGIREFLEX 1354 12 V	NR	€ 47,7866	€ 60,4500	€ 53,2820	€ 54,9545
430050	CASALP21_PR.430050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA REER LOGIREFLEX 1355 24 V	NR	€ 47,7866	€ 60,4500	€ 53,2820	€ 54,9545
430110	CASALP21_PR.430110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA SON. CON FRONTALINO V 12-24 AC/DC	NR	€ 53,4387	€ 67,6000	€ 59,5842	€ 61,4545
430115	CASALP21_PR.430115	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA 1 RAGGIO 12-24V acdc	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
430120	CASALP21_PR.430120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA MICRO. 2 RAGGI 12/24V acdc	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
430130	CASALP21_PR.430130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA MICRO. 6 RAGGI 12/24V acdc	NR	€ 115,0988	€ 145,6000	€ 128,3352	€ 132,3636
430150	CASALP21_PR.430150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA SON.PROIET.+RICEV.+ALIM. 10/24V AC/DC	NR	€ 29,8024	€ 37,7000	€ 33,2296	€ 34,2727
430160	CASALP21_PR.430160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA TELCO SET 11 PROIETT.+RIC.ALIM/ZOCCOLO	NR	€ 63,7154	€ 80,6000	€ 71,0427	€ 73,2727
430161	CASALP21_PR.430161	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE PA01A/519 TELCO SET 11 -RICAMBIO	NR	€ 46,2451	€ 58,5000	€ 51,5632	€ 53,1818
430170	CASALP21_PR.430170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA TELCO SET 09 PROIETT.+RIC.ALIM. 24 Vcc	NR	€ 68,3399	€ 86,4500	€ 76,1990	€ 78,5909
430180	CASALP21_PR.430180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FOTOCELLULA TELCO SERIE 3000 TRASMET.+RICEVITORE 10- 30 Vcc	NR	€ 63,2016	€ 79,9500	€ 70,4698	€ 72,6818
430310	CASALP21_PR.430310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RIFLETTORE RETTANGOLARE ADESIVO MM30X70	NR	€ 1,3257	€ 1,6770	€ 1,4781	€ 1,5245
430320	CASALP21_PR.430320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RIFLETTORE TONDO D25	NR	€ 4,8300	€ 6,1100	€ 5,3855	€ 5,5545
430330	CASALP21_PR.430330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RIFLETTORE TONDO D30	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
430340	CASALP21_PR.430340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RIFLETTORE SUPP.PLASTICO 22 X 75 INT.60	NR	€ 7,1937	€ 9,1000	€ 8,0209	€ 8,2727
430510	CASALP21_PR.430510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA TELCO SG11 MM 2000 32 CANALI 24VDC 220 VAC	NR	€ 452,1739	€ 572,0000	€ 504,1739	€ 520,0000
430520	CASALP21_PR.430520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA TELCO MM 2000 94 CANALI	NR	€ 295,9684	€ 374,4000	€ 330,0047	€ 340,3636
430530	CASALP21_PR.430530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE USCITA RELE' INPUT TRANSISTOR PP00B/500	NR	€ 53,6032	€ 67,8080	€ 59,7675	€ 61,6436
430610	CASALP21_PR.430610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA MICRO. CL1699 - 84 RAGGI INCROCIATI 24 V - STATICO-DINAMICO	NR	€ 149,0119	€ 188,5000	€ 166,1482	€ 171,3636
430620	CASALP21_PR.430620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA MICRO. EL674E - 94 RAGGI INCROCIATI 24 V AC/DC - STATICO-DINAMICO	NR	€ 97,6285	€ 123,5000	€ 108,8557	€ 112,2727
430640	CASALP21_PR.430640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA K-ST FISSAGGIO SU SOGLIA - BARRIERE MICRO CL- EL	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
430642	CASALP21_PR.430642	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA K-SQ2 ALLUNGO SUPERIORE mm 2490- BARRIERE MICRO CL-EL	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
430644	CASALP21_PR.430644	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA K-AN2 ANGOLARE cm 30x12- BARRIERE MICRO CL-EL	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
430710	CASALP21_PR.430710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA MEMCO E10-18 - 84 RAGGI	NR	€ 117,1542	€ 148,2000	€ 130,6269	€ 134,7273
430750	CASALP21_PR.430750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MEMCO 230 Vca (mod.280)	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
430755	CASALP21_PR.430755	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MEMCO 24VCC (mod.281)	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
430760	CASALP21_PR.430760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SET STAFFAGGIO BARRIERE - MEMCO E10 802	NR	€ 55,4941	€ 70,2000	€ 61,8759	€ 63,8182
430762	CASALP21_PR.430762	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FIXING KIT PER BARRIERA - MEMCO E10 803	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
430780	CASALP21_PR.430780	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA TL JONES K20 - 18 DIODI - 70 RAGGI	NR	€ 96,6008	€ 122,2000	€ 107,7099	€ 111,0909
430790	CASALP21_PR.430790	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE TL JONES 230Vca/24Vcc	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
440090	CASALP21_PR.440090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X28 - 3 W 12 V	NR	€ 0,3186	€ 0,4030	€ 0,3552	€ 0,3664
440100	CASALP21_PR.440100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X28 - 3 W 24 V	NR	€ 0,3597	€ 0,4550	€ 0,4010	€ 0,4136

440110	CASALP21_PR.440110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 3 W 6 V	NR	€ 0,2980	€ 0,3770	€ 0,3323	€ 0,3427
440120	CASALP21_PR.440120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 3 W 12 V	NR	€ 0,2980	€ 0,3770	€ 0,3323	€ 0,3427
440122	CASALP21_PR.440122	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 3 W 30 V	NR	€ 0,5858	€ 0,7410	€ 0,6531	€ 0,6736
440130	CASALP21_PR.440130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 3 W 24 V	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
440131	CASALP21_PR.440131	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 1,5 W 24 V	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
440132	CASALP21_PR.440132	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 1,5 W 15 V	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
440150	CASALP21_PR.440150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X31 - 1,5 W 12 V	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
440152	CASALP21_PR.440152	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X38 - 3 W 15 V	NR	€ 0,4933	€ 0,6240	€ 0,5500	€ 0,5673
440210	CASALP21_PR.440210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X39 - 3 W 12 V	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
440220	CASALP21_PR.440220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X39 - 3 W 24 V	NR	€ 0,3186	€ 0,4030	€ 0,3552	€ 0,3664
440227	CASALP21_PR.440227	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 8X31 - 3 W 12 V	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
440228	CASALP21_PR.440228	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 8X31 - 1,5 W 12 V	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
440230	CASALP21_PR.440230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 8X31 - 1,5 W 24 V	NR	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
440231	CASALP21_PR.440231	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 8X31 - 3 W 24 V	NR	€ 0,3494	€ 0,4420	€ 0,3896	€ 0,4018
440240	CASALP21_PR.440240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 8X39 - 1,5 W 12 V	NR	€ 0,6988	€ 0,8840	€ 0,7792	€ 0,8036
440242	CASALP21_PR.440242	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 8X39 - 1,5 W 24 V	NR	€ 0,6988	€ 0,8840	€ 0,7792	€ 0,8036
440250	CASALP21_PR.440250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 11X39 - 5 W 12 V	NR	€ 0,4419	€ 0,5590	€ 0,4927	€ 0,5082
440260	CASALP21_PR.440260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 11X39 - 5 W 24 V	NR	€ 0,4419	€ 0,5590	€ 0,4927	€ 0,5082
440280	CASALP21_PR.440280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO MM 6X38 - 3 W 30 V	NR	€ 0,6988	€ 0,8840	€ 0,7792	€ 0,8036
440310	CASALP21_PR.440310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 2 W 6 V	NR	€ 0,2672	€ 0,3380	€ 0,2979	€ 0,3073
440320	CASALP21_PR.440320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 3 W 12 V	NR	€ 0,2672	€ 0,3380	€ 0,2979	€ 0,3073
440321	CASALP21_PR.440321	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 1,5 W 12 V	NR	€ 0,3391	€ 0,4290	€ 0,3781	€ 0,3900
440322	CASALP21_PR.440322	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 3 W 16 V	NR	€ 0,3289	€ 0,4160	€ 0,3667	€ 0,3782
440330	CASALP21_PR.440330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 3 W 24 V	NR	€ 0,2775	€ 0,3510	€ 0,3094	€ 0,3191
440331	CASALP21_PR.440331	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 1,5 W 24 V	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
440332	CASALP21_PR.440332	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA GLOBULARE E 10 - 2 W 28 V	NR	€ 0,4213	€ 0,5330	€ 0,4698	€ 0,4845
440336	CASALP21_PR.440336	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA TUBOLARE E10 9X23 - 2 W 6 V	NR	€ 0,2672	€ 0,3380	€ 0,2979	€ 0,3073
440338	CASALP21_PR.440338	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA TUBOLARE E10 9X23 - 2 W 24 V	NR	€ 0,2466	€ 0,3120	€ 0,2750	€ 0,2836
440340	CASALP21_PR.440340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA TUBOLARE E10 9X23 - 3 W 24 V	NR	€ 0,2672	€ 0,3380	€ 0,2979	€ 0,3073
440410	CASALP21_PR.440410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA WEDGE BASE - 1,2 W 12 V	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
440420	CASALP21_PR.440420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA WEDGE BASE - 1,2 W 24 V	NR	€ 0,4316	€ 0,5460	€ 0,4813	€ 0,4964
440430	CASALP21_PR.440430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA WEDGE BASE - 1,2 W 28 V	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
440440	CASALP21_PR.440440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA WEDGE BASE - 1,2 W 30 V	NR	€ 0,5960	€ 0,7540	€ 0,6646	€ 0,6855
440450	CASALP21_PR.440450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 1,5 W 30 V	NR	€ 0,4727	€ 0,5980	€ 0,5271	€ 0,5436
440452	CASALP21_PR.440452	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 1,8 W 36 V	NR	€ 0,5652	€ 0,7150	€ 0,6302	€ 0,6500
440460	CASALP21_PR.440460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 1,5 W 24 V	NR	€ 0,3802	€ 0,4810	€ 0,4240	€ 0,4373
440465	CASALP21_PR.440465	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 2 W 16 V	NR	€ 0,4933	€ 0,6240	€ 0,5500	€ 0,5673
440470	CASALP21_PR.440470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 2 W 12 V	NR	€ 0,4625	€ 0,5850	€ 0,5156	€ 0,5318
440471	CASALP21_PR.440471	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA7S - 1,2 W 6 V	NR	€ 0,4625	€ 0,5850	€ 0,5156	€ 0,5318
440480	CASALP21_PR.440480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA9S - 3 W 12 V	NR	€ 0,2569	€ 0,3250	€ 0,2865	€ 0,2955
440490	CASALP21_PR.440490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA9S - 3 W 24 V	NR	€ 0,2672	€ 0,3380	€ 0,2979	€ 0,3073
440492	CASALP21_PR.440492	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA9S - 3 W 30 V	NR	€ 0,2775	€ 0,3510	€ 0,3094	€ 0,3191
440510	CASALP21_PR.440510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA15D 16X35 - 3 W 24 V	NR	€ 0,7605	€ 0,9620	€ 0,8479	€ 0,8745
440520	CASALP21_PR.440520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA BAIONETTA BA15D 16X45 - 5 W 80 V (FALCONI)	NR	€ 0,8221	€ 1,0400	€ 0,9167	€ 0,9455
440710	CASALP21_PR.440710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA CIRCOLINA 32 W	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
440720	CASALP21_PR.440720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA CIRCOLINA 22 W	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
450050	CASALP21_PR.450050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA A LED 50 lm 3 H - Ni-Cd - ALIM.220V ( BLUME964)	NR	€ 24,0474	€ 30,4200	€ 26,8129	€ 27,6545
450070	CASALP21_PR.450070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA Ni-Cd 18 W 2h ALIM.24V ( BLUME964/24)	NR	€ 27,4387	€ 34,7100	€ 30,5942	€ 31,5545
450110	CASALP21_PR.450110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA A LED 50 lm (AB26)	NR	€ 12,0237	€ 15,2100	€ 13,4064	€ 13,8273
450120	CASALP21_PR.450120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE X LUCE EMERGENZA LED 3 H (BLUME836)	NR	€ 18,0870	€ 22,8800	€ 20,1670	€ 20,8000
450140	CASALP21_PR.450140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA BEGHELLI NEON 6W 2,5 ORE	NR	€ 66,2846	€ 83,8500	€ 73,9073	€ 76,2273
450141	CASALP21_PR.450141	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO 6W RICAMBIO LAMPADA BEGHELLI	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
450155	CASALP21_PR.450155	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA CRONUS 8 LED 2H	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
450160	CASALP21_PR.450160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA 2H 140lm EXIWAY EASYLED	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091

450162	CASALP21_PR.450162	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA PERMANENTE - 2H 140lm EXIWAY EASYLED	NR	€ 86,3241	€ 109,2000	€ 96,2514	€ 99,2727
450170	CASALP21_PR.450170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM 270X270 H65 (X CIRCOLINA 22W)	NR	€ 26,3083	€ 33,2800	€ 29,3338	€ 30,2545
450180	CASALP21_PR.450180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM 400X400 H65 (X CIRCOLINA 32W)	NR	€ 34,3241	€ 43,4200	€ 38,2714	€ 39,4727
450182	CASALP21_PR.450182	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA TONDA DIAM. 290 H65 MM (X CIRCOLINA 22W)	NR	€ 32,6798	€ 41,3400	€ 36,4380	€ 37,5818
450210	CASALP21_PR.450210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DRIVER ALIMENTAZIONE LED INPLES 100	NR	€ 27,4387	€ 34,7100	€ 30,5942	€ 31,5545
450212	CASALP21_PR.450212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DRIVER ALIMENTAZIONE LED INPLES 103 EMERG.3H	NR	€ 34,6324	€ 43,8100	€ 38,6151	€ 39,8273
450214	CASALP21_PR.450214	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DRIVER ALIMENTAZIONE LED INPLES 106 EMERG.6H	NR	€ 38,2292	€ 48,3600	€ 42,6256	€ 43,9636
450220	CASALP21_PR.450220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEDIERA 3W INPLES 110 - NEUTRA FREDDA	NR	€ 27,4387	€ 34,7100	€ 30,5942	€ 31,5545
450222	CASALP21_PR.450222	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEDIERA 3W CON EMERGENZA INPLES 111 -NEUTRA FREDDA	NR	€ 28,6719	€ 36,2700	€ 31,9692	€ 32,9727
450224	CASALP21_PR.450224	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEDIERA 3W INPLES 114 - NEUTRA PIENA	NR	€ 27,4387	€ 34,7100	€ 30,5942	€ 31,5545
450225	CASALP21_PR.450225	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEDIERA 3W CON EMERGENZA INPLES 115-NEUTRA PIENA	NR	€ 28,6719	€ 36,2700	€ 31,9692	€ 32,9727
450227	CASALP21_PR.450227	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEDIERA 3W INPLES 112 - CALDA	NR	€ 29,4941	€ 37,3100	€ 32,8859	€ 33,9182
450228	CASALP21_PR.450228	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEDIERA 3W CON EMERGENZA INPLES 113 -CALDA	NR	€ 30,7273	€ 38,8700	€ 34,2609	€ 35,3364
450230	CASALP21_PR.450230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALLOGGIAMENTO PER FARETTO CROMO X LEDIERA DIAM. 50 EST.80 MM	NR	€ 5,1383	€ 6,5000	€ 5,7292	€ 5,9091
450232	CASALP21_PR.450232	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALLOGGIAMENTO PER FARETTO PLEXIGLASS X LEDIERA DIAM. 50 EST.80 MM	NR	€ 5,1383	€ 6,5000	€ 5,7292	€ 5,9091
450235	CASALP21_PR.450235	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALLOGGIAMENTO FARETTO ANTIVANDALO AB50	NR	€ 26,2055	€ 33,1500	€ 29,2192	€ 30,1364
450250	CASALP21_PR.450250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPOT LED PHILIPS GU4 MR11 - 12V4W	NR	€ 28,2609	€ 35,7500	€ 31,5109	€ 32,5000
450310	CASALP21_PR.450310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA PORTATILE SALA MACCHINE	NR	€ 18,7036	€ 23,6600	€ 20,8545	€ 21,5091
450320	CASALP21_PR.450320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA PORTATILE CAMPANA PLASTICA IP65	NR	€ 44,7036	€ 56,5500	€ 49,8445	€ 51,4091
450400	CASALP21_PR.450400	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA ACCENSIONE LUCE VANO	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
450405	CASALP21_PR.450405	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA NEON 13W - TIPO SLIM -PER VANO E ARMADI	NR	€ 11,6126	€ 14,6900	€ 12,9481	€ 13,3545
450406	CASALP21_PR.450406	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA NEON 21W -TIPO SLIM -PER VANO	NR	€ 14,9012	€ 18,8500	€ 16,6148	€ 17,1364
450407	CASALP21_PR.450407	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA NEON 28W -TIPO SLIM - PER VANO	NR	€ 17,1621	€ 21,7100	€ 19,1357	€ 19,7364
450408	CASALP21_PR.450408	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO COLLEGAMENTO 2,3 METRI CON CONNETTORI	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
450410	CASALP21_PR.450410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA OVALE X LAMP.60W (TARTARUGA)	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
450412	CASALP21_PR.450412	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA OVALE X LAMP.100W (TARTARUGA)	NR	€ 8,6119	€ 10,8940	€ 9,6022	€ 9,9036
450414	CASALP21_PR.450414	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ALOGENA G4 12V 10W	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
450415	CASALP21_PR.450415	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ALOGENA G4 12V 20W	NR	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
450420	CASALP21_PR.450420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ATTACCO GU4 60W 48V	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
450428	CASALP21_PR.450428	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 18W 220V	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450429	CASALP21_PR.450429	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 28W 220V	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450430	CASALP21_PR.450430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 42W 220V	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450431	CASALP21_PR.450431	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 52W 220V	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450432	CASALP21_PR.450432	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ECO-ALOGENA E27 70W 220V	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450434	CASALP21_PR.450434	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ATTACCO E27 100W 48V CHIARA (X MONTACARICHI)	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
450435	CASALP21_PR.450435	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ALOGENA MR11 GU4 12V 20W	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
450436	CASALP21_PR.450436	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA ALOGENA MR16 36° GU5,3 12V 20W	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
450437	CASALP21_PR.450437	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED MR16 GU5,3 D.50 12V 5W	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
450438	CASALP21_PR.450438	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED MR16 120° GU10 220Vac 2,5W	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
450440	CASALP21_PR.450440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 2 X 18 W	NR	€ 34,7352	€ 43,9400	€ 38,7297	€ 39,9455
450441	CASALP21_PR.450441	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 2 X 18 W CON EMERGENZA	NR	€ 107,9051	€ 136,5000	€ 120,3142	€ 124,0909
450442	CASALP21_PR.450442	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 18 W	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
450444	CASALP21_PR.450444	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 30 W	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
450446	CASALP21_PR.450446	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 13 W	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
450447	CASALP21_PR.450447	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 21 W	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
450450	CASALP21_PR.450450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 2 X 36 W	NR	€ 32,4743	€ 41,0800	€ 36,2089	€ 37,3455
450456	CASALP21_PR.450456	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON TL 4W/33	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
450460	CASALP21_PR.450460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LOCALE MACCHINA IP65 1 X 36 W	NR	€ 26,8221	€ 33,9300	€ 29,9067	€ 30,8455

450552	CASALP21_PR.450552	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 36 W	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
450553	CASALP21_PR.450553	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 58 W	NR	€ 3,8435	€ 4,8620	€ 4,2855	€ 4,4200
450554	CASALP21_PR.450554	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NEON 70 W	NR	€ 9,5573	€ 12,0900	€ 10,6564	€ 10,9909
450558	CASALP21_PR.450558	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STARTER ST111 4-80W	NR	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
450560	CASALP21_PR.450560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA FLUO. OLIVA 11W E14	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
450562	CASALP21_PR.450562	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA FLUO. SPIRALE 12W E27	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
450570	CASALP21_PR.450570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA FLUO. 238 mm G23 11 W	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
450580	CASALP21_PR.450580	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LED 35X35X1,5cm 300LUX - 4000°K - 17W ALIM. 24V	NR	€ 84,2688	€ 106,6000	€ 93,9597	€ 96,9091
450585	CASALP21_PR.450585	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE BATTERIE EMERGENZA X LAMPADA 450580	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
450610	CASALP21_PR.450610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LED 30X30 13W BIANCO NATURALE 4376K 800 lm CON TELAIO	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455
450615	CASALP21_PR.450615	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA LED 60X60 45W BIANCO NATURALE 4475K 3070 lm CON TELAIO	NR	€ 164,4269	€ 208,0000	€ 183,3360	€ 189,0909
450620	CASALP21_PR.450620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE LUCE EMERGENZA CON BATTERIA (511768+ 511770)	NR	€ 56,5217	€ 71,5000	€ 63,0217	€ 65,0000
450625	CASALP21_PR.450625	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM330 LED 15W CON EMERGENZA	NR	€ 81,1858	€ 102,7000	€ 90,5221	€ 93,3636
450635	CASALP21_PR.450635	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED "SAMOA 6662 NICHEL" 19W -MADE IN ITALY	NR	€ 86,3241	€ 109,2000	€ 96,2514	€ 99,2727
450640	CASALP21_PR.450640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM220 LED 7W	NR	€ 38,0237	€ 48,1000	€ 42,3964	€ 43,7273
450641	CASALP21_PR.450641	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM220 LED 7W CON EMERGENZA	NR	€ 71,9368	€ 91,0000	€ 80,2095	€ 82,7273
450645	CASALP21_PR.450645	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM260 LED 18W	NR	€ 67,8261	€ 85,8000	€ 75,6261	€ 78,0000
450646	CASALP21_PR.450646	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLAFONIERA CABINA MM260 LED 18W CON EMERGENZA	NR	€ 100,7115	€ 127,4000	€ 112,2933	€ 115,8182
450650	CASALP21_PR.450650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO LED L 600 mm 162 LED 10 W (PER SOSTITUZ. NEON 18W)	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
450652	CASALP21_PR.450652	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA G4L 28X38 mm 9 LED 12V 1,8W LUCE CALDA	NR	€ 10,0711	€ 12,7400	€ 11,2293	€ 11,5818
450653	CASALP21_PR.450653	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA G4L 28X38 mm 9 LED 12V 1,8W LUCE DAY	NR	€ 10,0711	€ 12,7400	€ 11,2293	€ 11,5818
450656	CASALP21_PR.450656	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA G4L 31X41 mm 12 LED 12V 2,5W LUCE CALDA	NR	€ 11,2016	€ 14,1700	€ 12,4898	€ 12,8818
450657	CASALP21_PR.450657	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA G4L 31X41 mm 12 LED 12V 2,5W LUCE DAY	NR	€ 11,2016	€ 14,1700	€ 12,4898	€ 12,8818
450660	CASALP21_PR.450660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E14 4W 220Vac D50 Angolo 120° Daylight	NR	€ 9,6601	€ 12,2200	€ 10,7710	€ 11,1091
450662	CASALP21_PR.450662	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E14 1,5W 220Vac D50 Angolo 38° Bianco	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
450670	CASALP21_PR.450670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E27 1,5W 220Vac D50 Angolo 38° Daylight	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
450672	CASALP21_PR.450672	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E27 1,5W 220Vac D50 Angolo 38° Bianco	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
450680	CASALP21_PR.450680	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E27 1,5W 220Vac D50 H52mm Angolo 38° Daylight	NR	€ 11,9209	€ 15,0800	€ 13,2919	€ 13,7091
450682	CASALP21_PR.450682	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E27 1,5W 220Vac D50 H52mm Angolo 38° Bianco	NR	€ 11,9209	€ 15,0800	€ 13,2919	€ 13,7091
450710	CASALP21_PR.450710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 12 V BIANCO	NR	€ 2,3020	€ 2,9120	€ 2,5667	€ 2,6473
450712	CASALP21_PR.450712	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 12 V ROSSO	NR	€ 1,3668	€ 1,7290	€ 1,5240	€ 1,5718
450714	CASALP21_PR.450714	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 12 V VERDE	NR	€ 2,0862	€ 2,6390	€ 2,3261	€ 2,3991
450716	CASALP21_PR.450716	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 12 V GIALLO	NR	€ 1,3668	€ 1,7290	€ 1,5240	€ 1,5718
450720	CASALP21_PR.450720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 24 V BIANCO	NR	€ 2,3739	€ 3,0030	€ 2,6469	€ 2,7300
450722	CASALP21_PR.450722	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 24 V ROSSO	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450724	CASALP21_PR.450724	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 24 V VERDE	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
450726	CASALP21_PR.450726	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA LED E10 24 V GIALLO	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
450750	CASALP21_PR.450750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO LED MM 9X31 - 12 V DC	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
450760	CASALP21_PR.450760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO LED MM 13X36 - 12 V DC	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
450762	CASALP21_PR.450762	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO LED MM 14X36 - 1,2 W 24 V DC	NR	€ 4,5217	€ 5,7200	€ 5,0417	€ 5,2000
450770	CASALP21_PR.450770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO LED MM 17X41 - 12 V DC	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
450772	CASALP21_PR.450772	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA SILURO LED MM 17X41 - 2 W 24 V DC	NR	€ 4,9328	€ 6,2400	€ 5,5001	€ 5,6727
450910	CASALP21_PR.450910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHERMO PLAFONIERA 650x145 SCHINDLER	NR	€ 54,4664	€ 68,9000	€ 60,7300	€ 62,6364
451010	CASALP21_PR.451010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TESTER DIGITAL MULTIMETER NI99220	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
451050	CASALP21_PR.451050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MISURATORE DI ISOLAMENTO DIGITALE 500/1000V	NR	€ 256,9170	€ 325,0000	€ 286,4625	€ 295,4545

451070	CASALP21_PR.451070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PINZA AMPEROMETRICA AUTORANGE DIGIT. LCD CAT III 600V	NR	€ 63,7154	€ 80,6000	€ 71,0427	€ 73,2727
451090	CASALP21_PR.451090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LUXMETRO DIGITALE	NR	€ 90,4348	€ 114,4000	€ 100,8348	€ 104,0000
460009	CASALP21_PR.460009	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMPANA BADENIA 2-4 V	NR	€ 20,3478	€ 25,7400	€ 22,6878	€ 23,4000
460010	CASALP21_PR.460010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMPANA BADENIA 4-6 V	NR	€ 20,3478	€ 25,7400	€ 22,6878	€ 23,4000
460020	CASALP21_PR.460020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMPANA BADENIA 12 V	NR	€ 20,3478	€ 25,7400	€ 22,6878	€ 23,4000
460140	CASALP21_PR.460140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTRONICA 24 V 1 VIA (DITIA31)	NR	€ 7,5020	€ 9,4900	€ 8,3647	€ 8,6273
460150	CASALP21_PR.460150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTRONICA 104 DB 5-12 V	NR	€ 11,1502	€ 14,1050	€ 12,4325	€ 12,8227
460160	CASALP21_PR.460160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTRONICA 5-24 V 2 VIE (DITIA32)	NR	€ 11,1502	€ 14,1050	€ 12,4325	€ 12,8227
460170	CASALP21_PR.460170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTRONICA 5-24 V 4 VIE (DITIA34)	NR	€ 16,2372	€ 20,5400	€ 18,1044	€ 18,6727
460208	CASALP21_PR.460208	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GONG (GN1)	NR	€ 14,3874	€ 18,2000	€ 16,0419	€ 16,5455
460210	CASALP21_PR.460210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GONG (GN3)	NR	€ 14,3874	€ 18,2000	€ 16,0419	€ 16,5455
460230	CASALP21_PR.460230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINI SINTESI VOCALE DA "SOTTERRANEO A 6° PIANO"	NR	€ 57,3233	€ 72,5140	€ 63,9155	€ 65,9218
460240	CASALP21_PR.460240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINI SINTESI VOCALE DA "PIANO TERRA A 7° PIANO"	NR	€ 57,3233	€ 72,5140	€ 63,9155	€ 65,9218
460250	CASALP21_PR.460250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA CODIFICA 1/N A BINARIO IMPIANTI RELE' POS. 12/24V	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
460410	CASALP21_PR.460410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTR. BITONALE 5-12 V	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
460420	CASALP21_PR.460420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTRONICA 6-24 V 2 VIE (GN4)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
460430	CASALP21_PR.460430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUONERIA ELETTRONICA 12-24V 95-102 TEAL IP 54 ANTIVANDALO	NR	€ 25,6917	€ 32,5000	€ 28,6462	€ 29,5455
470010	CASALP21_PR.470010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 0.6 AH (ARAL5)	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
470011	CASALP21_PR.470011	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 0.6 AH CON USCITA EMERGENZA ( ARAL5/1)	NR	€ 18,8372	€ 23,8290	€ 21,0034	€ 21,6627
470020	CASALP21_PR.470020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 1.3 AH (ARAL7)	NR	€ 23,7391	€ 30,0300	€ 26,4691	€ 27,3000
470030	CASALP21_PR.470030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 12 V 0.6 AH (ARAL10)	NR	€ 27,5415	€ 34,8400	€ 30,7088	€ 31,6727
470035	CASALP21_PR.470035	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 13,8 V 0.7 AH (ARAL11)	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
470040	CASALP21_PR.470040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 12 V 1.3 AH (ARAL15)	NR	€ 41,9289	€ 53,0400	€ 46,7507	€ 48,2182
470050	CASALP21_PR.470050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 6 V 1.8 AH (ARAL8)	NR	€ 25,1779	€ 31,8500	€ 28,0733	€ 28,9545
470070	CASALP21_PR.470070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 12 V 2 AH (ARAL24)	NR	€ 75,0198	€ 94,9000	€ 83,6470	€ 86,2727
470080	CASALP21_PR.470080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 48 V 0.6 AH (ARAL 26)	NR	€ 87,3518	€ 110,5000	€ 97,3972	€ 100,4545
470082	CASALP21_PR.470082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-CD 53 V 0.7 AH (ARAL 27)	NR	€ 91,9763	€ 116,3500	€ 102,5536	€ 105,7727
470130	CASALP21_PR.470130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-MH 6 V 1.5 AH (ARAL60)	NR	€ 20,7589	€ 26,2600	€ 23,1462	€ 23,8727
470140	CASALP21_PR.470140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-MH 12 V 1,1 AH (ARAL62)	NR	€ 32,2688	€ 40,8200	€ 35,9797	€ 37,1091
470150	CASALP21_PR.470150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE NI-MH 12 V 1,2 AH + USCITA LUCE EMERG.( ARAL63)	NR	€ 34,3241	€ 43,4200	€ 38,2714	€ 39,4727
470305	CASALP21_PR.470305	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE SIRIO 6 V 0,7 AH	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
470307	CASALP21_PR.470307	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE SIRIO 6 V 1,2 AH	NR	€ 21,5810	€ 27,3000	€ 24,0628	€ 24,8182
470309	CASALP21_PR.470309	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE SIRIO 12 V 0,7 AH	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
470310	CASALP21_PR.470310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE SIRIO 12 V 1,2 AH	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
470410	CASALP21_PR.470410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 6V 0,6 A (AL0606/E)	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
470420	CASALP21_PR.470420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 6V 1,3 A +USCITA LUCE EMERG. (AL0613)	NR	€ 20,0395	€ 25,3500	€ 22,3441	€ 23,0455
470425	CASALP21_PR.470425	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 6V 2,4 A +USCITA LUCE EMERG. (AL0624)	NR	€ 39,3597	€ 49,7900	€ 43,8860	€ 45,2636
470430	CASALP21_PR.470430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 12V 1,3 A (AL1213/E)	NR	€ 26,2055	€ 33,1500	€ 29,2192	€ 30,1364
470440	CASALP21_PR.470440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 12V 1,3 A +USCITA LUCE EMERG. (AL1213)	NR	€ 28,5692	€ 36,1400	€ 31,8546	€ 32,8545
470445	CASALP21_PR.470445	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE MICRO. NI-MH 12V 2,4 A +USCITA LUCE EMERG. (AL1224)	NR	€ 43,1621	€ 54,6000	€ 48,1257	€ 49,6364
471110	CASALP21_PR.471110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE 100-240 VCA - USCITA 24VCC 1,1A	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
471120	CASALP21_PR.471120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE 100-240 VCA - USCITA 24VCC 2,5A	NR	€ 42,1344	€ 53,3000	€ 46,9798	€ 48,4545
471200	CASALP21_PR.471200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE-TRASFORMATORE 100 W 220V USCITA 12V	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
510010	CASALP21_PR.510010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE A FORCELLA N.A.-LAB/VERDE	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
510020	CASALP21_PR.510020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE A FORCELLA 1N.C.-LAB/ROSSO	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
510050	CASALP21_PR.510050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAGLIAFLUSSO DIRITTA	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
510110	CASALP21_PR.510110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMP. BISTABILE RETTANGOLARE LABEL 250V 1,3A	NR	€ 6,4743	€ 8,1900	€ 7,2189	€ 7,4455
510112	CASALP21_PR.510112	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMP. BISTABILE RETTANGOLARE LABEL 250V 3A	NR	€ 7,3992	€ 9,3600	€ 8,2501	€ 8,5091

510115	CASALP21_PR.510115	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA PER IMPULSORE RETTANGOLARE	NR	€ 2,1273	€ 2,6910	€ 2,3719	€ 2,4464
510120	CASALP21_PR.510120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MAGNETE CIL. PERMANENTE 20x10 - FORO D.4,5 SVASATO	NR	€ 0,1130	€ 0,1430	€ 0,1260	€ 0,1300
510122	CASALP21_PR.510122	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA PER MAGNETI CILINDRICI	NR	€ 6,3202	€ 7,9950	€ 7,0470	€ 7,2682
510130	CASALP21_PR.510130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. 1N.A. (2 FILI)	NR	€ 7,4506	€ 9,4250	€ 8,3074	€ 8,5682
510140	CASALP21_PR.510140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. - SCAMBIO (3 FILI)	NR	€ 10,4822	€ 13,2600	€ 11,6877	€ 12,0545
510150	CASALP21_PR.510150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. 1NC - AZIONAM. POLO NORD	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
510160	CASALP21_PR.510160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. PLAST. 1NC - AZIONAM. POLO SUD	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
510170	CASALP21_PR.510170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE BIST. MAGN. CIL. PLAST. - (SUD APRE, NORD CHIUDE)	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
510210	CASALP21_PR.510210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. OTTONE 1N.A. (2 FILI)	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
510220	CASALP21_PR.510220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. SCAMBIO OTTONE (3 FILI)	NR	€ 11,2016	€ 14,1700	€ 12,4898	€ 12,8818
510230	CASALP21_PR.510230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. 1NC OTTONE - AZIONAM. POLO NORD	NR	€ 10,4822	€ 13,2600	€ 11,6877	€ 12,0545
510240	CASALP21_PR.510240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE MAGN. CIL. OTTONE 1NC - AZIONAM. POLO SUD	NR	€ 10,4822	€ 13,2600	€ 11,6877	€ 12,0545
510250	CASALP21_PR.510250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULS. BIST. MAGN. CIL. OTTONE - (SUD APRE, NORD CHIUDE)	NR	€ 10,4822	€ 13,2600	€ 11,6877	€ 12,0545
510280	CASALP21_PR.510280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA PLASTICA MM 200 PER IMPULSORI CILINDRICI	NR	€ 0,5138	€ 0,6500	€ 0,5729	€ 0,5909
510282	CASALP21_PR.510282	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COLLARE QUADRO PLASTICA PER STAFFA COD. 510280	NR	€ 0,5138	€ 0,6500	€ 0,5729	€ 0,5909
510285	CASALP21_PR.510285	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA PORTAIMPULSORI	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
510286	CASALP21_PR.510286	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA FISSAGGIO MAGNETI	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
510290	CASALP21_PR.510290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA A PIEGARE PER IMPULSORI CILINDRICI	NR	€ 1,0071	€ 1,2740	€ 1,1229	€ 1,1582
510292	CASALP21_PR.510292	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA L PORTA BISTABILE	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
510310	CASALP21_PR.510310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STRISCIA MAGN. MM 100	NR	€ 0,2877	€ 0,3640	€ 0,3208	€ 0,3309
510320	CASALP21_PR.510320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STRISCIA MAGN. MM 150	NR	€ 0,4316	€ 0,5460	€ 0,4813	€ 0,4964
510330	CASALP21_PR.510330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STRISCIA MAGN. MM 300	NR	€ 0,8632	€ 1,0920	€ 0,9625	€ 0,9927
510340	CASALP21_PR.510340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STRISCIA MAGN. MM 600	NR	€ 1,7265	€ 2,1840	€ 1,9250	€ 1,9855
510350	CASALP21_PR.510350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STRISCIA MAGN. MM 1000	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
510410	CASALP21_PR.510410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SET SEGNALE AL PIANO	NR	€ 86,3241	€ 109,2000	€ 96,2514	€ 99,2727
510430	CASALP21_PR.510430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEGNALE DI CABINA AL PIANO S.C.P.	NR	€ 57,5494	€ 72,8000	€ 64,1676	€ 66,1818
510441	CASALP21_PR.510441	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TEMPORIZZATORE 0,1S/100H -12/240V ca/cc +ZOC COLO	NR	€ 44,7036	€ 56,5500	€ 49,8445	€ 51,4091
510450	CASALP21_PR.510450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TEMPORIZZATORE TM14 RITORNO AL PIANO	NR	€ 48,8142	€ 61,7500	€ 54,4279	€ 56,1364
510460	CASALP21_PR.510460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TEMPORIZZATORE TTM MAX.CORSA +TEMPERATURA MOTORE C/TPC	NR	€ 66,7984	€ 84,5000	€ 74,4802	€ 76,8182
510510	CASALP21_PR.510510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE "FR" A FORCELLA - 2NC+2NA	NR	€ 27,1304	€ 34,3200	€ 30,2504	€ 31,2000
510550	CASALP21_PR.510550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	IMPULSORE "FURINI" NAC 33	NR	€ 68,8538	€ 87,1000	€ 76,7719	€ 79,1818
510610	CASALP21_PR.510610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 1NA - 1A	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
510620	CASALP21_PR.510620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 1NA - 3A	NR	€ 6,8854	€ 8,7100	€ 7,6772	€ 7,9182
510630	CASALP21_PR.510630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 1NC - 1A	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
510640	CASALP21_PR.510640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 1NC - 3A	NR	€ 7,8103	€ 9,8800	€ 8,7085	€ 8,9818
510650	CASALP21_PR.510650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - BISTABILE - 1A	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
510660	CASALP21_PR.510660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - BISTABILE - 3A	NR	€ 8,0158	€ 10,1400	€ 8,9376	€ 9,2182
510670	CASALP21_PR.510670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - SCAMBIO - 1A	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
510680	CASALP21_PR.510680	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 2NA - 1A	NR	€ 10,4822	€ 13,2600	€ 11,6877	€ 12,0545
510690	CASALP21_PR.510690	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE MAGNETICO NYLON M12 - 2NC - 1A	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
510710	CASALP21_PR.510710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUIDA NYLON MM 150	NR	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
510712	CASALP21_PR.510712	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUIDA NYLON MM 100	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
510720	CASALP21_PR.510720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO IN NYLON PER SENSORI MAGNETICI D.12	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
510723	CASALP21_PR.510723	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO IN NYLON PER SENSORI MAGNETICI D.13	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
510750	CASALP21_PR.510750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA CON SUPPORTI A GUIDA	NR	€ 6,5771	€ 8,3200	€ 7,3334	€ 7,5636
510752	CASALP21_PR.510752	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO STRISCIA MAGNETICA mm 160 x 21 (1 pezzo)	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
510754	CASALP21_PR.510754	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO MAGNETI TONDI mm 104 x 25	NR	€ 3,6996	€ 4,6800	€ 4,1251	€ 4,2545
510756	CASALP21_PR.510756	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GIUNTO ESTENSIONE	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273

511010	CASALP21_PR.511010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TEMPORIZZATORE EI 981-EI96- 60 V - 0/180 SEC.	NR	€ 56,7273	€ 71,7600	€ 63,2509	€ 65,2364
511120	CASALP21_PR.511120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIMER AUTORIT.SGANCIO RELE' AUSIL.1NC (RT-A 12 OHM)	NR	€ 17,6759	€ 22,3600	€ 19,7086	€ 20,3273
511130	CASALP21_PR.511130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIMER AUTORIT.SGANCIO RELE' AUSIL.1NC (RT-A 160 OHM)	NR	€ 17,6759	€ 22,3600	€ 19,7086	€ 20,3273
511140	CASALP21_PR.511140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIMER RITARDATO ALL'ECCITAZIONE 1NA (C4 60SEC.12V)	NR	€ 16,9565	€ 21,4500	€ 18,9065	€ 19,5000
511150	CASALP21_PR.511150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. TERM. CICLICO PER CHIAMATA AL PIANO 12V (L-M 12V)	NR	€ 14,7984	€ 18,7200	€ 16,5002	€ 17,0182
511160	CASALP21_PR.511160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. TERM. CICLICO PER CHIAMATA AL PIANO 24V (L-M 24V)	NR	€ 14,7984	€ 18,7200	€ 16,5002	€ 17,0182
511178	CASALP21_PR.511178	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' OCTAL 2 SCAMBI 24 V CC	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
511180	CASALP21_PR.511180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' OCTAL 2 SCAMBI 48 V CC	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
511182	CASALP21_PR.511182	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' OCTAL 2 SCAMBI 60 V cc	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
511210	CASALP21_PR.511210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 48 V cc	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
511230	CASALP21_PR.511230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 60 V cc	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
511240	CASALP21_PR.511240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A-110 V cc	NR	€ 8,5296	€ 10,7900	€ 9,5106	€ 9,8091
511246	CASALP21_PR.511246	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 6V cc	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
511250	CASALP21_PR.511250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 12V cc	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
511260	CASALP21_PR.511260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 24V cc	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
511270	CASALP21_PR.511270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 80V Cc	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
511275	CASALP21_PR.511275	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 110V ca	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
511276	CASALP21_PR.511276	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' UNDECAL 3 SCAMBI -10A- 220V ca	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
511280	CASALP21_PR.511280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 12V	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
511281	CASALP21_PR.511281	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 24V	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
511282	CASALP21_PR.511282	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 48V	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
511283	CASALP21_PR.511283	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 60V	NR	€ 4,2134	€ 5,3300	€ 4,6980	€ 4,8455
511284	CASALP21_PR.511284	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 80V	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
511285	CASALP21_PR.511285	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ZOCOCCO PER MINIRELE'	NR	€ 4,4190	€ 5,5900	€ 4,9272	€ 5,0818
511286	CASALP21_PR.511286	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MINIRELE' PER CIRCUITO STAMPATO 2 SCAMBI 110Vcc	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
511310	CASALP21_PR.511310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ZOCOCCO X RELE' OCTAL (90.26)	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
511330	CASALP21_PR.511330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ZOCOCCO A VITE X RELE' UNDECAL SU BARRA DIN 46277	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
511350	CASALP21_PR.511350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' A INNESTO SU ZOCCOCCO - 4 SCAMBI -7A- 48 V cc	NR	€ 8,7352	€ 11,0500	€ 9,7397	€ 10,0455
511351	CASALP21_PR.511351	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' A INNESTO SU ZOCCOCCO - 4 SCAMBI -7A- 24 V cc	NR	€ 8,7352	€ 11,0500	€ 9,7397	€ 10,0455
511352	CASALP21_PR.511352	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' A INNESTO SU ZOCCOCCO - 4 SCAMBI -7A- 12 V cc	NR	€ 8,7352	€ 11,0500	€ 9,7397	€ 10,0455
511353	CASALP21_PR.511353	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' A INNESTO SU ZOCCOCCO - 4 SCAMBI -7A- 60 V cc	NR	€ 8,7352	€ 11,0500	€ 9,7397	€ 10,0455
511354	CASALP21_PR.511354	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' A INNESTO SU ZOCCOCCO - 4 SCAMBI -7A- 110 V cc	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
511355	CASALP21_PR.511355	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ZOCOCCO CON MORSETTI A PIASTRINA TIPO 9474SMA	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
511360	CASALP21_PR.511360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' A INNESTO SU ZOCCOCCO FASTON - 4 SCAMBI -12A- 48 V cc	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
511365	CASALP21_PR.511365	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ZOCOCCO CON MORSETTI A PIASTRINA TIPO 9604SMA	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
511480	CASALP21_PR.511480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO DI SICUREZZA PER RILIVELLAMENTO A EN81	NR	€ 49,3281	€ 62,4000	€ 55,0008	€ 56,7273
511610	CASALP21_PR.511610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' DI SEQUENZA FASE	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
511638	CASALP21_PR.511638	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' TERMICO RF38 4-6,5A	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
511640	CASALP21_PR.511640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' TERMICO RF38 6,3-10A	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
511642	CASALP21_PR.511642	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' TERMICO RF38 9-14A	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
511644	CASALP21_PR.511644	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RELE' TERMICO RF38 13-18A	NR	€ 37,3043	€ 47,1900	€ 41,5943	€ 42,9000
511650	CASALP21_PR.511650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO RFX3804 FISS.INDIP. PER RF38	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
511660	CASALP21_PR.511660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE TERMICA PER PTC MOTORE 24V ac/dc	NR	€ 46,2451	€ 58,5000	€ 51,5632	€ 53,1818
511670	CASALP21_PR.511670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROTEZIONE GLOBALE MOTORE	NR	€ 50,3557	€ 63,7000	€ 56,1466	€ 57,9091



511680	CASALP21_PR.511680	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TERMOSTATO LOCALE MACCHINARIO T2	NR	€ 33,9130	€ 42,9000	€ 37,8130	€ 39,0000
511681	CASALP21_PR.511681	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SONDA ESTERNA ODT2 PER TERMOSTATO T2	NR	€ 10,1739	€ 12,8700	€ 11,3439	€ 11,7000
511682	CASALP21_PR.511682	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SONDA INTERNA INT2 PER TERMOSTATO T2	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
511683	CASALP21_PR.511683	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TERMOSTATO DA QUADRO 1NC	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
511684	CASALP21_PR.511684	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TERMOSTATO DA QUADRO 1NA	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
511685	CASALP21_PR.511685	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TERMOSTATO PER TEMPERATURA OLIO	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
511710	CASALP21_PR.511710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PESACARICO -SENSORE DEFORMAZIONE ARCATA CRL1 + CENTRALINA C2AX	NR	€ 143,8735	€ 182,0000	€ 160,4190	€ 165,4545
511715	CASALP21_PR.511715	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PESACARICO -PIASTRA SENSORE FUNI PTG1 + CENTRALINA 2CAX	NR	€ 143,8735	€ 182,0000	€ 160,4190	€ 165,4545
511717	CASALP21_PR.511717	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VISORE -VISO2C -OPZIONALE PER CENTRALINE PESACARICO	NR	€ 195,2569	€ 247,0000	€ 217,7115	€ 224,5455
511720	CASALP21_PR.511720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA SOVRACCARICO IN CABINA CON BUZZER E LED	NR	€ 34,9407	€ 44,2000	€ 38,9589	€ 40,1818
511730	CASALP21_PR.511730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA PESACARICO FN	NR	€ 116,1265	€ 146,9000	€ 129,4810	€ 133,5455
511734	CASALP21_PR.511734	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE DI CARICO -SNA- PER FUNI 6-6,5	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
511735	CASALP21_PR.511735	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE DI CARICO -SNA- PER FUNI 8-11	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
511736	CASALP21_PR.511736	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SENSORE DI CARICO -SNA- PER FUNI 12-13	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
511740	CASALP21_PR.511740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROGRAMMATORE PER PESACARICHI FN	NR	€ 100,7115	€ 127,4000	€ 112,2933	€ 115,8182
511768	CASALP21_PR.511768	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 6 V 1,3 Ah	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
511770	CASALP21_PR.511770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 1,3 Ah	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
511792	CASALP21_PR.511792	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CORNETTA CITOFONICA URMET PER TETTO E/O FOSSA	NR	€ 36,9960	€ 46,8000	€ 41,2506	€ 42,5455
511793	CASALP21_PR.511793	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELEFONO ANALOGICO CON DISPLAY	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
511799	CASALP21_PR.511799	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO TELEFONICO SINGOLO RJ11	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
511800	CASALP21_PR.511800	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA GSM F2G II LIGHT	NR	€ 135,6522	€ 171,6000	€ 151,2522	€ 156,0000
511805	CASALP21_PR.511805	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA GSM F2G II LIGHT CON ALIMENTATORE	NR	€ 151,0672	€ 191,1000	€ 168,4399	€ 173,7273
511810	CASALP21_PR.511810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO REPORTER LIFT II -EN81-28	NR	€ 143,8735	€ 182,0000	€ 160,4190	€ 165,4545
511812	CASALP21_PR.511812	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO REPORTER LIFT II -EN81-28CON ALIMENTATORE	NR	€ 162,3715	€ 205,4000	€ 181,0443	€ 186,7273
511815	CASALP21_PR.511815	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA CHIAMATA TELESOCORSO	NR	€ 36,2767	€ 45,8900	€ 40,4485	€ 41,7182
511820	CASALP21_PR.511820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO AMPLIFICATO -PORTER-	NR	€ 27,7470	€ 35,1000	€ 30,9379	€ 31,9091
511822	CASALP21_PR.511822	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROFONO IN CABINA	NR	€ 9,8656	€ 12,4800	€ 11,0002	€ 11,3455
511825	CASALP21_PR.511825	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO RITARDATORE PER REPORTER 2000	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
511835	CASALP21_PR.511835	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE 800 mA PER TELESOCORSO E GSM	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
511850	CASALP21_PR.511850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANTENNA 5 DB DA ESTERNO OMNIDIREZIONALE	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455
511855	CASALP21_PR.511855	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANTENNA GUADAGNO 5 DB DA INTERNO CON BASE MAGN E CAVO 2,5 M	NR	€ 25,6917	€ 32,5000	€ 28,6462	€ 29,5455
511860	CASALP21_PR.511860	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROLUNGA ANTENNA 5 M	NR	€ 28,1581	€ 35,6200	€ 31,3963	€ 32,3818
511870	CASALP21_PR.511870	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO PER CABINA - MEMCOM 450011 MULTI LINGUE	NR	€ 164,4269	€ 208,0000	€ 183,3360	€ 189,0909
511880	CASALP21_PR.511880	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO - MEMCOM MPS 492020	NR	€ 36,9960	€ 46,8000	€ 41,2506	€ 42,5455
511885	CASALP21_PR.511885	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA GSM MEMCOM 452000	NR	€ 223,0040	€ 282,1000	€ 248,6494	€ 256,4545
511900	CASALP21_PR.511900	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 2 Ah	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
511905	CASALP21_PR.511905	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 2,9 Ah	NR	€ 11,5099	€ 14,5600	€ 12,8335	€ 13,2364
511907	CASALP21_PR.511907	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 3,3 Ah	NR	€ 11,7154	€ 14,8200	€ 13,0627	€ 13,4727
511910	CASALP21_PR.511910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 7 Ah	NR	€ 14,3874	€ 18,2000	€ 16,0419	€ 16,5455
511915	CASALP21_PR.511915	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 18 Ah	NR	€ 36,9960	€ 46,8000	€ 41,2506	€ 42,5455
511917	CASALP21_PR.511917	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BATTERIA RICARICABILE AL PIOMBO 12 V 26 Ah	NR	€ 48,3004	€ 61,1000	€ 53,8549	€ 55,5455
511920	CASALP21_PR.511920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO PER TETTO CABINA - HELPY QUICK TL -5HE300	NR	€ 201,4229	€ 254,8000	€ 224,5866	€ 231,6364
511922	CASALP21_PR.511922	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO RETROBOTTONIERA- HELPY VOX 12V -5HE314	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
511923	CASALP21_PR.511923	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO A VISTA IN CABINA - HELPY QUICK 12V -5HE310	NR	€ 180,8696	€ 228,8000	€ 201,6696	€ 208,0000
511926	CASALP21_PR.511926	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO A BORDO QUADRO ST56 -5HE200	NR	€ 89,4071	€ 113,1000	€ 99,6889	€ 102,8182
511927	CASALP21_PR.511927	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO PER LOCALE MACCHINE HELPY STAR 5HE250	NR	€ 184,9802	€ 234,0000	€ 206,2530	€ 212,7273
511928	CASALP21_PR.511928	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCORSO PER LOCALE MACCHINE HELPY L300 230V -5HE001	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636

511930	CASALP21_PR.511930	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROFONOCAVO 3 MT - 6CV-30022	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
511932	CASALP21_PR.511932	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO PASSIVO CON PULSANTE - 5HV-004	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
511934	CASALP21_PR.511934	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO ATTIVO - 5HV-001	NR	€ 27,6443	€ 34,9700	€ 30,8234	€ 31,7909
511936	CASALP21_PR.511936	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO ATTIVO CON PULSANTE - 5HV-003	NR	€ 37,5099	€ 47,4500	€ 41,8235	€ 43,1364
511938	CASALP21_PR.511938	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA POSTO ESTERNO PASSIVO IN CABINA - 5HV-103	NR	€ 82,4190	€ 104,2600	€ 91,8972	€ 94,7818
511939	CASALP21_PR.511939	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA POSTO ESTERNO ATTIVO IN CABINA - 5HV-104	NR	€ 92,4901	€ 117,0000	€ 103,1265	€ 106,3636
511940	CASALP21_PR.511940	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE 12V DC AL 100 - 5HA-003	NR	€ 36,2767	€ 45,8900	€ 40,4485	€ 41,7182
511942	CASALP21_PR.511942	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO ALIMENTAZIONE MT 3 CON CONNETTORI	NR	€ 11,2016	€ 14,1700	€ 12,4898	€ 12,8818
511950	CASALP21_PR.511950	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA OPZIONALE LINEA URBANA - 5HU-001	NR	€ 19,8340	€ 25,0900	€ 22,1149	€ 22,8091
511955	CASALP21_PR.511955	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FLASHKEY - 5HF-101	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455
511957	CASALP21_PR.511957	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VOICEKEY - 5HF-102	NR	€ 118,1818	€ 149,5000	€ 131,7727	€ 135,9091
511960	CASALP21_PR.511960	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA UNIVERSALE GSM500-GC SENZA BATTERIA - 5CT-060	NR	€ 115,0988	€ 145,6000	€ 128,3352	€ 132,3636
511963	CASALP21_PR.511963	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA UNIVERSALE GSM500-GC CON BATTERIA - 5CT-061	NR	€ 127,4308	€ 161,2000	€ 142,0854	€ 146,5455
511964	CASALP21_PR.511964	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO COLLEGAMENTO MT20 GSM400 ESSE-TI - 4CV-006	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
511965	CASALP21_PR.511965	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANTENNA CON CAVO 2,5 MT - 7AN-1001	NR	€ 24,5613	€ 31,0700	€ 27,3858	€ 28,2455
511966	CASALP21_PR.511966	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA DEDICATA GSM200 CAVO 3 m -ESSE-TI-5IG-004	NR	€ 118,1818	€ 149,5000	€ 131,7727	€ 135,9091
511967	CASALP21_PR.511967	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA DEDICATA GSM200 CAVO 7 m -ESSE-TI-5IG-006	NR	€ 127,4308	€ 161,2000	€ 142,0854	€ 146,5455
511968	CASALP21_PR.511968	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO COLLEGAMENTO MT20 GSM200 ESSE-TI - 4CV-001	NR	€ 17,4704	€ 22,1000	€ 19,4794	€ 20,0909
511969	CASALP21_PR.511969	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROLUNGA ANTENNA MT 15 PER GSM ESSE-TI - 4CV-009	NR	€ 26,7194	€ 33,8000	€ 29,7921	€ 30,7273
511970	CASALP21_PR.511970	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELESOCOCCORSO + GSM 5HE-500 HELPY AIR STAZIONE BASE	NR	€ 251,7787	€ 318,5000	€ 280,7332	€ 289,5455
511972	CASALP21_PR.511972	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE KEY 5HV-500-LOCALE MACCHINE	NR	€ 127,4308	€ 161,2000	€ 142,0854	€ 146,5455
511973	CASALP21_PR.511973	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE PLUS 5HV-501 - TETTO CABINA-FOSSA	NR	€ 102,7668	€ 130,0000	€ 114,5850	€ 118,1818
511974	CASALP21_PR.511974	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE COP 5HV-504-CABINA	NR	€ 181,8972	€ 230,1000	€ 202,8154	€ 209,1818
511975	CASALP21_PR.511975	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSTO ESTERNO WIRELESS - SATELLITE CAR 5HV-503-CABINA	NR	€ 102,7668	€ 130,0000	€ 114,5850	€ 118,1818
511976	CASALP21_PR.511976	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROLUNGA ANTENNA MT 3 PER POSTI ESTERNI WIRELESS HELPY AIR - 4CV-015	NR	€ 26,7194	€ 33,8000	€ 29,7921	€ 30,7273
511982	CASALP21_PR.511982	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMBINATORE - CABINET COMPLETO SALA MACCHINE - DMG ETSKSM2	NR	€ 279,5257	€ 353,6000	€ 311,6711	€ 321,4545
511984	CASALP21_PR.511984	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DERIVATO PER TETTO O SOTTO CABINA - DMG ETS2SLA	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
511986	CASALP21_PR.511986	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DERIVATO PER PULSANTIERA DI CABINA E PIANO - DMG ETS2CSA	NR	€ 22,6087	€ 28,6000	€ 25,2087	€ 26,0000
511988	CASALP21_PR.511988	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMBINATORE - AMIGO II PER CABINA - DMG ETS2MRA	NR	€ 121,2648	€ 153,4000	€ 135,2103	€ 139,4545
511990	CASALP21_PR.511990	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ALIMENTATORE TELEFONO EMERGENZA CON BATTERIA DA 1, 2Ah - DMG ETS8128CH2	NR	€ 49,3281	€ 62,4000	€ 55,0008	€ 56,7273
511992	CASALP21_PR.511992	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERFACCIA GSM - DMG ETSGSM	NR	€ 137,7075	€ 174,2000	€ 153,5439	€ 158,3636
512110	CASALP21_PR.512110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 48V, 2 PISTE, 6 FERMATE	NR	€ 119,2095	€ 150,8000	€ 132,9186	€ 137,0909
512130	CASALP21_PR.512130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 48V, 2 PISTE, 7-8 FERMATE	NR	€ 131,5415	€ 166,4000	€ 146,6688	€ 151,2727
512150	CASALP21_PR.512150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 48V, 2 PISTE, 9-10 FERMATE	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
512170	CASALP21_PR.512170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 48V, 2 PISTE, 11-12 FERMATE	NR	€ 154,1502	€ 195,0000	€ 171,8775	€ 177,2727
512210	CASALP21_PR.512210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 60V, 2 PISTE, 6 FERMATE	NR	€ 119,2095	€ 150,8000	€ 132,9186	€ 137,0909

512230	CASALP21_PR.512230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 60V, 2 PISTE, 7-8 FERMATE	NR	€ 131,5415	€ 166,4000	€ 146,6688	€ 151,2727
512250	CASALP21_PR.512250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 60V, 2 PISTE, 9-10 FERMATE	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
512270	CASALP21_PR.512270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTATIVO AD IMPULSI SIL 60V, 2 PISTE, 11-12 FERMATE	NR	€ 154,1502	€ 195,0000	€ 171,8775	€ 177,2727
512310	CASALP21_PR.512310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTAT. AD IMPULSI SIL 130V, 2 PISTE, 6 FERM. ( OTIS)	NR	€ 119,2095	€ 150,8000	€ 132,9186	€ 137,0909
512330	CASALP21_PR.512330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTAT. AD IMPULSI SIL 130V, 2 PISTE, 7-8 FERM.( OTIS)	NR	€ 131,5415	€ 166,4000	€ 146,6688	€ 151,2727
512350	CASALP21_PR.512350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTAT. AD IMPULSI SIL 130V, 2 PISTE, 9-10 FERM. (OTIS)	NR	€ 141,8182	€ 179,4000	€ 158,1273	€ 163,0909
512370	CASALP21_PR.512370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE ROTAT. AD IMPULSI SIL 130V, 2 PISTE, 11-12 FERM.(OTIS)	NR	€ 154,1502	€ 195,0000	€ 171,8775	€ 177,2727
512380	CASALP21_PR.512380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPAZZOLA SIL	NR	€ 0,9763	€ 1,2350	€ 1,0886	€ 1,1227
512382	CASALP21_PR.512382	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO SIL	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
512510	CASALP21_PR.512510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 4F. 1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 447,0356	€ 565,5000	€ 498,4447	€ 514,0909
512512	CASALP21_PR.512512	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 4F. 2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 556,9960	€ 704,6000	€ 621,0506	€ 640,5455
512514	CASALP21_PR.512514	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 5F. 1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 471,6996	€ 596,7000	€ 525,9451	€ 542,4545
512516	CASALP21_PR.512516	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 5F. 2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 590,9091	€ 747,5000	€ 658,8636	€ 679,5455
512518	CASALP21_PR.512518	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 6F. 1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 499,4466	€ 631,8000	€ 556,8830	€ 574,3636
512520	CASALP21_PR.512520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 6F. 2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 629,9605	€ 796,9000	€ 702,4059	€ 724,4545
512522	CASALP21_PR.512522	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 7F. 1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 524,1107	€ 663,0000	€ 584,3834	€ 602,7273
512524	CASALP21_PR.512524	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 7F. 2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 670,0395	€ 847,6000	€ 747,0941	€ 770,5455
512526	CASALP21_PR.512526	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 8F. 1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 549,8024	€ 695,5000	€ 613,0296	€ 632,2727
512528	CASALP21_PR.512528	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 8F. 2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 708,0632	€ 895,7000	€ 789,4905	€ 814,2727
512530	CASALP21_PR.512530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 9F. 1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 577,5494	€ 730,6000	€ 643,9676	€ 664,1818
512532	CASALP21_PR.512532	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 9F. 2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 747,1146	€ 945,1000	€ 833,0328	€ 859,1818
512534	CASALP21_PR.512534	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 10F.1 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 599,1304	€ 757,9000	€ 668,0304	€ 689,0000
512536	CASALP21_PR.512536	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SELETTORE FERMATA TIPO MARTINI 10F.2 VEL.-RICAMBIO	NR	€ 784,1107	€ 991,9000	€ 874,2834	€ 901,7273
512540	CASALP21_PR.512540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MARTELLETTI -RICAMBIO PER SELETTORE T/MARTINI	NR	€ 33,9130	€ 42,9000	€ 37,8130	€ 39,0000
512542	CASALP21_PR.512542	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PALLINO NYLON C/GRANO PER FUNE D.3- RIC. SELET. T/MARTINI	NR	€ 2,2095	€ 2,7950	€ 2,4636	€ 2,5409
512560	CASALP21_PR.512560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NOTTOLINO NYLON C/GRANO PER FUNE SELETTORE ST406 MICROLIFT (CONFEZIONE 10 PZ)	NR	€ 30,8300	€ 39,0000	€ 34,3755	€ 35,4545
513110	CASALP21_PR.513110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POLO LABEL FRENO PER TCL COMPLETI LABEL -10A	NR	€ 11,8182	€ 14,9500	€ 13,1773	€ 13,5909
513120	CASALP21_PR.513120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POLO LABEL A PARTE ESTRAIBILE -80A	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
513130	CASALP21_PR.513130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AUSILIARIO TCL NA -LABEL	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
513135	CASALP21_PR.513135	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AUSILIARIO TCL NC -LABEL	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
513210	CASALP21_PR.513210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASSETTI- CONTATTO F.M. 40 A (850011)	NR	€ 15,9289	€ 20,1500	€ 17,7607	€ 18,3182
520010	CASALP21_PR.520010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE DI PIANO T/N -LEVA DIRITTA -ROT. D. 48	NR	€ 11,2016	€ 14,1700	€ 12,4898	€ 12,8818
520011	CASALP21_PR.520011	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE DI PIANO T/N -LEVA DIRITTA -ROT. D.42	NR	€ 10,9960	€ 13,9100	€ 12,2606	€ 12,6455
520030	CASALP21_PR.520030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE FINE CORSA N -DUE POS:STOP, MARCIA - ROT. D.48	NR	€ 10,9960	€ 13,9100	€ 12,2606	€ 12,6455
520050	CASALP21_PR.520050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA DI RICHIAMO X INVERT. T/N F.C.	NR	€ 1,0791	€ 1,3650	€ 1,2031	€ 1,2409
520140	CASALP21_PR.520140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE T/N - LEVA PIEGATA - 5 CONTATTI	NR	€ 11,6126	€ 14,6900	€ 12,9481	€ 13,3545

520150	CASALP21_PR.520150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE T/N - FINE CORSA - LEVA PIEGATA	NR	€ 11,6126	€ 14,6900	€ 12,9481	€ 13,3545
520240	CASALP21_PR.520240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PISTONCINO PER COMMUTATORE FIAM	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
520244	CASALP21_PR.520244	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPERCHIO COMMUTATORE FIAM	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
520260	CASALP21_PR.520260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE PIANO 5 CONTATTI -RICAMBIO FIAM	NR	€ 19,7312	€ 24,9600	€ 22,0003	€ 22,6909
520270	CASALP21_PR.520270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE 5 CONTATTI A MOLLA -RICAMBIO FIAM	NR	€ 21,3755	€ 27,0400	€ 23,8337	€ 24,5818
520280	CASALP21_PR.520280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE FINE CORSA -DES/SIN. 2/2 CONTATTI- RICAMBIO FIAM	NR	€ 19,4229	€ 24,5700	€ 21,6566	€ 22,3364
520310	CASALP21_PR.520310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE FORSID FINE CORSA DES.	NR	€ 28,1581	€ 35,6200	€ 31,3963	€ 32,3818
520315	CASALP21_PR.520315	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE FORSID 3 POSIZIONI	NR	€ 28,1581	€ 35,6200	€ 31,3963	€ 32,3818
520320	CASALP21_PR.520320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COMMUTATORE FORSID FINE CORSA DES. S/PONTE CENTRALE	NR	€ 28,1581	€ 35,6200	€ 31,3963	€ 32,3818
520411	CASALP21_PR.520411	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMMA DI COMMUTAZIONE - PLASTICA ABS - MM 370	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
520430	CASALP21_PR.520430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMMA DI COMMUTAZIONE -PLASTICA ABS- MM 500	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
520750	CASALP21_PR.520750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SUPPORTO CONTATTO E.C.	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
520810	CASALP21_PR.520810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA X FISSAGGIO COMMUTATORI MM 350 DIRITTA	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
520820	CASALP21_PR.520820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA X FISSAGGIO COMMUTATORI MM 350 PIEGATA	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
520840	CASALP21_PR.520840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA X FISSAGGIO COMMUTATORI MM 500 DIRITTA	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
520850	CASALP21_PR.520850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA X FISSAGGIO COMMUTATORI MM 500 PIEGATA	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
520870	CASALP21_PR.520870	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO PER FINECORS -750 MM- V.MAX.0,65 M/S	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
520871	CASALP21_PR.520871	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO PER FINECORS -750 MM- V.MAX.0,65 M/S - SIN.	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
520880	CASALP21_PR.520880	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO PER FINECORS -1000 MM- V.MAX.1 M/S	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
521110	CASALP21_PR.521110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GOMMINO INVERTITORE PIANO OTIS (820096)	NR	€ 0,8735	€ 1,1050	€ 0,9740	€ 1,0045
530010/28	CASALP21_PR.530010/28	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. AK OM.95/16/CE -ROT.D.28	NR	€ 50,3557	€ 63,7000	€ 56,1466	€ 57,9091
530010/48	CASALP21_PR.530010/48	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. AK OM. 95/16/CE -ROT. D.48	NR	€ 50,3557	€ 63,7000	€ 56,1466	€ 57,9091
530010/48L	CASALP21_PR.530010/48L	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. AK OM. 95/16/CE -D.48- LEVA 145 mm	NR	€ 52,4111	€ 66,3000	€ 58,4383	€ 60,2727
530015/28	CASALP21_PR.530015/28	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMI. AK AZIONAMENTO 90° - OM. 95/16/CE -ROT. D. 28	NR	€ 62,6877	€ 79,3000	€ 69,8968	€ 72,0909
530015/48	CASALP21_PR.530015/48	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMI. AK AZIONAMENTO 90° -OM.95/16/CE - ROT. D.48	NR	€ 62,6877	€ 79,3000	€ 69,8968	€ 72,0909
530020	CASALP21_PR.530020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA TIPO AK A 2 BATTENTI (COPPIA)	NR	€ 118,1818	€ 149,5000	€ 131,7727	€ 135,9091
530021	CASALP21_PR.530021	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA CON ROTELLA D. 48 SERR. AK	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
530021/145	CASALP21_PR.530021/145	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA L. mm 145 CON ROTELLA D. 48 E PERNO mm 60 SERR. AK	NR	€ 7,2964	€ 9,2300	€ 8,1355	€ 8,3909
530023	CASALP21_PR.530023	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASETTA CON CONTATTI BLOCCO-PRELIMINARE SERR. AK	NR	€ 8,1186	€ 10,2700	€ 9,0522	€ 9,3364
530024	CASALP21_PR.530024	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASETTA CON CONTATTO PRESENTE SERR. AK	NR	€ 4,9328	€ 6,2400	€ 5,5001	€ 5,6727
530025	CASALP21_PR.530025	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA ACCOST. DEL BLOCCO CON PIASTRINA CONTATTO X SERR. AK	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
530026	CASALP21_PR.530026	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 48 SU PERNO E DADI PER SERR.AK	NR	€ 2,4664	€ 3,1200	€ 2,7500	€ 2,8364
530027	CASALP21_PR.530027	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 28 SU PERNO E DADI PER SERR.AK	NR	€ 2,4664	€ 3,1200	€ 2,7500	€ 2,8364
530028	CASALP21_PR.530028	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPERCHIO TRASPARENTE CON VITE SERR.AK	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
530029	CASALP21_PR.530029	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA CON ROTELLA D. 28 SERR. AK	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
530032	CASALP21_PR.530032	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE ASPORTABILE PRELIM. SERR. AK - H= 27mm	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
530033	CASALP21_PR.530033	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE ASPORTABILE PRELIM. SERR. AK - H= 32mm	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
530110	CASALP21_PR.530110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. TF2000 - OMOLOGATA	NR	€ 54,9802	€ 69,5500	€ 61,3030	€ 63,2273
530115	CASALP21_PR.530115	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. TF2000 - LEVA SQUADRA - INTERNA	NR	€ 72,9644	€ 92,3000	€ 81,3553	€ 83,9091
530116	CASALP21_PR.530116	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. TF2000 - LEVA SQUADRA - ESTERNA	NR	€ 72,9644	€ 92,3000	€ 81,3553	€ 83,9091
530120	CASALP21_PR.530120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA TF2000/2B DOPPIO BATTENTE -OM. CEE 84/529	NR	€ 147,9842	€ 187,2000	€ 165,0024	€ 170,1818
530125	CASALP21_PR.530125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA TF2000 ELETTROMAGNETE 24 V	NR	€ 203,4783	€ 257,4000	€ 226,8783	€ 234,0000
530140	CASALP21_PR.530140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRELIMINARE MASCHIO TIEFFE	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
530150	CASALP21_PR.530150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRELIMINARE FEMMINA TIEFFE	NR	€ 6,8854	€ 8,7100	€ 7,6772	€ 7,9182

530160	CASALP21_PR.530160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CURSORE SERRATURA TIEFFE	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
530170	CASALP21_PR.530170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASETTA CURSORE SERRATURA TIEFFE	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
530171	CASALP21_PR.530171	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA CON ROTELLA SERRATURA TF2000	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
530172	CASALP21_PR.530172	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GRUPPO LEVA DOPPIO BLOCCO TIEFFE	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
530180	CASALP21_PR.530180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRELIMINARE CORTO PER SERRATURE PER CANCELLI	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
530230	CASALP21_PR.530230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUT. CON EMERGENZA (RICAMBIO NON OMOL.)	NR	€ 38,1265	€ 48,2300	€ 42,5110	€ 43,8455
530240	CASALP21_PR.530240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEM. PER PORTE A BATTENTE -FIAM OM.EN81	NR	€ 43,9842	€ 55,6400	€ 49,0424	€ 50,5818
530250	CASALP21_PR.530250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUT. PREMONTATA -OMOLOG. 95/19/CE	NR	€ 51,3834	€ 65,0000	€ 57,2925	€ 59,0909
530251	CASALP21_PR.530251	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOM. PREMONTATA -FIAM -OMOL. 95/16/CE	NR	€ 53,8498	€ 68,1200	€ 60,0425	€ 61,9273
530310	CASALP21_PR.530310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO CROM. -FIAM -RICAMBIO NON OMOL.	NR	€ 61,8656	€ 78,2600	€ 68,9802	€ 71,1455
530320	CASALP21_PR.530320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO OTT.LUC. -FIAM ( RICAMBIO NON OMOL. )	NR	€ 62,1739	€ 78,6500	€ 69,3239	€ 71,5000
530340	CASALP21_PR.530340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO CROM. -FIAM OMOLOG. 95/16/CE	NR	€ 71,5257	€ 90,4800	€ 79,7511	€ 82,2545
530350	CASALP21_PR.530350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO OTT.LUC. GIALLO T/FIAM -OMOLOG. 95/16/CE	NR	€ 76,9723	€ 97,3700	€ 85,8242	€ 88,5182
530360	CASALP21_PR.530360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA A CHIAVE YALE -OMOLOGATA 95/16/CE	NR	€ 81,1858	€ 102,7000	€ 90,5221	€ 93,3636
530370	CASALP21_PR.530370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA FIAM CON CHIAVE YALE (RICAMBIO NON OMOL.)	NR	€ 72,0395	€ 91,1300	€ 80,3241	€ 82,8455
530410	CASALP21_PR.530410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE ASSEMBL. X SERR. SEM. FIAM (CONT.+PIASTR.)	NR	€ 7,3992	€ 9,3600	€ 8,2501	€ 8,5091
530411	CASALP21_PR.530411	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE ASPORTABILE CATENACCIO PER SERR. SEM. FIAM	NR	€ 5,0870	€ 6,4350	€ 5,6720	€ 5,8500
530412	CASALP21_PR.530412	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE ASPORT.PRELIMINARE OMOL.LATERALE X SEM.FIAM	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
530413	CASALP21_PR.530413	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE ASPORT.PRELIMIN. OMOL. FRONTALE X SER.POM. FIAM	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
530414	CASALP21_PR.530414	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE PREM. NORMALE X SERR.SEMIAUT.OMOL	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
530415	CASALP21_PR.530415	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE PREMONTATA X SERR. SEMIAUT. OMOL. FIAM	NR	€ 17,8814	€ 22,6200	€ 19,9378	€ 20,5636
530418	CASALP21_PR.530418	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASETTA PRELIMINARE COMPLETA SERR.OM.FIAM	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
530420	CASALP21_PR.530420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMMA LUMINOSA SERRATURA FIAM	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
530422	CASALP21_PR.530422	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMELLA PRESENTE (SERR.FIAM)	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
530424	CASALP21_PR.530424	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENACCIO+LEVA AZIONAMENTO+CAMMA LUM. SERR.FIAM	NR	€ 12,4862	€ 15,7950	€ 13,9221	€ 14,3591
530426	CASALP21_PR.530426	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA TRIANGOLARE EMERGENZA SERR.FIAM	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
530430	CASALP21_PR.530430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA CON ROTELLA X SERR. SEMIAUT. OMOLOG. FIAM	NR	€ 4,4704	€ 5,6550	€ 4,9844	€ 5,1409
530439	CASALP21_PR.530439	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROLUNGA CANOTTO X SERR.FIAM	NR	€ 5,7036	€ 7,2150	€ 6,3595	€ 6,5591
530440	CASALP21_PR.530440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANOTTO E POMOLO COMPLETO IN METALLO CROM. X SERR. FIAM.	NR	€ 16,6482	€ 21,0600	€ 18,5628	€ 19,1455
530441	CASALP21_PR.530441	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CANOTTO E POMOLO COMPLETO IN OTTONE LUCIDO X SERR. FIAM.	NR	€ 18,6522	€ 23,5950	€ 20,7972	€ 21,4500
530442	CASALP21_PR.530442	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CILINDRO A CHIAVE YALE COMPLETO X SERR. FIAM	NR	€ 25,8972	€ 32,7600	€ 28,8754	€ 29,7818
530444	CASALP21_PR.530444	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROSETTA CROMATA D. 58 PER SERR. FIAM	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
530445	CASALP21_PR.530445	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROSETTA OTTONE LUCIDO D. 58 PER SERR. FIAM	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
530446	CASALP21_PR.530446	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROSETTA CROMATA D. 85 X SERR. FIAM.	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
530447	CASALP21_PR.530447	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROSETTA OTTONE LUCIDO D. 85 X SERR. FIAM	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
530450	CASALP21_PR.530450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA IB-84 - PARTE FISSA	NR	€ 54,4664	€ 68,9000	€ 60,7300	€ 62,6364
530452	CASALP21_PR.530452	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE MOBILE SERRATURA IB-84	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
530454	CASALP21_PR.530454	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PRESSPAN 100X140X1 -P.FISSA SERRATURA FIAM	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
530455	CASALP21_PR.530455	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PRESSPAN 85X140X1 -P.MOBILE SERRATURA FIAM	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818

530456	CASALP21_PR.530456	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE LAMIERA 100X140X1 -P.FISSA SERRATURA FIAM	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
530457	CASALP21_PR.530457	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE LAMIERA 90X140X1 -P.MOBILE SERRATURA FIAM	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
530460	CASALP21_PR.530460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/F L=92	NR	€ 1,4285	€ 1,8070	€ 1,5927	€ 1,6427
530462	CASALP21_PR.530462	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/F L=200	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
530464	CASALP21_PR.530464	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/F L=500	NR	€ 7,1937	€ 9,1000	€ 8,0209	€ 8,2727
530466	CASALP21_PR.530466	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/F L=1000	NR	€ 14,2846	€ 18,0700	€ 15,9273	€ 16,4273
530470	CASALP21_PR.530470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/G	NR	€ 0,6474	€ 0,8190	€ 0,7219	€ 0,7445
530480	CASALP21_PR.530480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANGOLARE EMERG.-T/D -LUNGH. 350	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
530490	CASALP21_PR.530490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA T/D -LUNGH. 150	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
530493	CASALP21_PR.530493	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE DI EMERGENZA TIPO TIEFFE	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
530494	CASALP21_PR.530494	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE DI EMERGENZA TIPO SCHINDLER	NR	€ 1,6443	€ 2,0800	€ 1,8334	€ 1,8909
530495	CASALP21_PR.530495	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE TRIANG. EMERGENZA AK-TIPO VECCHIO	NR	€ 5,3028	€ 6,7080	€ 5,9126	€ 6,0982
530496	CASALP21_PR.530496	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE EMERGENZA CORTA PLASTICA NA105	NR	€ 0,5138	€ 0,6500	€ 0,5729	€ 0,5909
530497	CASALP21_PR.530497	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE EMERGENZA NB105	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
530498	CASALP21_PR.530498	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE DI EMERGENZA PORTE AUTO. SCHINDLER	NR	€ 2,4664	€ 3,1200	€ 2,7500	€ 2,8364
530509	CASALP21_PR.530509	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RINVIO COMANDO APERTURA EMERGENZA -OTTONE-COMPLETO DI SERR. PARTE ELETTRICA	NR	€ 61,8142	€ 78,1950	€ 68,9229	€ 71,0864
530510	CASALP21_PR.530510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCETTO CHIAVE EMERGENZA	NR	€ 10,7905	€ 13,6500	€ 12,0314	€ 12,4091
530511	CASALP21_PR.530511	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RINVIO COMANDO APERTURA EMERGENZA -INOX-COMPLETO DI SERR. PARTE ELETTRICA	NR	€ 61,8142	€ 78,1950	€ 68,9229	€ 71,0864
530512	CASALP21_PR.530512	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT APERTURA PORTA CON CHIAVE EMERGENZA	NR	€ 25,0751	€ 31,7200	€ 27,9587	€ 28,8364
530513	CASALP21_PR.530513	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-B018AAXX GRUPPO EMERGENZA PORTA DI PIANO	NR	€ 25,8972	€ 32,7600	€ 28,8754	€ 29,7818
530514	CASALP21_PR.530514	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCETTO CHIAVE EMERGENZA 2AO MONITOR 2-014-879_04	NR	€ 15,0040	€ 18,9800	€ 16,7294	€ 17,2545
530515	CASALP21_PR.530515	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE D0205 SLAM-LOCK	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
530520	CASALP21_PR.530520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO OPERATORE ALL.COMPLETO DX	NR	€ 46,2451	€ 58,5000	€ 51,5632	€ 53,1818
530525	CASALP21_PR.530525	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO OPERATORE ALL.COMPLETO SX	NR	€ 46,2451	€ 58,5000	€ 51,5632	€ 53,1818
530530	CASALP21_PR.530530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO ALLUMINIO CENTRALE DI OPERATORE	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
530540	CASALP21_PR.530540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENACCIO DI BLOCCO PORTE AUTOMATICHE SCHINDLER	NR	€ 34,9407	€ 44,2000	€ 38,9589	€ 40,1818
530560	CASALP21_PR.530560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT BRACCIO OSCILLANTE OPERATORE 2SG	NR	€ 17,4704	€ 22,1000	€ 19,4794	€ 20,0909
530610	CASALP21_PR.530610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTO.MONITOR S/ EMERG.NON OMOLOG.	NR	€ 42,1344	€ 53,3000	€ 46,9798	€ 48,4545
530620	CASALP21_PR.530620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO CROM. MONITOR S/EMERG.NON OMOLOG.	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
530630	CASALP21_PR.530630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO OTT.MONITOR S/EMERG.NON OMOLOG.	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
530650	CASALP21_PR.530650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTO. MONITOR OMOLOG.	NR	€ 68,8538	€ 87,1000	€ 76,7719	€ 79,1818
530660	CASALP21_PR.530660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO CROM.MONITOR OMOLOGATA	NR	€ 124,3478	€ 157,3000	€ 138,6478	€ 143,0000
530670	CASALP21_PR.530670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA POMOLO OTT. MONITOR OMOLOGATA	NR	€ 126,4032	€ 159,9000	€ 140,9395	€ 145,3636
530680	CASALP21_PR.530680	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PORTE MOBILE COMPLETA SERR.SEMIAUTO.MONITOR	NR	€ 13,3597	€ 16,9000	€ 14,8960	€ 15,3636
530681	CASALP21_PR.530681	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PARTE MOBILE SERR.MONITOR	NR	€ 10,5850	€ 13,3900	€ 11,8023	€ 12,1727
530682	CASALP21_PR.530682	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SACCHETTO CONTATTO-DIMA-VITERIA SERR.MONITOR	NR	€ 33,9130	€ 42,9000	€ 37,8130	€ 39,0000
530683	CASALP21_PR.530683	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTI DOPPI CATENACCIO SERR. MONITOR	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
530684	CASALP21_PR.530684	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO CATENACCIO E LUMINOSA SERR.MONITOR	NR	€ 13,6680	€ 17,2900	€ 15,2398	€ 15,7182
530685	CASALP21_PR.530685	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CATENACCIO SERR. MONITOR	NR	€ 18,2925	€ 23,1400	€ 20,3961	€ 21,0364
530686	CASALP21_PR.530686	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA CATENACCIO SERR. MONITOR	NR	€ 1,3360	€ 1,6900	€ 1,4896	€ 1,5364
530687	CASALP21_PR.530687	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MANIGLIA INTERNA SERRATURA POMOLO MONITOR	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
530688	CASALP21_PR.530688	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA INTERNA NORMALE SERRATURA MONITOR	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
530689	CASALP21_PR.530689	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA INTERNA NORMALE SERRATURA MONITOR EMERGENZA	NR	€ 6,4743	€ 8,1900	€ 7,2189	€ 7,4455
530690	CASALP21_PR.530690	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRELIMINARE CON SCROCCO E MOLLA MONITOR	NR	€ 13,3597	€ 16,9000	€ 14,8960	€ 15,3636
530691	CASALP21_PR.530691	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA CON ROTELLA PER SERRATURA MONITOR	NR	€ 8,5296	€ 10,7900	€ 9,5106	€ 9,8091

530693	CASALP21_PR.530693	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POMOLO CROM. SERR.MONITOR COMPLETO (BOCCHETTA+ SNODO+BUSSOLA)	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
530694	CASALP21_PR.530694	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POMOLO OTTONE SERR.MONITOR COMPLETO (BOCCHETTA+ SNODO+BUSSOLA)	NR	€ 34,4269	€ 43,5500	€ 38,3860	€ 39,5909
530695	CASALP21_PR.530695	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PRESSPAN 100X140X1 -P.FISSA SERRATURA MONITOR	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
530696	CASALP21_PR.530696	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PRESSPAN 90X140X1 -P.MOBILE SERRATURA MONITOR	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
530697	CASALP21_PR.530697	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE LAMIERA 80X148X1 -P.FISSA SERRATURA MONITOR	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
530698	CASALP21_PR.530698	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE LAMIERA 80X148X1 -P.MOBILE SERRATURA MONITOR	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
530850	CASALP21_PR.530850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA +ROT.D42 X SERRATURA KRONENBERG DLF	NR	€ 10,7905	€ 13,6500	€ 12,0314	€ 12,4091
531110	CASALP21_PR.531110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-81/1PEA- PARTE ELETTRICA SERRATURA (SENZA ALETTE)	NR	€ 31,3336	€ 39,6370	€ 34,9370	€ 36,0336
531210	CASALP21_PR.531210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAX- PARTE MECCANICA INCASSO SERRA.SEMIAUTO.- ANODIZZATA	NR	€ 21,4680	€ 27,1570	€ 23,9368	€ 24,6882
531211	CASALP21_PR.531211	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAX- PARTE MECCANICA INCASSO SERRA.SEMIAUTO.- OTTONATA	NR	€ 21,4680	€ 27,1570	€ 23,9368	€ 24,6882
531220	CASALP21_PR.531220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SAS- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERR. SEMIAUTO.- ANODIZZATA	NR	€ 21,6735	€ 27,4170	€ 24,1660	€ 24,9245
531221	CASALP21_PR.531221	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SAS- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERR. SEMIAUTO.- OTTONATA	NR	€ 21,6735	€ 27,4170	€ 24,1660	€ 24,9245
531230	CASALP21_PR.531230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAS- PARTE MECCANICA INCASSO SERRA.SEMIAUTO.	NR	€ 7,2964	€ 9,2300	€ 8,1355	€ 8,3909
531240	CASALP21_PR.531240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAP- PARTE MECC. INCASSO SERR. MANUALE POMOLO-ANODIZZATA	NR	€ 26,1850	€ 33,1240	€ 29,1963	€ 30,1127
531241	CASALP21_PR.531241	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAP- PARTE MECC. INCASSO SERR. MANUALE POMOLO-OTTONATA	NR	€ 26,1850	€ 33,1240	€ 29,1963	€ 30,1127
531245	CASALP21_PR.531245	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAC- PARTE MECC. INCASSO SERR. MANUALE A CHIAVE-ANODIZZATA	NR	€ 51,3834	€ 65,0000	€ 57,2925	€ 59,0909
531246	CASALP21_PR.531246	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2IAC- PARTE MECC. INCASSO SERR. MANUALE A CHIAVE-OTTONATA	NR	€ 51,3834	€ 65,0000	€ 57,2925	€ 59,0909
531250	CASALP21_PR.531250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SAP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE POMOLO-ANODIZZATA	NR	€ 24,5202	€ 31,0180	€ 27,3400	€ 28,1982
531251	CASALP21_PR.531251	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SAP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE POMOLO-OTTONATA	NR	€ 24,5202	€ 31,0180	€ 27,3400	€ 28,1982
531252	CASALP21_PR.531252	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SOP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MAN. POMOLO OTTONE	NR	€ 31,0356	€ 39,2600	€ 34,6047	€ 35,6909
531255	CASALP21_PR.531255	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SAC- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE A CHIAVE-ANODIZZATA	NR	€ 49,3281	€ 62,4000	€ 55,0008	€ 56,7273
531256	CASALP21_PR.531256	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SAC- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE A CHIAVE-OTTONATA	NR	€ 49,3281	€ 62,4000	€ 55,0008	€ 56,7273
531260	CASALP21_PR.531260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-2SCP- PARTE MECC. SOVRAPPOSTA SERRA.MANUALE POMOLO CROM.	NR	€ 27,9320	€ 35,3340	€ 31,1442	€ 32,1218
531320	CASALP21_PR.531320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE05 - CONTATTO FISSO PRELIMINARE	NR	€ 5,4158	€ 6,8510	€ 6,0386	€ 6,2282
531321	CASALP21_PR.531321	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE06 - CONTATTO PRELIMINARE	NR	€ 5,4158	€ 6,8510	€ 6,0386	€ 6,2282
531322	CASALP21_PR.531322	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE07 - MOLLA PRELIMINARE	NR	€ 1,0585	€ 1,3390	€ 1,1802	€ 1,2173
531323	CASALP21_PR.531323	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE08 - CONTATTO FISSO DEL BLOCCO	NR	€ 8,2316	€ 10,4130	€ 9,1783	€ 9,4664
531325	CASALP21_PR.531325	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE12/0 - LEVA INT. BLOCCO 9MM -SERR.NON OMOLOG.	NR	€ 6,0941	€ 7,7090	€ 6,7949	€ 7,0082
531330	CASALP21_PR.531330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-RE17- LEVA REGOLABILE	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
531340	CASALP21_PR.531340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG-RE16- ROTELLA PER LEVA SERRATURA	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
531350	CASALP21_PR.531350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE ASPORTABILE - RE19	NR	€ 0,9455	€ 1,1960	€ 1,0542	€ 1,0873
531355	CASALP21_PR.531355	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PRELIMINARE - RE20	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
531360	CASALP21_PR.531360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE09/0 BLOCCO SERR. NON OMOLOGATO	NR	€ 11,8182	€ 14,9500	€ 13,1773	€ 13,5909
531361	CASALP21_PR.531361	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DMG RE11 - MOLLA BLOCCO	NR	€ 1,0585	€ 1,3390	€ 1,1802	€ 1,2173
531370	CASALP21_PR.531370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO DEL BLOCCO PER SEMIAUTO. - RM05	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
531375	CASALP21_PR.531375	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO DEL BLOCCO PER MANUALE - RM06	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
531410	CASALP21_PR.531410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA TESIO SERIE CPS -DX + CPX	NR	€ 117,1542	€ 148,2000	€ 130,6269	€ 134,7273

531412	CASALP21_PR.531412	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA TESIO SERIE CPS -SX + CPX	NR	€ 117,1542	€ 148,2000	€ 130,6269	€ 134,7273
531420	CASALP21_PR.531420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA SCHINDLER HE1-HE2 - DX ( CERNIERE A SINISTRA) + CPX	NR	€ 110,9881	€ 140,4000	€ 123,7518	€ 127,6364
531422	CASALP21_PR.531422	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA SCHINDLER HE1-HE2 - SX ( CERNIERE A DESTRA) + CPX	NR	€ 110,9881	€ 140,4000	€ 123,7518	€ 127,6364
531425	CASALP21_PR.531425	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DIME FORATURA PER KIT SOST.SERRATURA SCHINDLER HE1/HE2	NR	€ 64,7431	€ 81,9000	€ 72,1885	€ 74,4545
531430	CASALP21_PR.531430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOST.SPX4-O/LD SERRATURA OTIS 9538 - DX (CERNIERE SX) + CPX	NR	€ 187,0356	€ 236,6000	€ 208,5447	€ 215,0909
531431	CASALP21_PR.531431	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOST.SPX4-O/LG SERRATURA OTIS 9538 - SX (CERNIERE DX) +CPX	NR	€ 187,0356	€ 236,6000	€ 208,5447	€ 215,0909
531434	CASALP21_PR.531434	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOST.SPX4-O/PD SERRATURA OTIS 9538 - DX (CERNIERE SX) +CPX	NR	€ 201,4229	€ 254,8000	€ 224,5866	€ 231,6364
531435	CASALP21_PR.531435	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOST.SPX4-O/PG SERRATURA OTIS 9538 - SX (CERNIERE DX) +CPX	NR	€ 201,4229	€ 254,8000	€ 224,5866	€ 231,6364
531438	CASALP21_PR.531438	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DIME FORATURA PER KIT SOST.SERRATURA OTIS 9538	NR	€ 64,7431	€ 81,9000	€ 72,1885	€ 74,4545
531450	CASALP21_PR.531450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA BASSETTI SEMIAUTO. OMOLOGATA	NR	€ 70,4980	€ 89,1800	€ 78,6053	€ 81,0727
531451	CASALP21_PR.531451	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA OLD BASSETTI SEMIAUTO. OMOLOGATA	NR	€ 74,8142	€ 94,6400	€ 83,4179	€ 86,0364
531452	CASALP21_PR.531452	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA BASSETTI MANUALE OMOLOGATA	NR	€ 115,3043	€ 145,8600	€ 128,5643	€ 132,6000
531460	CASALP21_PR.531460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA UCE SEMIAUTO. OMOLOGATA	NR	€ 60,4269	€ 76,4400	€ 67,3760	€ 69,4909
531470	CASALP21_PR.531470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA OTIS B41 e B55 SEMIAUTO. OMOLOGATA	NR	€ 128,4585	€ 162,5000	€ 143,2312	€ 147,7273
531472	CASALP21_PR.531472	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SOSTITUZIONE SERRATURA OTIS B41 e B55 MANUALE OMOLOGATA	NR	€ 115,3043	€ 145,8600	€ 128,5643	€ 132,6000
531473	CASALP21_PR.531473	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POMOLO CROM. PER SERRATURA OTIS B41 e B55	NR	€ 10,7905	€ 13,6500	€ 12,0314	€ 12,4091
531510	CASALP21_PR.531510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA CL06M - 95/16/CE	NR	€ 36,9960	€ 46,8000	€ 41,2506	€ 42,5455
531610	CASALP21_PR.531610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASSETTI- CONTATTO DI BLOCCO TIPO VECCHIO NS177 (850131)	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
531612	CASALP21_PR.531612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BASSETTI- BUSSOLA PER CONTATTO BLOCCO (850131/1)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
531620	CASALP21_PR.531620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTO.BASSETTI NS100	NR	€ 47,2727	€ 59,8000	€ 52,7091	€ 54,3636
531630	CASALP21_PR.531630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE SERR. SEMIAUTO.BASSETTI	NR	€ 11,8182	€ 14,9500	€ 13,1773	€ 13,5909
531640	CASALP21_PR.531640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE ASPORTABILE MOBILE SERRATURA BASSETTI	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
531710	CASALP21_PR.531710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PER PORTE SAFOV DX	NR	€ 140,7905	€ 178,1000	€ 156,9814	€ 161,9091
531720	CASALP21_PR.531720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PER PORTE SAFOV SX	NR	€ 140,7905	€ 178,1000	€ 156,9814	€ 161,9091
531730	CASALP21_PR.531730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE PER PORTE LEGNO SAFOV -DX	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
531735	CASALP21_PR.531735	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE PER PORTE LEGNO SAFOV -SX	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
531740	CASALP21_PR.531740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE PER PORTE FERRO SAFOV -DX	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
531745	CASALP21_PR.531745	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARTE MOBILE PER PORTE FERRO SAFOV -SX	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
531750	CASALP21_PR.531750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PREL.PONTE ASPORTABILE -SAFOV	NR	€ 27,7470	€ 35,1000	€ 30,9379	€ 31,9091
531760	CASALP21_PR.531760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA A POMOLO NON OMOLOGATA - PERFECTA	NR	€ 83,2411	€ 105,3000	€ 92,8138	€ 95,7273
531770	CASALP21_PR.531770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA SEMIAUTOMATICA NON OMOLOGATA - PERFECTA	NR	€ 58,5771	€ 74,1000	€ 65,3134	€ 67,3636
531809	CASALP21_PR.531809	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE CONTATTO SERRA.SCHINDLER (810079)	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
531810	CASALP21_PR.531810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO SERRA.SCHINDLER SX (810080)	NR	€ 114,0711	€ 144,3000	€ 127,1893	€ 131,1818
531811	CASALP21_PR.531811	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO SERRA.SCHINDLER DX (810081)	NR	€ 114,0711	€ 144,3000	€ 127,1893	€ 131,1818
531850	CASALP21_PR.531850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PRUDHOMME LR180LD+CPX	NR	€ 67,8261	€ 85,8000	€ 75,6261	€ 78,0000
531850-54	CASALP21_PR.531850-54	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PRUDHOMME LR180LD+CPX IP54	NR	€ 151,0672	€ 191,1000	€ 168,4399	€ 173,7273
531851	CASALP21_PR.531851	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PRUDHOMME LR180LG+CPX	NR	€ 67,8261	€ 85,8000	€ 75,6261	€ 78,0000
531851-54	CASALP21_PR.531851-54	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PRUDHOMME LR180LG+CPX IP54	NR	€ 151,0672	€ 191,1000	€ 168,4399	€ 173,7273
531860	CASALP21_PR.531860	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BUSSOLA CATENACCIO GV SERRATURA PRUDHOMME	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
531910	CASALP21_PR.531910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PRUDHOMME LR128ED 24V	NR	€ 147,9842	€ 187,2000	€ 165,0024	€ 170,1818



531911	CASALP21_PR.531911	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SERRATURA PRUDHOMME LR128EG 24V	NR	€ 147,9842	€ 187,2000	€ 165,0024	€ 170,1818
531915	CASALP21_PR.531915	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA CON ROTELLA D.35 PER SERRAT.LR128	NR	€ 16,1344	€ 20,4100	€ 17,9898	€ 18,5545
532012	CASALP21_PR.532012	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 2AO AP. 550	NR	€ 197,3123	€ 249,6000	€ 220,0032	€ 226,9091
532014	CASALP21_PR.532014	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 2AO AP. 600	NR	€ 197,3123	€ 249,6000	€ 220,0032	€ 226,9091
532016	CASALP21_PR.532016	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 2AO AP. 650	NR	€ 197,3123	€ 249,6000	€ 220,0032	€ 226,9091
532112	CASALP21_PR.532112	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 1AD AP. 550	NR	€ 169,5652	€ 214,5000	€ 189,0652	€ 195,0000
532113	CASALP21_PR.532113	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 1AS AP. 550	NR	€ 169,5652	€ 214,5000	€ 189,0652	€ 195,0000
532114	CASALP21_PR.532114	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 1AD AP. 600	NR	€ 169,5652	€ 214,5000	€ 189,0652	€ 195,0000
532115	CASALP21_PR.532115	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 1AS AP. 600	NR	€ 169,5652	€ 214,5000	€ 189,0652	€ 195,0000
532116	CASALP21_PR.532116	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 1AD AP. 650	NR	€ 169,5652	€ 214,5000	€ 189,0652	€ 195,0000
532117	CASALP21_PR.532117	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE 1AS AP. 650	NR	€ 169,5652	€ 214,5000	€ 189,0652	€ 195,0000
532212	CASALP21_PR.532212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE TELESC. 2AD AP. 550	NR	€ 226,0870	€ 286,0000	€ 252,0870	€ 260,0000
532213	CASALP21_PR.532213	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE TELESC. 2AS AP. 550	NR	€ 226,0870	€ 286,0000	€ 252,0870	€ 260,0000
532214	CASALP21_PR.532214	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE TELESC. 2AD AP. 600	NR	€ 226,0870	€ 286,0000	€ 252,0870	€ 260,0000
532215	CASALP21_PR.532215	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE TELESC. 2AS AP. 600	NR	€ 226,0870	€ 286,0000	€ 252,0870	€ 260,0000
532216	CASALP21_PR.532216	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE TELESC. 2AD AP. 650	NR	€ 226,0870	€ 286,0000	€ 252,0870	€ 260,0000
532217	CASALP21_PR.532217	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE PORTA MANUALE TELESC. 2AS AP. 650	NR	€ 226,0870	€ 286,0000	€ 252,0870	€ 260,0000
532510	CASALP21_PR.532510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO NYLON CON PIASTRINA E MOLLA - DES	NR	€ 9,8656	€ 12,4800	€ 11,0002	€ 11,3455
532520	CASALP21_PR.532520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO NYLON CON PIASTRINA E MOLLA - SIN	NR	€ 9,8656	€ 12,4800	€ 11,0002	€ 11,3455
532610	CASALP21_PR.532610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO COMPLETO SOSPENSIONE PORTA MANUALE 1 ANTA	NR	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
532620	CASALP21_PR.532620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO COMPLETO SOSPENSIONE PORTA MANUALE ANTE OPPOSTE	NR	€ 14,1818	€ 17,9400	€ 15,8127	€ 16,3091
532630	CASALP21_PR.532630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO COMPLETO SOSPENSIONE PORTA MANUALE TELESCOPICO	NR	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
532642	CASALP21_PR.532642	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2AO AP.600 CENTRALE	NR	€ 216,8379	€ 274,3000	€ 241,7743	€ 249,3636
532644	CASALP21_PR.532644	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2AO AP.650 CENTRALE	NR	€ 216,8379	€ 274,3000	€ 241,7743	€ 249,3636
532646	CASALP21_PR.532646	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2AO AP.700 CENTRALE	NR	€ 224,0316	€ 283,4000	€ 249,7953	€ 257,6364
532652	CASALP21_PR.532652	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATD AP.600 DESTRA	NR	€ 216,8379	€ 274,3000	€ 241,7743	€ 249,3636
532654	CASALP21_PR.532654	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATS AP.600 SINISTRA	NR	€ 216,8379	€ 274,3000	€ 241,7743	€ 249,3636
532662	CASALP21_PR.532662	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATD AP.650 DESTRA	NR	€ 216,8379	€ 274,3000	€ 241,7743	€ 249,3636
532664	CASALP21_PR.532664	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATS AP.650 SINISTRA	NR	€ 216,8379	€ 274,3000	€ 241,7743	€ 249,3636
532672	CASALP21_PR.532672	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATD AP.700 DESTRA	NR	€ 224,0316	€ 283,4000	€ 249,7953	€ 257,6364
532674	CASALP21_PR.532674	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOSPENSIONE PORTA PIANO AUTO. 2ATS AP.700 SINISTRA	NR	€ 224,0316	€ 283,4000	€ 249,7953	€ 257,6364
532710	CASALP21_PR.532710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2AO AP.600 CENTRALE	NR	€ 633,0435	€ 800,8000	€ 705,8435	€ 728,0000
532712	CASALP21_PR.532712	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2AO AP.650 CENTRALE	NR	€ 633,0435	€ 800,8000	€ 705,8435	€ 728,0000
532714	CASALP21_PR.532714	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2AO AP.700 CENTRALE	NR	€ 649,4862	€ 821,6000	€ 724,1771	€ 746,9091
532750	CASALP21_PR.532750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATD AP.600 DESTRA	NR	€ 633,0435	€ 800,8000	€ 705,8435	€ 728,0000
532752	CASALP21_PR.532752	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATS AP.600 SINISTRA	NR	€ 633,0435	€ 800,8000	€ 705,8435	€ 728,0000
532760	CASALP21_PR.532760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATD AP.650 DESTRA	NR	€ 633,0435	€ 800,8000	€ 705,8435	€ 728,0000
532762	CASALP21_PR.532762	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATS AP.650 SINISTRA	NR	€ 633,0435	€ 800,8000	€ 705,8435	€ 728,0000
532770	CASALP21_PR.532770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATD AP.700 DESTRA	NR	€ 649,4862	€ 821,6000	€ 724,1771	€ 746,9091
532772	CASALP21_PR.532772	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OPERATORE AUTOMATICO PORTE CABINA 2ATS AP.700 SINISTRA	NR	€ 649,4862	€ 821,6000	€ 724,1771	€ 746,9091

532790	CASALP21_PR.532790	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AZIONAMENTO PATTINO RETRATTILE	NR	€ 53,4387	€ 67,6000	€ 59,5842	€ 61,4545
534410	CASALP21_PR.534410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPOSITIVO DI BLOCCO PORTINE	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
534510	CASALP21_PR.534510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AUTOMATISMO SPRINT 230V PORTA A BATTENTE	NR	€ 549,8024	€ 695,5000	€ 613,0296	€ 632,2727
534520	CASALP21_PR.534520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AUTOMATISMO SPRINT 24Vcc PORTA A BATTENTE	NR	€ 513,8340	€ 650,0000	€ 572,9249	€ 590,9091
534610	CASALP21_PR.534610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BRACCIO SCORREVOLE PER AUTOMATISMO SPRINT	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
535120	CASALP21_PR.535120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2000 - SELCOM	NR	€ 21,5810	€ 27,3000	€ 24,0628	€ 24,8182
535204	CASALP21_PR.535204	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1255 - SOSP. 2AD/S 600-650mm MONITOR 2-092-060-04	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535205	CASALP21_PR.535205	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1455 - SOSP. 2AD/S 700-750mm MONITOR 2-092-060-05	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535206	CASALP21_PR.535206	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1655 - SOSP. 2AD/S 800-950mm MONITOR 2-092-060-06	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535209	CASALP21_PR.535209	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2445 - OPERATORE 2AO 600-650mm MONITOR 2-092-060-09	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535211	CASALP21_PR.535211	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2845 - OPERATORE 2AO 700-800mm MONITOR 2-092-060-11	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535212	CASALP21_PR.535212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=3245 - OPERATORE 2AO 850-950mm MONITOR 2-092-060-12	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535225	CASALP21_PR.535225	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1255 - SOSP. 2AD/S 600-650mm MONITOR 2-092-060-25	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535226	CASALP21_PR.535226	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1455 - SOSP. 2AD/S 700-750mm MONITOR 2-092-060-26	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535227	CASALP21_PR.535227	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1655 - SOSP.2AD/S 800-950mm MONITOR 2-092-060-27	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535228	CASALP21_PR.535228	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=1855 - SOSP. 3AD/S 1350-1400mm MONITOR 2-092-060-28	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535229	CASALP21_PR.535229	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2055 - SOSP. 2AD/S 1000-1150mm MONITOR 2-092-060-29	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535230	CASALP21_PR.535230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2455 - SOSP. 2AD/S 1200-1400mm MONITOR 2-092-060-30	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
535260	CASALP21_PR.535260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2248 - SOSP. 2AD/S 550mm MONITOR 2-084-042	NR	€ 15,8569	€ 20,0590	€ 17,6805	€ 18,2355
535262	CASALP21_PR.535262	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2448 - SOSP. 2AD/S 600mm MONITOR 2-084-043	NR	€ 15,8569	€ 20,0590	€ 17,6805	€ 18,2355
535264	CASALP21_PR.535264	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2648 - SOSP. 2AD/S 650mm MONITOR 2-084-044	NR	€ 15,8569	€ 20,0590	€ 17,6805	€ 18,2355
535266	CASALP21_PR.535266	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE TRASCINAMENTO L=2848 - SOSP. 2AD/S 700mm MONITOR 2-084-045	NR	€ 15,8569	€ 20,0590	€ 17,6805	€ 18,2355
535320	CASALP21_PR.535320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA FRENO MOTORE CON FERODI SELCOM .0251	NR	€ 4,4909	€ 5,6810	€ 5,0074	€ 5,1645
535330	CASALP21_PR.535330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FRENO ELETTRICO RINFORZATO OPERATORE 220-380V ( SELCOM 3201.15.9943)	NR	€ 50,3557	€ 63,7000	€ 56,1466	€ 57,9091
535332	CASALP21_PR.535332	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FRENO ELETTRICO RINFORZATO OPERATORE 127 V ( SELCOM 3201.15.9948)	NR	€ 68,8538	€ 87,1000	€ 76,7719	€ 79,1818
535335	CASALP21_PR.535335	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FRENO ELETTRONICO OPERATORE 125 Vac (2SG-P018ACH)	NR	€ 63,7154	€ 80,6000	€ 71,0427	€ 73,2727
535405	CASALP21_PR.535405	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE ATTACCO ANTINA 92F MONITOR 209201501	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
535420	CASALP21_PR.535420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO SPIRALATO 2 COND. L=300mm (MONITOR 4085802)	NR	€ 16,0316	€ 20,2800	€ 17,8753	€ 18,4364
535422	CASALP21_PR.535422	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAVO SPIRALATO 2 COND. L=530mm (MONITOR 4085803)	NR	€ 21,0672	€ 26,6500	€ 23,4899	€ 24,2273
536110	CASALP21_PR.536110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PORTA A SOFFIETTO METRON - INOX SATIN - AP... - SOGLIA ...	NR	€ -	€ -	€ -	€ -
536310	CASALP21_PR.536310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PORTA A SOFFIETTO METRON - VERNICIATA A POLVERE ... - AP... - SOGLIA ...	NR	€ -	€ -	€ -	€ -
536610	CASALP21_PR.536610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMMA RETRATTILE CORTA PER PORTA BUS	NR	€ 56,5217	€ 71,5000	€ 63,0217	€ 65,0000
540010	CASALP21_PR.540010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE 48 V CC	NR	€ 155,3834	€ 196,5600	€ 173,2525	€ 178,6909
540015	CASALP21_PR.540015	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE 48 V CC 160 W	NR	€ 155,3834	€ 196,5600	€ 173,2525	€ 178,6909
540020	CASALP21_PR.540020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE 60 V CC	NR	€ 155,3834	€ 196,5600	€ 173,2525	€ 178,6909
540030	CASALP21_PR.540030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE 80 V CC	NR	€ 155,3834	€ 196,5600	€ 173,2525	€ 178,6909
540040	CASALP21_PR.540040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE 110 V CC	NR	€ 155,3834	€ 196,5600	€ 173,2525	€ 178,6909
540060	CASALP21_PR.540060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE 220 V CA	NR	€ 170,3874	€ 215,5400	€ 189,9819	€ 195,9455
540070	CASALP21_PR.540070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA ELETTROMAGNETE	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182

540105	CASALP21_PR.540105	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRA FILETTATA M8 X 1000	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
540110	CASALP21_PR.540110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO RETRATTILE 45 MM	NR	€ 15,5692	€ 19,6950	€ 17,3596	€ 17,9045
540120	CASALP21_PR.540120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO RETRATTILE PSS45.3 MM 58 - SINISTRO	NR	€ 25,6917	€ 32,5000	€ 28,6462	€ 29,5455
540121	CASALP21_PR.540121	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO RETRATTILE PSS45.3 MM 58 - DESTRO	NR	€ 25,6917	€ 32,5000	€ 28,6462	€ 29,5455
540125	CASALP21_PR.540125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE SS45 - 60 V DC- CON SNODO	NR	€ 318,5771	€ 403,0000	€ 355,2134	€ 366,3636
540130	CASALP21_PR.540130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE SS45 -100 V DC- CON SNODO	NR	€ 318,5771	€ 403,0000	€ 355,2134	€ 366,3636
540140	CASALP21_PR.540140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE SS45 -180 V DC- CON SNODO	NR	€ 318,5771	€ 403,0000	€ 355,2134	€ 366,3636
540160	CASALP21_PR.540160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROMAGNETE SS45R -220 V AC- CON SNODO	NR	€ 390,5138	€ 494,0000	€ 435,4229	€ 449,0909
540208	CASALP21_PR.540208	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROPATTINO FIAM 48 V	NR	€ 195,2569	€ 247,0000	€ 217,7115	€ 224,5455
540210	CASALP21_PR.540210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROPATTINO FIAM 60 V	NR	€ 195,2569	€ 247,0000	€ 217,7115	€ 224,5455
540220	CASALP21_PR.540220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROPATTINO CL07 48 Vcc	NR	€ 71,9368	€ 91,0000	€ 80,2095	€ 82,7273
540222	CASALP21_PR.540222	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROPATTINO CL07 60 Vcc	NR	€ 71,9368	€ 91,0000	€ 80,2095	€ 82,7273
540224	CASALP21_PR.540224	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ELETTROPATTINO CL07 110 Vcc	NR	€ 71,9368	€ 91,0000	€ 80,2095	€ 82,7273
540250	CASALP21_PR.540250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO RETRATTILE A BALESTRA ACCIAIO INOX CON CAVETTO E MORS.31	NR	€ 40,4901	€ 51,2200	€ 45,1465	€ 46,5636
540260	CASALP21_PR.540260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ATTUATORE- APR- 24 VAC/DC	NR	€ 140,0711	€ 177,1900	€ 156,1793	€ 161,0818
540510	CASALP21_PR.540510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIVELLATORE PER OLEODIN. EZ 48/60 V	NR	€ 133,5968	€ 169,0000	€ 148,9605	€ 153,6364
540520	CASALP21_PR.540520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LIVELLATORE PER OLEODIN. 48 V tipo GMV	NR	€ 81,1858	€ 102,7000	€ 90,5221	€ 93,3636
540550	CASALP21_PR.540550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO RIPESCAMENTO SALITA/DISCESA - TIPO GMV	NR	€ 26,7194	€ 33,8000	€ 29,7921	€ 30,7273
540610	CASALP21_PR.540610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO DI RIPESCAMENTO AL PIANO	NR	€ 25,1779	€ 31,8500	€ 28,0733	€ 28,9545
540630	CASALP21_PR.540630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO RIPESCAMENTO SALITA/DISCESA	NR	€ 27,2332	€ 34,4500	€ 30,3650	€ 31,3182
540710	CASALP21_PR.540710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO A MOLLA	NR	€ 12,1779	€ 15,4050	€ 13,5783	€ 14,0045
540750	CASALP21_PR.540750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E ROTELLA GUIDA ANTINA DX MONITOR 2020070	NR	€ 22,8142	€ 28,8600	€ 25,4379	€ 26,2364
540752	CASALP21_PR.540752	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO E ROTELLA GUIDA ANTINA SX MONITOR 2020069	NR	€ 22,8142	€ 28,8600	€ 25,4379	€ 26,2364
540810	CASALP21_PR.540810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO COMANDO ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE AUT. 085N (3085015)	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
540820	CASALP21_PR.540820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE 085 L=500 DES. (MONITOR 2085609)	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
540825	CASALP21_PR.540825	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE 085 L=500 SIN. (MONITOR 2085610)	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
540860	CASALP21_PR.540860	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE 92VF 2AD (MONITOR 2092810.07)	NR	€ 87,3518	€ 110,5000	€ 97,3972	€ 100,4545
540862	CASALP21_PR.540862	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE 92VF 2AS (MONITOR 2092810.08)	NR	€ 87,3518	€ 110,5000	€ 97,3972	€ 100,4545
540864	CASALP21_PR.540864	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE 92VF 2AO (MONITOR 2092810.09)	NR	€ 87,3518	€ 110,5000	€ 97,3972	€ 100,4545
540866	CASALP21_PR.540866	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE 92 VF L= 500 DES. (2092810.10)	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
540868	CASALP21_PR.540868	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE 92 VF L=500 SIN. (2092810.11)	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
540872	CASALP21_PR.540872	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE ZIP 2AD (MONITOR 2019204)	NR	€ 100,7115	€ 127,4000	€ 112,2933	€ 115,8182
540874	CASALP21_PR.540874	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ABBINAMENTO RETRATTILE PORTE ZIP 2AS (MONITOR 2019205)	NR	€ 100,7115	€ 127,4000	€ 112,2933	€ 115,8182
540910	CASALP21_PR.540910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO ABBINAMENTO RETRATTILE SELCOM GR. 25 cm	NR	€ 33,8308	€ 42,7960	€ 37,7214	€ 38,9055
541010	CASALP21_PR.541010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-B105AALX01 MOTORE DC CABLATO 24Vcc CAVO 500mm-2000B-G	NR	€ 622,7668	€ 787,8000	€ 694,3850	€ 716,1818
541012	CASALP21_PR.541012	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-B105AANX01- MOTORE DC CABLATO 24Vcc CAVO 500mm-C-Mod	NR	€ 378,1818	€ 478,4000	€ 421,6727	€ 434,9091
541015	CASALP21_PR.541015	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-B105AAX01- MOTORE DC 1Nm CON ENCODER OTTICO 200Vcc	NR	€ 413,1225	€ 522,6000	€ 460,6316	€ 475,0909
541020	CASALP21_PR.541020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-C076AACG- CINGHIA DENTATA RPP 8M/12 (Conf. da 10 mt)	NR	€ 349,4071	€ 442,0000	€ 389,5889	€ 401,8182
541025	CASALP21_PR.541025	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-B157AAEX01- CONTROLLER SDS DC-PWM REL 4	NR	€ 576,5217	€ 729,3000	€ 642,8217	€ 663,0000
541027	CASALP21_PR.541027	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-B111AAKX TASTIERINO SDS/SRS CAVO RJ45	NR	€ 336,0474	€ 425,1000	€ 374,6929	€ 386,4545

541029	CASALP21_PR.541029	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-E066AAWX02 CAVO ALIMENTAZIONE CONTROLLER 4MT CON CONNETTORE	NR	€ 38,0237	€ 48,1000	€ 42,3964	€ 43,7273
541031	CASALP21_PR.541031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-A157AABX KIT RETROFIT SDS-PWM(NUOVO),F28-F29	NR	€ 731,6996	€ 925,6000	€ 815,8451	€ 841,4545
550010	CASALP21_PR.550010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C+PRESA M445	NR	€ 28,6719	€ 36,2700	€ 31,9692	€ 32,9727
550030	CASALP21_PR.550030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. COM.2P 3C+3A S.D.2A+STOP 1C +PRESA M443	NR	€ 32,6798	€ 41,3400	€ 36,4380	€ 37,5818
550031	CASALP21_PR.550031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. COM.3P. 2C+2A S.D.2A+2C+STOP 1C+PRESA M460	NR	€ 32,6798	€ 41,3400	€ 36,4380	€ 37,5818
550050	CASALP21_PR.550050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN.SENZA PRESA COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C M442	NR	€ 24,8696	€ 31,4600	€ 27,7296	€ 28,6000
550060	CASALP21_PR.550060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. SENZA PRESA COM.2A+2C S.D.2A STOP 1C M488	NR	€ 24,8696	€ 31,4600	€ 27,7296	€ 28,6000
550070	CASALP21_PR.550070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA MANUTENZ. T/OTIS 3A+3C S.D 2A+1C + PRESA M412.PP	NR	€ 57,5494	€ 72,8000	€ 64,1676	€ 66,1818
550080	CASALP21_PR.550080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULS.MAN. S.D.2A COM.2P 3A+3C ALLAR. 1A+1C+PRESA M660	NR	€ 34,0158	€ 43,0300	€ 37,9276	€ 39,1182
550085	CASALP21_PR.550085	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULS.MAN. S.D.2A+2C -COM.2P 2A+2C STOP 2C - CONSENSO 2A CON PRESA	NR	€ 42,1344	€ 53,3000	€ 46,9798	€ 48,4545
550090	CASALP21_PR.550090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. 4 POS. COM.3NC+3NA S.D.1NC+2NA STOP 1NC (GM114)	NR	€ 32,4743	€ 41,0800	€ 36,2089	€ 37,3455
550091	CASALP21_PR.550091	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PUL.MAN. 5 P.COM.4NO+2NC S.D.1NC+2NA STOP - PORTA 1NA+1NA(GM115)	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636
550160	CASALP21_PR.550160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. X LOCALE MACCHINA S.D.CONSENSO 1A + STOP 1C	NR	€ 19,4229	€ 24,5700	€ 21,6566	€ 22,3364
550165	CASALP21_PR.550165	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PULSANTIERA TLP4 LOCALE MACCHINA-FOSSA	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
550170	CASALP21_PR.550170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. X LOCALE MACCHINA COMM.2P. 3A+3C - S.D. CONSENSO 1A +STOP 1C	NR	€ 29,8024	€ 37,7000	€ 33,2296	€ 34,2727
550175	CASALP21_PR.550175	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PULSANTIERA TLP5 LOCALE MACCHINA-FOSSA	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
550210	CASALP21_PR.550210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE STOP FOSSA MANOPOLA PROTETTA M353	NR	€ 6,5051	€ 8,2290	€ 7,2532	€ 7,4809
550220	CASALP21_PR.550220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE STOP FOSSA LEVA ROSSA 1NC M354	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
550221	CASALP21_PR.550221	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE STOP FOSSA LEVA ROSSA 2NC	NR	€ 8,0158	€ 10,1400	€ 8,9376	€ 9,2182
550230	CASALP21_PR.550230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUT. STOP FOSSA MANOPOLA PROT.+ PRESA SCHUKO 2P+10A+T M410	NR	€ 12,1265	€ 15,3400	€ 13,5210	€ 13,9455
550240	CASALP21_PR.550240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.STOP FUNGO ROSSO C/SEGNAL. DI CONTATTO GM01P4S P	NR	€ 10,4822	€ 13,2600	€ 11,6877	€ 12,0545
550245	CASALP21_PR.550245	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.STOP FUNGO ROSSO A ROTAZIONE GM01R4N	NR	€ 9,5573	€ 12,0900	€ 10,6564	€ 10,9909
550248	CASALP21_PR.550248	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.STOP FUNGO ROSSO D.90	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
550252	CASALP21_PR.550252	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. STOP FUNGO ROT.+ BIPRESA SCHUKO 2P 10A+T ( M416)	NR	€ 13,2569	€ 16,7700	€ 14,7815	€ 15,2455
550255	CASALP21_PR.550255	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUT. FOSSA STOP FUNGO ROT.1C DEV.LUCE 1A+1C + SCHUKO M403	NR	€ 19,1146	€ 24,1800	€ 21,3128	€ 21,9818
550260	CASALP21_PR.550260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE FOSSA FUNGO GIALLO ALLARME 1A GM01FN3	NR	€ 7,8103	€ 9,8800	€ 8,7085	€ 8,9818
550410	CASALP21_PR.550410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE EMERGENZA DI PIANO PIASTRA ALLUMINIO 100x150	NR	€ 28,2609	€ 35,7500	€ 31,5109	€ 32,5000
550420	CASALP21_PR.550420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE EMERGENZA DI PIANO PLACCA ROSSA ( GW32453)	NR	€ 14,6957	€ 18,5900	€ 16,3857	€ 16,9000
550422	CASALP21_PR.550422	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE 2P 16A (GW30004)	NR	€ 7,1937	€ 9,1000	€ 8,0209	€ 8,2727
550424	CASALP21_PR.550424	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAPPO A 1 POSTO (GW30901) PER PLACCA ROSSA	NR	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
550425	CASALP21_PR.550425	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAPPO A 1 POSTO (GW20056)	NR	€ 0,7605	€ 0,9620	€ 0,8479	€ 0,8745
550430	CASALP21_PR.550430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELERUTTORE TELECOMANDO TRIPOLO 32A 380V IN SCATOLA (GE44217)	NR	€ 105,0893	€ 132,9380	€ 117,1746	€ 120,8527
550440	CASALP21_PR.550440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE EMERGENZA DI PIANO PER INT. MAGNETOTERMICO (NON INCLUSO)	NR	€ 27,7470	€ 35,1000	€ 30,9379	€ 31,9091
550910	CASALP21_PR.550910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PCW01 ROSSO 16A 1 NC	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
550915	CASALP21_PR.550915	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PCW10 VERDE 16A 1 NA	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273

551010	CASALP21_PR.551010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C+PRESA (EL AC27020)	NR	€ 27,1304	€ 34,3200	€ 30,2504	€ 31,2000
551030	CASALP21_PR.551030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. COM.2P 3C+3A S.D.2A+STOP 1C +PRESA (EL AC27012)	NR	€ 30,6245	€ 38,7400	€ 34,1463	€ 35,2182
551031	CASALP21_PR.551031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN. COM.3P. 2C+2A S.D.2A+2C+STOP 1C+PRESA (EL AC27021)	NR	€ 31,8577	€ 40,3000	€ 35,5213	€ 36,6364
551050	CASALP21_PR.551050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANT.MAN.SENZA P. COM.3P 2A+2C S.D.2A+STOP 1C (EL AN24055)	NR	€ 24,8696	€ 31,4600	€ 27,7296	€ 28,6000
551080	CASALP21_PR.551080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULS.MAN. S.D.2A COM.2P 3A+3C ALLAR. 1A+1C+PRESA (EL AC27015)	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
551085	CASALP21_PR.551085	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULS.MAN. S.D.2A+2C -COM.2P 2A+2C STOP 2C - CONSENSO 2A CON PRESA (EL AC27014)	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
551086	CASALP21_PR.551086	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA MANUTENZ. 3A+3C S.D 2A+1C +P. (EL AC27016)	NR	€ 44,1897	€ 55,9000	€ 49,2715	€ 50,8182
551120	CASALP21_PR.551120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA MANUTENZ. 3A+3C S.D 2A+1C + P. +COVER (EL AC27076)	NR	€ 48,8142	€ 61,7500	€ 54,4279	€ 56,1364
551130	CASALP21_PR.551130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTIERA MANUTENZ. 3A+3C S.D 2A + P. +COVER (EL AC27075)	NR	€ 37,6126	€ 47,5800	€ 41,9381	€ 43,2545
551230	CASALP21_PR.551230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUT. STOP FOSSA MANOPOLA PROT.+ PRESA SCHUKO 2P+10A+T (EL AN23022)	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
551240	CASALP21_PR.551240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.STOP FUNGO ROSSO C/SEGNAL. DI CONTATTO (EL AN21223)	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
551245	CASALP21_PR.551245	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.STOP FUNGO ROSSO A ROTAZIONE 1NC (EL AN21224)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
551252	CASALP21_PR.551252	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. STOP FUNGO ROT.1NC+ BIPRESA SCHUKO 2P 10A+T (EL AN23030)	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
551255	CASALP21_PR.551255	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUT. FOSSA STOP FUNGO PUSH-PULL 1A+1C DEV. LUCE 1A+1C +SCHUKO (EL AN24027)	NR	€ 18,4980	€ 23,4000	€ 20,6253	€ 21,2727
551260	CASALP21_PR.551260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE FOSSA FUNGO GIALLO ALLARME 1A (EL AN21221)	NR	€ 7,3992	€ 9,3600	€ 8,2501	€ 8,5091
551910	CASALP21_PR.551910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO ROSSO 16A 1 NC (E2 CP01G2V1)	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
551915	CASALP21_PR.551915	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO VERDE 16A 1 NO (E2 CP10G2V1)	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
552110	CASALP21_PR.552110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE -CIFR. G9225	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
552110-CD	CASALP21_PR.552110-CD	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE -CIFR....	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
552120	CASALP21_PR.552120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI -CIFR. G9225	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
552120-CD	CASALP21_PR.552120-CD	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI -CIFR....	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
552140	CASALP21_PR.552140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KA. RITORNO A MOLLA	NR	€ 17,5731	€ 22,2300	€ 19,5940	€ 20,2091
552142	CASALP21_PR.552142	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KA. 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE	NR	€ 15,5178	€ 19,6300	€ 17,3023	€ 17,8455
552144	CASALP21_PR.552144	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KA. 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI	NR	€ 17,5731	€ 22,2300	€ 19,5940	€ 20,2091
552145	CASALP21_PR.552145	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE KYR, CIFR. ...	NR	€ 2,1581	€ 2,7300	€ 2,4063	€ 2,4818
552160	CASALP21_PR.552160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE 2NA - 3 POSIZIONI - 3 ESTRAZIONI	NR	€ 10,0711	€ 12,7400	€ 11,2293	€ 11,5818
552165	CASALP21_PR.552165	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE FG, CIFR. ...	NR	€ 0,5652	€ 0,7150	€ 0,6302	€ 0,6500
552210	CASALP21_PR.552210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANELLO D 28X8,5X20 RIBASSO 8 ALLUMINIO	NR	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
552310	CASALP21_PR.552310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 RITORNO A MOLLA, 2 CH. CIFR. 375487	NR	€ 78,8221	€ 99,7100	€ 87,8867	€ 90,6455
552310-CD	CASALP21_PR.552310-CD	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 RITORNO A MOLLA,M2 CH. CIFR. ....	NR	€ 91,7708	€ 116,0900	€ 102,3244	€ 105,5364
552320	CASALP21_PR.552320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 - 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI, 2 CH. CIFR. 375487	NR	€ 105,2332	€ 133,1200	€ 117,3350	€ 121,0182
552320-CD	CASALP21_PR.552320-CD	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 - 2 POSIZIONI - 2 ESTRAZIONI, 2 CH. CIFR. ....	NR	€ 117,3597	€ 148,4600	€ 130,8560	€ 134,9636
552330	CASALP21_PR.552330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 - 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE, 2 CH. CIFR. 375487	NR	€ 78,8221	€ 99,7100	€ 87,8867	€ 90,6455
552330-CD	CASALP21_PR.552330-CD	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERRUTTORE A CHIAVE KABA 8 - 2 POSIZIONI - 1 ESTRAZIONE, 2 CH. CIFR. ....	NR	€ 91,7708	€ 116,0900	€ 102,3244	€ 105,5364
552410	CASALP21_PR.552410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE KABA 8, CIFR. 375487	NR	€ 9,4545	€ 11,9600	€ 10,5418	€ 10,8727

554010	CASALP21_PR.554010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 110 Vac (TeSys LC1D09F7)	NR	€ 18,4980	€ 23,4000	€ 20,6253	€ 21,2727
554030	CASALP21_PR.554030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 25 A 110 Vac (TeSys LC1D25F7)	NR	€ 41,4150	€ 52,3900	€ 46,1777	€ 47,6273
554040	CASALP21_PR.554040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 32 A 110 Vac (TeSys LC1D32F7)	NR	€ 58,5771	€ 74,1000	€ 65,3134	€ 67,3636
554110	CASALP21_PR.554110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 60 Vcc (TeSys LC1D09ND)	NR	€ 38,1265	€ 48,2300	€ 42,5110	€ 43,8455
554112	CASALP21_PR.554112	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 48 Vcc (TeSys LC1D09ED)	NR	€ 38,1265	€ 48,2300	€ 42,5110	€ 43,8455
554113	CASALP21_PR.554113	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 24 Vcc (TeSys LC1D09BD)	NR	€ 38,1265	€ 48,2300	€ 42,5110	€ 43,8455
554114	CASALP21_PR.554114	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 12 A 60 Vcc (TeSys LC1D12ND)	NR	€ 42,6482	€ 53,9500	€ 47,5528	€ 49,0455
554116	CASALP21_PR.554116	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 12 A 48 Vcc (TeSys LC1D12ED)	NR	€ 42,6482	€ 53,9500	€ 47,5528	€ 49,0455
554117	CASALP21_PR.554117	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 12 A 24 Vcc (TeSys LC1D12BD)	NR	€ 42,6482	€ 53,9500	€ 47,5528	€ 49,0455
554118	CASALP21_PR.554118	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 18 A 60 Vcc (TeSys LC1D18ND)	NR	€ 51,8972	€ 65,6500	€ 57,8654	€ 59,6818
554119	CASALP21_PR.554119	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 18 A 72 Vcc (TeSys LC1D18SD)	NR	€ 51,8972	€ 65,6500	€ 57,8654	€ 59,6818
554120	CASALP21_PR.554120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 18 A 48 Vcc (TeSys LC1D18ED)	NR	€ 51,8972	€ 65,6500	€ 57,8654	€ 59,6818
554121	CASALP21_PR.554121	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 18 A 24 Vcc (TeSys LC1D18BD)	NR	€ 51,8972	€ 65,6500	€ 57,8654	€ 59,6818
554122	CASALP21_PR.554122	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 25 A 60 Vcc (TeSys LC1D25ND)	NR	€ 60,1186	€ 76,0500	€ 67,0322	€ 69,1364
554123	CASALP21_PR.554123	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 25 A 72 Vcc (TeSys LC1D25SD)	NR	€ 60,1186	€ 76,0500	€ 67,0322	€ 69,1364
554124	CASALP21_PR.554124	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 25 A 48 Vcc (TeSys LC1D25ED)	NR	€ 60,1186	€ 76,0500	€ 67,0322	€ 69,1364
554125	CASALP21_PR.554125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 25 A 24 Vcc (TeSys LC1D25BD)	NR	€ 60,1186	€ 76,0500	€ 67,0322	€ 69,1364
554126	CASALP21_PR.554126	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 32 A 60 Vcc (TeSys LC1D32ND)	NR	€ 77,5889	€ 98,1500	€ 86,5117	€ 89,2273
554128	CASALP21_PR.554128	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 32 A 48 Vcc (TeSys LC1D32ED)	NR	€ 77,5889	€ 98,1500	€ 86,5117	€ 89,2273
554129	CASALP21_PR.554129	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 32 A 24 Vcc (TeSys LC1D32BD)	NR	€ 77,5889	€ 98,1500	€ 86,5117	€ 89,2273
554130	CASALP21_PR.554130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 38 A 60 Vcc (TeSys LC1D38ND)	NR	€ 87,7628	€ 111,0200	€ 97,8556	€ 100,9273
554131	CASALP21_PR.554131	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 38 A 110 Vcc (TeSys LC1D38FD)	NR	€ 88,3794	€ 111,8000	€ 98,5431	€ 101,6364
554132	CASALP21_PR.554132	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 38 A 48 Vcc (TeSys LC1D38ED)	NR	€ 87,7628	€ 111,0200	€ 97,8556	€ 100,9273
554134	CASALP21_PR.554134	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 40 A 60 Vcc (TeSys LC1D40AND)	NR	€ 100,9170	€ 127,6600	€ 112,5225	€ 116,0545
554136	CASALP21_PR.554136	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 40 A 48 Vcc (TeSys LC1D40AED)	NR	€ 100,9170	€ 127,6600	€ 112,5225	€ 116,0545
554137	CASALP21_PR.554137	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 40 A 24 Vcc (TeSys LC1D40ABD)	NR	€ 100,9170	€ 127,6600	€ 112,5225	€ 116,0545
554138	CASALP21_PR.554138	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 50 A 60 Vcc (TeSys LC1D50AND)	NR	€ 128,6640	€ 162,7600	€ 143,4604	€ 147,9636
554140	CASALP21_PR.554140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 50 A 48 Vcc (TeSys LC1D50AED)	NR	€ 128,6640	€ 162,7600	€ 143,4604	€ 147,9636
554142	CASALP21_PR.554142	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 65 A 60 Vcc (TeSys LC1D65AND)	NR	€ 175,1146	€ 221,5200	€ 195,2528	€ 201,3818
554144	CASALP21_PR.554144	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 65 A 48 Vcc (TeSys LC1D65AED)	NR	€ 175,1146	€ 221,5200	€ 195,2528	€ 201,3818
554146	CASALP21_PR.554146	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 80 A 60 Vcc (TeSys LC1D80ND)	NR	€ 191,8656	€ 242,7100	€ 213,9302	€ 220,6455
554148	CASALP21_PR.554148	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 80 A 48 Vcc (TeSys LC1D80ED)	NR	€ 191,8656	€ 242,7100	€ 213,9302	€ 220,6455
554150	CASALP21_PR.554150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 60 Vcc (TeSys LP1K0901ND)	NR	€ 20,0395	€ 25,3500	€ 22,3441	€ 23,0455
554151	CASALP21_PR.554151	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 110 Vcc (TeSys LP1K0901FD)	NR	€ 20,4506	€ 25,8700	€ 22,8024	€ 23,5182
554152	CASALP21_PR.554152	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 48 Vcc (TeSys LP1K0901ED)	NR	€ 20,0395	€ 25,3500	€ 22,3441	€ 23,0455
554153	CASALP21_PR.554153	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 24 Vcc (TeSys LP1K0901BD)	NR	€ 20,0395	€ 25,3500	€ 22,3441	€ 23,0455
554154	CASALP21_PR.554154	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 60 Vcc (TeSys LP1K09008ND)	NR	€ 20,6561	€ 26,1300	€ 23,0316	€ 23,7545
554156	CASALP21_PR.554156	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 48 Vcc (TeSys LP1K09008ED)	NR	€ 20,7589	€ 26,2600	€ 23,1462	€ 23,8727
554157	CASALP21_PR.554157	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTORE 9 A 24 Vcc (TeSys LP1K09008BD)	NR	€ 20,7589	€ 26,2600	€ 23,1462	€ 23,8727
554210	CASALP21_PR.554210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELEINVERTITORE 9 A 60 Vcc ( TeSys LP2K0901ND)	NR	€ 49,9447	€ 63,1800	€ 55,6883	€ 57,4364
554212	CASALP21_PR.554212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TELEINVERTITORE 9 A 48 Vcc ( TeSys LP2K0901ED)	NR	€ 49,9447	€ 63,1800	€ 55,6883	€ 57,4364
554230	CASALP21_PR.554230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO MECCANICO STANDARD (TeSys LAD9R1)	NR	€ 4,4190	€ 5,5900	€ 4,9272	€ 5,0818
554232	CASALP21_PR.554232	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO MECCANICO 50A (TeSys LA9D50978)	NR	€ 35,3518	€ 44,7200	€ 39,4172	€ 40,6545
554234	CASALP21_PR.554234	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO MECCANICO 80 A (TeSys LA9D80978)	NR	€ 37,5099	€ 47,4500	€ 41,8235	€ 43,1364
554240	CASALP21_PR.554240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 1 NC+1NO (TeSys LADN11)	NR	€ 4,7273	€ 5,9800	€ 5,2709	€ 5,4364
554242	CASALP21_PR.554242	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 2 NC (TeSys LADN02)	NR	€ 4,7273	€ 5,9800	€ 5,2709	€ 5,4364
554244	CASALP21_PR.554244	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 2NO (TeSys LADN20)	NR	€ 4,7273	€ 5,9800	€ 5,2709	€ 5,4364
554246	CASALP21_PR.554246	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 2 NC+2NO (TeSys LADN22)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
554248	CASALP21_PR.554248	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 1 NO+3NC (TeSys LADN13)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
554250	CASALP21_PR.554250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 1 NC+ 3 NO (TeSys LADN31)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
554252	CASALP21_PR.554252	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 4 NC (TeSys LADN04)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
554254	CASALP21_PR.554254	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI FRONTALI 4 NO (TeSys LADN40)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
554260	CASALP21_PR.554260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI 1 NC+1NO (TeSys LA1KN11)	NR	€ 4,5217	€ 5,7200	€ 5,0417	€ 5,2000
554262	CASALP21_PR.554262	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI 2 NC (TeSys LA1KN02)	NR	€ 4,5217	€ 5,7200	€ 5,0417	€ 5,2000

554264	CASALP21_PR.554264	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI 2NO (TeSys LA1KN20)	NR	€ 4,5217	€ 5,7200	€ 5,0417	€ 5,2000
554266	CASALP21_PR.554266	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI 2 NC+2NO (TeSys LA1KN22)	NR	€ 8,1186	€ 10,2700	€ 9,0522	€ 9,3364
554268	CASALP21_PR.554268	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI 1 NC+3NO (TeSys LA1KN31)	NR	€ 8,1186	€ 10,2700	€ 9,0522	€ 9,3364
554270	CASALP21_PR.554270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT. AUSILIARI 3 NC+1NO (TeSys LA1KN13)	NR	€ 8,1186	€ 10,2700	€ 9,0522	€ 9,3364
560070	CASALP21_PR.560070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO TIPO AZ (senza ponte)	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
560080	CASALP21_PR.560080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO KRONENBERG DZ73-B (senza ponte)	NR	€ 10,7905	€ 13,6500	€ 12,0314	€ 12,4091
560090	CASALP21_PR.560090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO KRONENBERG PZ73 B (senza ponte)	NR	€ 9,4545	€ 11,9600	€ 10,5418	€ 10,8727
560091	CASALP21_PR.560091	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO KRONENBERG PZ73 D (senza ponte)	NR	€ 9,4545	€ 11,9600	€ 10,5418	€ 10,8727
560092	CASALP21_PR.560092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE PZ18	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
560093	CASALP21_PR.560093	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE PZ21	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
560095	CASALP21_PR.560095	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AS02 B3 (senza ponte)	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
560096	CASALP21_PR.560096	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AS02 A3 (senza ponte)	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
560097	CASALP21_PR.560097	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE H 18	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
560098	CASALP21_PR.560098	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A PONTE H 21	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
560101	CASALP21_PR.560101	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE CONTATTO 1 mm	NR	€ 0,2055	€ 0,2600	€ 0,2292	€ 0,2364
560102	CASALP21_PR.560102	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE CONTATTO 5 mm	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
560103	CASALP21_PR.560103	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE CONTATTO 2 mm	NR	€ 0,2569	€ 0,3250	€ 0,2865	€ 0,2955
560110	CASALP21_PR.560110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PER PORTINE MM 90X16	NR	€ 3,6996	€ 4,6800	€ 4,1251	€ 4,2545
560120	CASALP21_PR.560120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PER PORTINE MM 130X18	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
560125	CASALP21_PR.560125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PORTINE FIAM PARTE FISSA	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
560126	CASALP21_PR.560126	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PORTINE FIAM PARTE MOBILE	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
560130	CASALP21_PR.560130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO COMPLETO N24 PER PORTE ZIP (MONITOR 2800010)	NR	€ 18,2925	€ 23,1400	€ 20,3961	€ 21,0364
560135	CASALP21_PR.560135	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AS03A1+PONTE PA0218W	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
560140	CASALP21_PR.560140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO B - IMQ -	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
560150	CASALP21_PR.560150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A STRISCIO V	NR	€ 5,8577	€ 7,4100	€ 6,5313	€ 6,7364
560160	CASALP21_PR.560160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A STRISCIO N	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
560170	CASALP21_PR.560170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A STRISCIO S	NR	€ 5,1383	€ 6,5000	€ 5,7292	€ 5,9091
560180	CASALP21_PR.560180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO SOSPENSIONI	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
560185	CASALP21_PR.560185	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SQUADRETTA PORTA CONTATTO C	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
560186	CASALP21_PR.560186	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO + PONTE -DSAE -PIZZATO	NR	€ 4,2134	€ 5,3300	€ 4,6980	€ 4,8455
560190	CASALP21_PR.560190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO C -AS04 + PONTE -TUV	NR	€ 4,8300	€ 6,1100	€ 5,3855	€ 5,5545
560191	CASALP21_PR.560191	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AS04 GD EX 10N VITE LUNGA + PONTE -TUV	NR	€ 4,9842	€ 6,3050	€ 5,5574	€ 5,7318
560192	CASALP21_PR.560192	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO T/C - NAS.920 CON PONTE -IMQ	NR	€ 5,8577	€ 7,4100	€ 6,5313	€ 6,7364
560195	CASALP21_PR.560195	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE CONTATTO PA0312	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
560210	CASALP21_PR.560210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO SABIEM	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
560220	CASALP21_PR.560220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO K-D (CONTATTO SOPRA LA BASE)	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
560221	CASALP21_PR.560221	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO K-B (CONTATTO SOTTO LA BASE)	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364
560230	CASALP21_PR.560230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A SPILLO DOPPIO	NR	€ 13,0514	€ 16,5100	€ 14,5523	€ 15,0091
560240	CASALP21_PR.560240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO A SPILLO SEMPLICE	NR	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
560245	CASALP21_PR.560245	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AS07 PORTE AUTOMATICHE SELCOM	NR	€ 4,9328	€ 6,2400	€ 5,5001	€ 5,6727
560250	CASALP21_PR.560250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO FISSO PB123 SCHINDLER PORTE AUTOMATICHE	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
560251	CASALP21_PR.560251	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE CONTATTO SCHINDLER PORTE AUTOMATICHE	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
560255	CASALP21_PR.560255	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE CONTATTO OPERATORE OTIS	NR	€ 15,2095	€ 19,2400	€ 16,9586	€ 17,4909
560260	CASALP21_PR.560260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO COMPLETO OPERATORE FALCONI (830035)	NR	€ 13,3597	€ 16,9000	€ 14,8960	€ 15,3636
560265	CASALP21_PR.560265	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO LAMELLA FALCONI	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
560270	CASALP21_PR.560270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ASSIEME CONTATTI A2PO	NR	€ 19,1146	€ 24,1800	€ 21,3128	€ 21,9818
560280	CASALP21_PR.560280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PONTE ASPORTABILE A2PO	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
560291	CASALP21_PR.560291	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PARTE FEMMINA SOSP.E OPER. TIPO VECCHIO ( DAPA MEL081)	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
560292	CASALP21_PR.560292	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PARTE MASCHIO SOSPENSIONE TIPO VECCHIO ( DAPA MEL082)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
560293	CASALP21_PR.560293	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO PARTE MASCHIO OPERATORE (DAPA MEL083)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
560320	CASALP21_PR.560320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. ASTA CON SFERA 1N.C.	NR	€ 6,9881	€ 8,8400	€ 7,7918	€ 8,0364

560330	CASALP21_PR.560330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. ASTA CON ROTELLA 1N.C.	NR	€ 6,8854	€ 8,7100	€ 7,6772	€ 7,9182
560340	CASALP21_PR.560340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. ASTA CON SFERA 1N.C.-1N.A.	NR	€ 8,9407	€ 11,3100	€ 9,9689	€ 10,2818
560350	CASALP21_PR.560350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. ASTA CON ROTELLA 1N.C.-1N.A.	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
560370	CASALP21_PR.560370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. ASTA CON SFERA 1N.C. RIARMO MANUALE	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
560380	CASALP21_PR.560380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. ASTA CON ROTELLA 1N.C. RIARMO MANUALE	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
560410	CASALP21_PR.560410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. REITER ASTA CON ROTELLA 1N.C. (PLNA1R)	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
560430	CASALP21_PR.560430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONT.F.C.REITER ASTA CON ROT.1NC-1NA - AP. POS. (PLNU1FR)	NR	€ 16,0316	€ 20,2800	€ 17,8753	€ 18,4364
560450	CASALP21_PR.560450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. REITER 2N.C. (PLNA2R)	NR	€ 16,0316	€ 20,2800	€ 17,8753	€ 18,4364
560460	CASALP21_PR.560460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C.REITER ASTA C/ROT. SBAL. D.20 1N.C.-1N.A.- PLNU1F-H	NR	€ 19,5257	€ 24,7000	€ 21,7711	€ 22,4545
560470	CASALP21_PR.560470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C.REITER ASTA C/ROT. A SBALZO D.35 1N.C. ( PLNA1HSB)	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
560490	CASALP21_PR.560490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. REITER C/ROT. 1N.C. RIARMO MANUALE (PLNA1RAG)	NR	€ 19,3202	€ 24,4400	€ 21,5420	€ 22,2182
560510	CASALP21_PR.560510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO F.C. REITER C/ROT. 1N.C. RIARMO MANUALE - PLNA1RAGW-IP65	NR	€ 21,1700	€ 26,7800	€ 23,6045	€ 24,3455
560550	CASALP21_PR.560550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 REGOL. FT140Z11R - GIOVENZANA	NR	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
560552	CASALP21_PR.560552	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D20 -FT139Z11- GIOVENZANA	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
560560	CASALP21_PR.560560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 FISSA -FT140Z11- GIOVENZANA	NR	€ 6,2688	€ 7,9300	€ 6,9897	€ 7,2091
560610	CASALP21_PR.560610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 REGOLABILE FR555-4	NR	€ 7,5328	€ 9,5290	€ 8,3991	€ 8,6627
560612	CASALP21_PR.560612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.20 - FR555	NR	€ 7,0292	€ 8,8920	€ 7,8376	€ 8,0836
560614	CASALP21_PR.560614	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 2NC ROT. D.50 REGOLABILE - FR955-4	NR	€ 8,1597	€ 10,3220	€ 9,0980	€ 9,3836
560620	CASALP21_PR.560620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC ROT. D.50 FISSA - FR555-3	NR	€ 7,7692	€ 9,8280	€ 8,6626	€ 8,9345
560630	CASALP21_PR.560630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC A RIARMO ROT. D.50 REG. - FR655-4W3	NR	€ 11,1502	€ 14,1050	€ 12,4325	€ 12,8227
560640	CASALP21_PR.560640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NC DES.+1NC SIN. ROT. D.50 REG. - FR1655-4	NR	€ 10,7391	€ 13,5850	€ 11,9741	€ 12,3500
560641	CASALP21_PR.560641	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NC DES.+1NC SIN. ROT. D.20 - FR1655	NR	€ 9,6601	€ 12,2200	€ 10,7710	€ 11,1091
560650	CASALP21_PR.560650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC PULSANTE RIARMO MAN. - FR5A3	NR	€ 5,2617	€ 6,6560	€ 5,8668	€ 6,0509
560652	CASALP21_PR.560652	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. A PULSANTE 1NA+1NC- FR501	NR	€ 5,4158	€ 6,8510	€ 6,0386	€ 6,2282
560654	CASALP21_PR.560654	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. ROT.D.11 1NA+1NC- FR515	NR	€ 6,1455	€ 7,7740	€ 6,8522	€ 7,0673
560682	CASALP21_PR.560682	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.RIPESC. 2NA DES.O SIN. ROT.D.40 - FP945S1+L51S3	NR	€ 20,4506	€ 25,8700	€ 22,8024	€ 23,5182
560684	CASALP21_PR.560684	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. F.C. 1NA+1NC FR605-W3 ROT.14 MM	NR	€ 7,1217	€ 9,0090	€ 7,9407	€ 8,1900
560710	CASALP21_PR.560710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRESSACAVO VFPAP13C6N PG13,5 PER CAVI D.6 A D.12	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
560730	CASALP21_PR.560730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. 1NA+1NC - BISTABILE - C/ANELLO FR573	NR	€ 13,8735	€ 17,5500	€ 15,4690	€ 15,9545
560732	CASALP21_PR.560732	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INDICATORE DI FUNZIONE	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
560734	CASALP21_PR.560734	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INDICATORE DI FUNZIONE C/PESO	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
560736	CASALP21_PR.560736	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUNE (100 METRI) PER AZIONAMENTO INT.LUCE VANO	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
560810	CASALP21_PR.560810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A LEVA MM 54 (MS32)	NR	€ 2,8055	€ 3,5490	€ 3,1282	€ 3,2264
560820	CASALP21_PR.560820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A LEVA MM 48 CON ROTELLA (MS40)	NR	€ 3,1036	€ 3,9260	€ 3,4605	€ 3,5691
560825	CASALP21_PR.560825	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A LEVA MM 38 CON ROTELLA (MS42)	NR	€ 3,1344	€ 3,9650	€ 3,4948	€ 3,6045
560826	CASALP21_PR.560826	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A LEVA MM 38 CON ROTELLA (MM42)	NR	€ 3,4119	€ 4,3160	€ 3,8042	€ 3,9236
560830	CASALP21_PR.560830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A LEVA MM 25 CON ROTELLA	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
560840	CASALP21_PR.560840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A PULSANTE CON ROTELLA (MS20)	NR	€ 4,9020	€ 6,2010	€ 5,4657	€ 5,6373
560842	CASALP21_PR.560842	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO A PULSANTE MS08	NR	€ 3,8538	€ 4,8750	€ 4,2969	€ 4,4318
560850	CASALP21_PR.560850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPRITERMINALE CON PRESSACAVO C02	NR	€ 0,4830	€ 0,6110	€ 0,5385	€ 0,5555



560855	CASALP21_PR.560855	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPRITERMINALE C03	NR	€ 0,2569	€ 0,3250	€ 0,2865	€ 0,2955
560860	CASALP21_PR.560860	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPRITERMINALE C01	NR	€ 0,2364	€ 0,2990	€ 0,2635	€ 0,2718
560880	CASALP21_PR.560880	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO L.C. CON ROTELLA METALLO - MS58-R16	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
560910	CASALP21_PR.560910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO CON ROTELLA MF45 (ATTACCHI FASTON)	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
560940	CASALP21_PR.560940	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO CON ROTELLA - FASTON (OPER. MONITOR)	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
560942	CASALP21_PR.560942	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MICROCONTATTO CON ROTELLA - FASTON-NF135-K5 (OPER. ZIP MONITOR)	NR	€ 10,1739	€ 12,8700	€ 11,3439	€ 11,7000
570110	CASALP21_PR.570110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARBON.CONTATT.F.MOTR.OTIS 11X11X23	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
571401	CASALP21_PR.571401	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA V-ENC N610AR2 OPERATORE VICTORY R349	NR	€ 159,2885	€ 201,5000	€ 177,6067	€ 183,1818
571402	CASALP21_PR.571402	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA LETTORE ENCODER N613 - VICTORY R015	NR	€ 34,1186	€ 43,1600	€ 38,0422	€ 39,2364
571420	CASALP21_PR.571420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA ELETTRONICA R354 VICTORY OPER.02	NR	€ 132,5692	€ 167,7000	€ 147,8146	€ 152,4545
571501	CASALP21_PR.571501	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA ELETTRONICA EQMPS RIDOTTA	NR	€ 246,6403	€ 312,0000	€ 275,0040	€ 283,6364
571502	CASALP21_PR.571502	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA ELETTRONICA EQMPS -COLLETTIVA	NR	€ 303,1621	€ 383,5000	€ 338,0257	€ 348,6364
571810	CASALP21_PR.571810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA ELETTRONICA TDM APRICHIUDI PARTE B -FIAM	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
571815	CASALP21_PR.571815	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA ELETTRONICA ADT APRICHIUDI PARTE	NR	€ 113,0435	€ 143,0000	€ 126,0435	€ 130,0000
573010	CASALP21_PR.573010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPOSITIVO EMERGENZA RITORNO AL PIANO -IMP.FUNI - RED-E18 (SENZA BATTERIE)	NR	€ 715,2569	€ 904,8000	€ 797,5115	€ 822,5455
573020	CASALP21_PR.573020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPOSITIVO EMERGENZA RITORNO AL PIANO -IMP.FUNI - RED-E25 (SENZA BATTERIE)	NR	€ 820,0791	€ 1.037,4000	€ 914,3881	€ 943,0909
573060	CASALP21_PR.573060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOFT STARTER 230/400V 50A SENZA LIMITE CORRENTE SENZA FILTRO -PER MOTORI 400Vac	NR	€ 236,3636	€ 299,0000	€ 263,5455	€ 271,8182
573070	CASALP21_PR.573070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SOFT STARTER 230/400V 100A SENZA LIMITE CORRENTE SENZA FILTRO PER MOTORI 400Vac	NR	€ 369,9605	€ 468,0000	€ 412,5059	€ 425,4545
573110	CASALP21_PR.573110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT MODERNIZZAZIONE IMP.FUNE 1-2 VEL. -E-MOD.16A	NR	€ 1.233,2016	€ 1.560,0000	€ 1.375,0198	€ 1.418,1818
573130	CASALP21_PR.573130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT MODERNIZZAZIONE IMP.OLEO. 1-2 VEL. -H-MOD.16A	NR	€ 1.210,5929	€ 1.531,4000	€ 1.349,8111	€ 1.392,1818
573210	CASALP21_PR.573210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDA SELETTORE 10 FERMAE CON SEGNALAZIONI -SL	NR	€ 123,3202	€ 156,0000	€ 137,5020	€ 141,8182
573310	CASALP21_PR.573310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BOX A3 TEST	NR	€ 179,8419	€ 227,5000	€ 200,5237	€ 206,8182
573610	CASALP21_PR.573610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INVERTER VACON V20 12A 400V (5,5kW)	NR	€ 667,9842	€ 845,0000	€ 744,8024	€ 768,1818
573620	CASALP21_PR.573620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INVERTER VACON V20 16A 400V (7,5kW)	NR	€ 873,5178	€ 1.105,0000	€ 973,9723	€ 1.004,5455
573650	CASALP21_PR.573650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TASTIERA PROGRAMMAZIONE PER INVERTER V20 12/16A 400V	NR	€ 52,4111	€ 66,3000	€ 58,4383	€ 60,2727
573660	CASALP21_PR.573660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RESISTENZA DI FRENATURA 65R 500W PER INVERTER V20 12A	NR	€ 32,8854	€ 41,6000	€ 36,6672	€ 37,8182
573670	CASALP21_PR.573670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA DI RESISTENZE DI FRENATURA 33R 500W PER INVERTER V20 16A	NR	€ 65,7708	€ 83,2000	€ 73,3344	€ 75,6364
581110	CASALP21_PR.581110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 100 X 507 6 FORI +QUADRO	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
581210	CASALP21_PR.581210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 200 X 607 8 FORI +QUADRI	NR	€ 78,0000	€ 98,6700	€ 86,9700	€ 89,7000
581220	CASALP21_PR.581220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 200 X 607 10 FORI +QUADRI	NR	€ 81,6996	€ 103,3500	€ 91,0951	€ 93,9545
581230	CASALP21_PR.581230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 200 X 607 12 FORI +QUADRI	NR	€ 85,2964	€ 107,9000	€ 95,1055	€ 98,0909
581310	CASALP21_PR.581310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 100 X 227 1 FORO	NR	€ 18,7549	€ 23,7250	€ 20,9118	€ 21,5682
581315	CASALP21_PR.581315	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 100 X 227 2 FORI	NR	€ 20,2451	€ 25,6100	€ 22,5732	€ 23,2818
581320	CASALP21_PR.581320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX 100 X 307 2 FORI + QUADRO	NR	€ 26,0822	€ 32,9940	€ 29,0817	€ 29,9945
581410	CASALP21_PR.581410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA INOX 90X200 1 FORO	NR	€ 12,5889	€ 15,9250	€ 14,0367	€ 14,4773
581415	CASALP21_PR.581415	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA INOX 90 X 200 2 FORI	NR	€ 14,0791	€ 17,8100	€ 15,6981	€ 16,1909
581420	CASALP21_PR.581420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA INOX 90 X 250 2 FORI + QUADRO	NR	€ 17,8609	€ 22,5940	€ 19,9149	€ 20,5400
581510	CASALP21_PR.581510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA DANIELLE INOX 70 X 220 1 FORO	NR	€ 7,7897	€ 9,8540	€ 8,6855	€ 8,9582
581515	CASALP21_PR.581515	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA DANIELLE INOX 70 X 220 2 FORI	NR	€ 8,4680	€ 10,7120	€ 9,4418	€ 9,7382
581530	CASALP21_PR.581530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA DANIELLE INOX 90 X 250 1 FORO	NR	€ 9,4134	€ 11,9080	€ 10,4960	€ 10,8255
581535	CASALP21_PR.581535	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA DANIELLE INOX 90 X 250 2 FORI	NR	€ 10,0403	€ 12,7010	€ 11,1950	€ 11,5464
582110	CASALP21_PR.582110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO BF/BL 12-24V 1NA/NC LUMINOSA ROSSA	NR	€ 3,7613	€ 4,7580	€ 4,1938	€ 4,3255
582115	CASALP21_PR.582115	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO BF/BL 12-24V 2NA/NC CON LUMINOSA	NR	€ 4,7992	€ 6,0710	€ 5,3511	€ 5,5191
582510	CASALP21_PR.582510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CORONA K COLORE ....	NR	€ 1,5312	€ 1,9370	€ 1,7073	€ 1,7609
582530	CASALP21_PR.582530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CORONA B COLORE.....	NR	€ 1,5312	€ 1,9370	€ 1,7073	€ 1,7609

582610	CASALP21_PR.582610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE NR/SIMBOLO	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/0	CASALP21_PR.582610/0	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 0	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/1	CASALP21_PR.582610/1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 1	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/-1	CASALP21_PR.582610/-1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE -1	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/2	CASALP21_PR.582610/2	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 2	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/3	CASALP21_PR.582610/3	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 3	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/4	CASALP21_PR.582610/4	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 4	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/5	CASALP21_PR.582610/5	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 5	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/6	CASALP21_PR.582610/6	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 6	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/7	CASALP21_PR.582610/7	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE 7	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/AL	CASALP21_PR.582610/AL	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE ALLARME	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/AP	CASALP21_PR.582610/AP	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE APRIPORTA	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582610/ST	CASALP21_PR.582610/ST	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF BRAILLE STOP	NR	€ 3,0522	€ 3,8610	€ 3,4032	€ 3,5100
582630	CASALP21_PR.582630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE NR/SIMBOLO	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/0	CASALP21_PR.582630/0	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 0	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/1	CASALP21_PR.582630/1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 1	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/-1	CASALP21_PR.582630/-1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE -1	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/2	CASALP21_PR.582630/2	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 2	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/3	CASALP21_PR.582630/3	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 3	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/4	CASALP21_PR.582630/4	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 4	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/5	CASALP21_PR.582630/5	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 5	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/6	CASALP21_PR.582630/6	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 6	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/7	CASALP21_PR.582630/7	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE 7	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/AL	CASALP21_PR.582630/AL	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE ALLARME	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/AP	CASALP21_PR.582630/AP	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE APRIPORTA	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582630/ST	CASALP21_PR.582630/ST	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BF ANTIVANDALO BRAILLE STOP	NR	€ 4,3881	€ 5,5510	€ 4,8928	€ 5,0464
582650	CASALP21_PR.582650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL NR/SIMBOLO	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/0	CASALP21_PR.582650/0	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 0	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/1	CASALP21_PR.582650/1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 1	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/-1	CASALP21_PR.582650/-1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL -1	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/2	CASALP21_PR.582650/2	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 2	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/3	CASALP21_PR.582650/3	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 3	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/4	CASALP21_PR.582650/4	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 4	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/5	CASALP21_PR.582650/5	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 5	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/6	CASALP21_PR.582650/6	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 6	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/7	CASALP21_PR.582650/7	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL 7	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/ALL	CASALP21_PR.582650/ALL	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL ALLARME	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/AP	CASALP21_PR.582650/AP	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL APRIPORTA	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582650/ST	CASALP21_PR.582650/ST	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE BL STOP	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
582670	CASALP21_PR.582670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTE PANZER CLASSIC 12/24V ILL.ROSSA	NR	€ 13,7708	€ 17,4200	€ 15,3544	€ 15,8364
582675	CASALP21_PR.582675	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULSANTE SHERMAN CLASSIC 12/24V ILL.ROSSA	NR	€ 13,7708	€ 17,4200	€ 15,3544	€ 15,8364
582710	CASALP21_PR.582710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO SEGNALEZIONE ILLUM.ROSSA	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291
582715	CASALP21_PR.582715	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO SEGNALEZIONE ILLUM.GIALLA	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291
582720	CASALP21_PR.582720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO SEGNALEZIONE ILLUM.VERDE	NR	€ 4,6656	€ 5,9020	€ 5,2022	€ 5,3655
582725	CASALP21_PR.582725	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE SEGNALEZIONE PRESENTE	NR	€ 1,2024	€ 1,5210	€ 1,3406	€ 1,3827
582730	CASALP21_PR.582730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE SEGNALEZIONE ALLARME RICEVUTO	NR	€ 1,2024	€ 1,5210	€ 1,3406	€ 1,3827
582735	CASALP21_PR.582735	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE SEGNALEZIONE CAMPANA	NR	€ 1,2024	€ 1,5210	€ 1,3406	€ 1,3827
582740	CASALP21_PR.582740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE SEGNALEZIONE FUORI SERVIZIO	NR	€ 1,2024	€ 1,5210	€ 1,3406	€ 1,3827
582745	CASALP21_PR.582745	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE SEGNALEZIONE AGO	NR	€ 1,2024	€ 1,5210	€ 1,3406	€ 1,3827
582810	CASALP21_PR.582810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. A CHIAVE DMG RITORNO A MOLLA	NR	€ 25,6609	€ 32,4610	€ 28,6119	€ 29,5100
582815	CASALP21_PR.582815	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. A CHIAVE DMG 1 USCITA	NR	€ 25,1881	€ 31,8630	€ 28,0848	€ 28,9664
582820	CASALP21_PR.582820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR. A CHIAVE DMG 2 USCITE	NR	€ 28,3020	€ 35,8020	€ 31,5567	€ 32,5473
582850	CASALP21_PR.582850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMPADA EMERGENZA 12V 55x55	NR	€ 9,8656	€ 12,4800	€ 11,0002	€ 11,3455
582905	CASALP21_PR.582905	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 SERIALE DIMENSIONE 55X55 MM	NR	€ 46,0395	€ 58,2400	€ 51,3341	€ 52,9455
582907	CASALP21_PR.582907	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 SERIALE DIMENSIONE DIAMETRO 55 MM	NR	€ 46,0395	€ 58,2400	€ 51,3341	€ 52,9455

582910	CASALP21_PR.582910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 12V COM. POS. 1P.PIANO 55X55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582912	CASALP21_PR.582912	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 12V COMUNE POS. 1 P.PIANO DIAMETRO 55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582915	CASALP21_PR.582915	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 12V COM. NEG. 1P.PIANO 55X55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582917	CASALP21_PR.582917	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 12V COMUNE NEG. 1 P.PIANO DIAMETRO 55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582920	CASALP21_PR.582920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 24V COM. POS. 1P.PIANO 55X55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582922	CASALP21_PR.582922	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 24V COMUNE POS. 1 P.PIANO DIAMETRO 55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582925	CASALP21_PR.582925	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 24V COM. NEG. 1P.PIANO 55X55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582927	CASALP21_PR.582927	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D13 24V COMUNE NEG. 1 P.PIANO DIAMETRO 55	NR	€ 37,8182	€ 47,8400	€ 42,1673	€ 43,4909
582930	CASALP21_PR.582930	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D33R SERIALE	NR	€ 78,1028	€ 98,8000	€ 87,0846	€ 89,8182
582931	CASALP21_PR.582931	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D33R 12V COMUNE POSITIVO UN POLO PER PIANO	NR	€ 45,2174	€ 57,2000	€ 50,4174	€ 52,0000
582932	CASALP21_PR.582932	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D33R 12V COMUNE NEGATIVO UN POLO PER PIANO	NR	€ 45,2174	€ 57,2000	€ 50,4174	€ 52,0000
582933	CASALP21_PR.582933	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D33R 24V COMUNE POSITIVO UN POLO PER PIANO	NR	€ 45,2174	€ 57,2000	€ 50,4174	€ 52,0000
582934	CASALP21_PR.582934	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D33R 24V COMUNE NEGATIVO UN POLO PER PIANO	NR	€ 45,2174	€ 57,2000	€ 50,4174	€ 52,0000
582940	CASALP21_PR.582940	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY KAMELEON 4,3" PARALLELO	NR	€ -	€ -	€ -	€ -
582942	CASALP21_PR.582942	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY KAMELEON 4,3" SERIALE	NR	€ -	€ -	€ -	€ -
582944	CASALP21_PR.582944	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY KAMELEON 2,8" PARALLELO	NR	€ -	€ -	€ -	€ -
582946	CASALP21_PR.582946	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY KAMELEON 2,8" SERIALE	NR	€ -	€ -	€ -	€ -
582950	CASALP21_PR.582950	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY DEF 12V COM. POS. 1P.PIANO DIAMETRO 30 MM (In esaurimento)	NR	€ 41,5178	€ 52,5200	€ 46,2923	€ 47,7455
582955	CASALP21_PR.582955	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY DEF 12V COM. NEG. 1P.PIANO DIAMETRO 30 (In esaurimento)	NR	€ 41,5178	€ 52,5200	€ 46,2923	€ 47,7455
582960	CASALP21_PR.582960	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY DEF 24V COM. POS. 1P.PIANO DIAMETRO 30 (In esaurimento)	NR	€ 41,5178	€ 52,5200	€ 46,2923	€ 47,7455
582965	CASALP21_PR.582965	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY DEF 24V COM. NEG. 1P.PIANO DIAMETRO 30 (In esaurimento)	NR	€ 41,5178	€ 52,5200	€ 46,2923	€ 47,7455
582970	CASALP21_PR.582970	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D56 SERIALE	NR	€ 119,2095	€ 150,8000	€ 132,9186	€ 137,0909
582972	CASALP21_PR.582972	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY D56 UN POLO PER PIANO 12/24 V + SCHEDA SEGNALI	NR	€ 112,6324	€ 142,4800	€ 125,5851	€ 129,5273
582974	CASALP21_PR.582974	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ENCODER DEUM8	NR	€ 49,3281	€ 62,4000	€ 55,0008	€ 56,7273
582976	CASALP21_PR.582976	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ENCODER DEUM16	NR	€ 69,8814	€ 88,4000	€ 77,9178	€ 80,3636
582978	CASALP21_PR.582978	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDINA DMC1XP.P UN POLO PER PIANO POSITIVO	NR	€ 34,5296	€ 43,6800	€ 38,5006	€ 39,7091
582980	CASALP21_PR.582980	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDINA DMC1XP.N UN POLO PER PIANO NEGATIVO	NR	€ 34,5296	€ 43,6800	€ 38,5006	€ 39,7091
582982	CASALP21_PR.582982	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCHEDINA DMCSRL SERIALE	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
582985	CASALP21_PR.582985	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY LAGOON DZ1 LCD SERIALE	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
582986	CASALP21_PR.582986	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY LAGOON DZ1 LCD PARALLELO	NR	€ 40,0791	€ 50,7000	€ 44,6881	€ 46,0909
582990	CASALP21_PR.582990	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY LAGOON DZ3 LCD SERIALE	NR	€ 77,0751	€ 97,5000	€ 85,9387	€ 88,6364
582991	CASALP21_PR.582991	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPLAY LAGOON DZ3 LCD PARALLELO	NR	€ 70,9091	€ 89,7000	€ 79,0636	€ 81,5455
582995	CASALP21_PR.582995	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA MULTIFUNZIONE CTD5SLV	NR	€ 29,8024	€ 37,7000	€ 33,2296	€ 34,2727
583110	CASALP21_PR.583110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 100x507 6 FORI +DISPLAY LAGOON	NR	€ 109,5494	€ 138,5800	€ 122,1476	€ 125,9818
583120	CASALP21_PR.583120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 100x507 6 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 165,4545	€ 209,3000	€ 184,4818	€ 190,2727
583130	CASALP21_PR.583130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 200x607 8 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 225,0593	€ 284,7000	€ 250,9411	€ 258,8182
583132	CASALP21_PR.583132	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 200x607 10 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 229,1700	€ 289,9000	€ 255,5245	€ 263,5455
583134	CASALP21_PR.583134	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 200x607 12 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 233,2806	€ 295,1000	€ 260,1079	€ 268,2727
583140	CASALP21_PR.583140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 100x207 1 FORO	NR	€ 44,6008	€ 56,4200	€ 49,7299	€ 51,2909
583142	CASALP21_PR.583142	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 100x207 2 FORI	NR	€ 46,3478	€ 58,6300	€ 51,6778	€ 53,3000
583144	CASALP21_PR.583144	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 100x307 2 FORI +DIPLAY LAGOON	NR	€ 92,3874	€ 116,8700	€ 103,0119	€ 106,2455

583148	CASALP21_PR.583148	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA PVD 100x307 2 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 148,2925	€ 187,5900	€ 165,3461	€ 170,5364
583210	CASALP21_PR.583210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 90x500 6 FORI +DISPLAY LAGOON	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
583220	CASALP21_PR.583220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 130x500 6 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 176,7589	€ 223,6000	€ 197,0862	€ 203,2727
583230	CASALP21_PR.583230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 180x600 8 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 217,1462	€ 274,6900	€ 242,1181	€ 249,7182
583232	CASALP21_PR.583232	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 180x600 10 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 220,7431	€ 279,2400	€ 246,1285	€ 253,8545
583234	CASALP21_PR.583234	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 180x600 12 FORI +DISPLAY KAMELEON	NR	€ 224,3399	€ 283,7900	€ 250,1390	€ 257,9909
583240	CASALP21_PR.583240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 90x200 1 FORO	NR	€ 21,5810	€ 27,3000	€ 24,0628	€ 24,8182
583242	CASALP21_PR.583242	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 90x200 2 FORO	NR	€ 23,3281	€ 29,5100	€ 26,0108	€ 26,8273
583244	CASALP21_PR.583244	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 90x300 2 FORI + DISPLAY LAGOON	NR	€ 69,3676	€ 87,7500	€ 77,3449	€ 79,7727
583248	CASALP21_PR.583248	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA PIANA PVD 100x300 2 FORI + DISPLAY KAMELEON	NR	€ 144,6957	€ 183,0400	€ 161,3357	€ 166,4000
583310	CASALP21_PR.583310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 70X220 1 FORO	NR	€ 9,4545	€ 11,9600	€ 10,5418	€ 10,8727
583320	CASALP21_PR.583320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 70X220 2 FORI	NR	€ 9,8656	€ 12,4800	€ 11,0002	€ 11,3455
583330	CASALP21_PR.583330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 70X220 1 FORO + 1 FORO DISPLAY	NR	€ 11,5099	€ 14,5600	€ 12,8335	€ 13,2364
583340	CASALP21_PR.583340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 90X250 1 FORO	NR	€ 11,5099	€ 14,5600	€ 12,8335	€ 13,2364
583350	CASALP21_PR.583350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 90X250 2 FORI	NR	€ 11,9209	€ 15,0800	€ 13,2919	€ 13,7091
583360	CASALP21_PR.583360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA BEETLE 23 MM INOX 90X250 2 FORI + 1 FORO DISPLAY	NR	€ 14,3874	€ 18,2000	€ 16,0419	€ 16,5455
583410	CASALP21_PR.583410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA CORNER INOX 75X200 1 FORO	NR	€ 23,1842	€ 29,3280	€ 25,8504	€ 26,6618
583420	CASALP21_PR.583420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA CORNER INOX 75X200 2 FORI	NR	€ 24,9929	€ 31,6160	€ 27,8671	€ 28,7418
583430	CASALP21_PR.583430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA CORNER INOX 100X227 1 FORO	NR	€ 25,2395	€ 31,9280	€ 28,1421	€ 29,0255
583440	CASALP21_PR.583440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA CORNER INOX 100X227 2 FORI	NR	€ 27,0482	€ 34,2160	€ 30,1588	€ 31,1055
583450	CASALP21_PR.583450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA CORNER INOX 100X257 2 FORI + 1 PER DISPLAY	NR	€ 31,5700	€ 39,9360	€ 35,2005	€ 36,3055
583510	CASALP21_PR.583510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA SILVERLIGHT INOX 200X900 PER CABINA	NR	€ 79,1304	€ 100,1000	€ 88,2304	€ 91,0000
583550	CASALP21_PR.583550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX SILVERLIGHT 100 X 227 1 FORO	NR	€ 16,6482	€ 21,0600	€ 18,5628	€ 19,1455
583555	CASALP21_PR.583555	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX SILVERLIGHT 100 X 227 2 FORI	NR	€ 18,4980	€ 23,4000	€ 20,6253	€ 21,2727
583560	CASALP21_PR.583560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA GILDA INOX SILVERLIGHT 100X250 2 FORI + D1	NR	€ 21,9921	€ 27,8200	€ 24,5212	€ 25,2909
583613	CASALP21_PR.583613	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA CHIAMATE BM 3 FORI	NR	€ 9,8656	€ 12,4800	€ 11,0002	€ 11,3455
583614	CASALP21_PR.583614	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA CHIAMATE BM 4 FORI	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
583615	CASALP21_PR.583615	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA CHIAMATE BM 5 FORI	NR	€ 10,6877	€ 13,5200	€ 11,9168	€ 12,2909
583616	CASALP21_PR.583616	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA CHIAMATE BM 6 FORI	NR	€ 11,0988	€ 14,0400	€ 12,3752	€ 12,7636
583618	CASALP21_PR.583618	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA CHIAMATE BM 8 FORI	NR	€ 11,9209	€ 15,0800	€ 13,2919	€ 13,7091
583620	CASALP21_PR.583620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA CHIAMATE BM 10 FORI	NR	€ 13,5652	€ 17,1600	€ 15,1252	€ 15,6000
583652	CASALP21_PR.583652	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA SERVIZI BM 2 FORI	NR	€ 7,8103	€ 9,8800	€ 8,7085	€ 8,9818
583655	CASALP21_PR.583655	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MASCHERA SERVIZI BM 2 FORI + 1 FORO CHIAVE	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
583670	CASALP21_PR.583670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PORTATA TD5 134X105 MM PULSANTIERA MAKE-UP	NR	€ 11,5099	€ 14,5600	€ 12,8335	€ 13,2364
583710	CASALP21_PR.583710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO BM 12-24V 1SC LUMINOSA ROSSA	NR	€ 3,9771	€ 5,0310	€ 4,4344	€ 4,5736
583715	CASALP21_PR.583715	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODULO BM 12-24V 2 CONTATTI SCAMBIO LUMINOSA ROSSA	NR	€ 6,0324	€ 7,6310	€ 6,7261	€ 6,9373
583750	CASALP21_PR.583750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/0	CASALP21_PR.583750/0	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 0	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/1	CASALP21_PR.583750/1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 1	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/-1	CASALP21_PR.583750/-1	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM -1	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/2	CASALP21_PR.583750/2	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 2	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/3	CASALP21_PR.583750/3	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 3	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/4	CASALP21_PR.583750/4	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 4	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/5	CASALP21_PR.583750/5	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 5	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/6	CASALP21_PR.583750/6	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 6	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355

583750/7	CASALP21_PR.583750/7	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM 7	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/AL	CASALP21_PR.583750/AL	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM ALLARME	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/AP	CASALP21_PR.583750/AP	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM APRIPORTA	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
583750/ST	CASALP21_PR.583750/ST	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DECORAZIONE E BRAILLE BM STOP	NR	€ 3,4221	€ 4,3290	€ 3,8157	€ 3,9355
610040	CASALP21_PR.610040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 5.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610050	CASALP21_PR.610050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 6.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610060	CASALP21_PR.610060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 7.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610070	CASALP21_PR.610070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 8.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610080	CASALP21_PR.610080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 9.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610100	CASALP21_PR.610100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C.10.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610120	CASALP21_PR.610120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C.12.5 NYLON	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
610140	CASALP21_PR.610140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 5.5 POLIURETANO	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
610160	CASALP21_PR.610160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 7.5 POLIURETANO	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
610170	CASALP21_PR.610170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 8.5 POLIURETANO	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
610180	CASALP21_PR.610180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 100 C. 9.5 POLIURETANO	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
610250	CASALP21_PR.610250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 6.5 NYLON	NR	€ 1,9526	€ 2,4700	€ 2,1771	€ 2,2455
610260	CASALP21_PR.610260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 7.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610270	CASALP21_PR.610270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 8.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610280	CASALP21_PR.610280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 9.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610300	CASALP21_PR.610300	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.10.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610320	CASALP21_PR.610320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.12.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610340	CASALP21_PR.610340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.14.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610360	CASALP21_PR.610360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.16.5 NYLON	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
610450	CASALP21_PR.610450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 6.5 POLIURETANO	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
610460	CASALP21_PR.610460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 7.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610470	CASALP21_PR.610470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 8.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610480	CASALP21_PR.610480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C. 9.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610500	CASALP21_PR.610500	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.10.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610520	CASALP21_PR.610520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.12.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610540	CASALP21_PR.610540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.14.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610560	CASALP21_PR.610560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 130 C.16.5 POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
610720	CASALP21_PR.610720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200 C. 8.5	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
610730	CASALP21_PR.610730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200 C. 9.5	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
610740	CASALP21_PR.610740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200 C.10.5	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
610750	CASALP21_PR.610750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200 C.12.5	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
610760	CASALP21_PR.610760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X20 C. 8.5	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
610770	CASALP21_PR.610770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X20 C. 9.5	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
610780	CASALP21_PR.610780	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X20 C.10.5	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
610820	CASALP21_PR.610820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X30 C. 8.5	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
610830	CASALP21_PR.610830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X30 C. 9.5	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
610840	CASALP21_PR.610840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X30 C.10.5	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
610850	CASALP21_PR.610850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X30 C.12.5	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
610870	CASALP21_PR.610870	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 220X30 C.16.5	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
610882	CASALP21_PR.610882	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200X24 C.8,5 - CMM AR2339-01	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
610883	CASALP21_PR.610883	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200X24 C.9,5 - CMM AR2339-02	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
610885	CASALP21_PR.610885	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MM 200X24 C.16,5 - CMM AR2339-03	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
611010	CASALP21_PR.611010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C. 7.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611020	CASALP21_PR.611020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C. 8.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611030	CASALP21_PR.611030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C. 9.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611040	CASALP21_PR.611040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C.10.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611050	CASALP21_PR.611050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C.12.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611060	CASALP21_PR.611060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C.14.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611070	CASALP21_PR.611070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 140 C.16.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611110	CASALP21_PR.611110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 80X20 C. 7.5	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291
611120	CASALP21_PR.611120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 80X20 C. 8.5	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291
611130	CASALP21_PR.611130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 80X20 C. 9.5	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291
611140	CASALP21_PR.611140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM L 80X20 C.10.5	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291

611145	CASALP21_PR.611145	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM BL 80X24 C.12.5	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
611150	CASALP21_PR.611150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM BL 80X24 C.16.5	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
611154	CASALP21_PR.611154	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM BLN 78X19 C.8.5	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
611160	CASALP21_PR.611160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FIAM ARCATTA C.8,5	NR	€ 2,1992	€ 2,7820	€ 2,4521	€ 2,5291
611210	CASALP21_PR.611210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PRESSPAN 70X41X1,5	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
611505	CASALP21_PR.611505	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C. 5.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611510	CASALP21_PR.611510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C. 7.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611520	CASALP21_PR.611520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C. 8.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611530	CASALP21_PR.611530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C. 9.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611540	CASALP21_PR.611540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C.10.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611550	CASALP21_PR.611550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C.12.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611570	CASALP21_PR.611570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 90X28 C.16.5	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
611600	CASALP21_PR.611600	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 140X28 C. 8,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611610	CASALP21_PR.611610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 140X28 C. 9,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611620	CASALP21_PR.611620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 140X28 C.10,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611630	CASALP21_PR.611630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 140X28 C.12,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611640	CASALP21_PR.611640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/FALCONI 140X28 C.16,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611710	CASALP21_PR.611710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LARDONE TIPO OTIS J1 30 X 130	NR	€ 0,8221	€ 1,0400	€ 0,9167	€ 0,9455
611712	CASALP21_PR.611712	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LARDONE TIPO OTIS J2 20 X 130	NR	€ 0,8221	€ 1,0400	€ 0,9167	€ 0,9455
611714	CASALP21_PR.611714	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LARDONE TIPO OTIS J3 30 X 150	NR	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
611716	CASALP21_PR.611716	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LARDONE TIPO OTIS J4 20 X 150	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
611810	CASALP21_PR.611810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/BASSETTI 144 X 22 C. 7.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611820	CASALP21_PR.611820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/BASSETTI 144 X 22 C. 8.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611830	CASALP21_PR.611830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/BASSETTI 144 X 22 C. 9.5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611840	CASALP21_PR.611840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/BASSETTI 144 X 22 C. 12,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
611842	CASALP21_PR.611842	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/BASSETTI 144 X 22 C. 16,5	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
612050	CASALP21_PR.612050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 110X29 C. 6 (1.49061R5)	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
612055	CASALP21_PR.612055	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 110X29 C. 8,3 (1.49061R1)	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
612060	CASALP21_PR.612060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 110X29 C. 12,3 (1.49061R3)	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
612110	CASALP21_PR.612110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 177X29 C. 7.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612120	CASALP21_PR.612120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 177X29 C. 8.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612130	CASALP21_PR.612130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 177X29 C. 9.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612170	CASALP21_PR.612170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 177X29 C.16.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612200	CASALP21_PR.612200	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 135X28 C. 5.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612220	CASALP21_PR.612220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 135X28 C. 8.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612230	CASALP21_PR.612230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 135X28 C. 9.5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612232	CASALP21_PR.612232	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 135X28 C.10,5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612236	CASALP21_PR.612236	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 135X28 C.16,5	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
612240	CASALP21_PR.612240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 100X26 C.8,5	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
612241	CASALP21_PR.612241	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 100X26 C.9,5	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
612242	CASALP21_PR.612242	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO T/SCHINDLER 100X26 C.10,5	NR	€ 3,5968	€ 4,5500	€ 4,0105	€ 4,1364
612250	CASALP21_PR.612250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 124 X 42 C. 7,5	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
612260	CASALP21_PR.612260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 124 X 42 C. 8,5	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
612270	CASALP21_PR.612270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 124 X 42 C. 9,5	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
612280	CASALP21_PR.612280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 124 X 42 C.10,5	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
612290	CASALP21_PR.612290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 124 X 42 C.12,5	NR	€ 5,5494	€ 7,0200	€ 6,1876	€ 6,3818
612300	CASALP21_PR.612300	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 147 X 30 C.12,5	NR	€ 11,0372	€ 13,9620	€ 12,3064	€ 12,6927
612302	CASALP21_PR.612302	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 147 X 30 C.16,5	NR	€ 11,0372	€ 13,9620	€ 12,3064	€ 12,6927
612310	CASALP21_PR.612310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 100 X 22 C. 7.5	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
612320	CASALP21_PR.612320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 100 X 22 C. 8.5	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
612330	CASALP21_PR.612330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 100 X 22 C. 9.5	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
612340	CASALP21_PR.612340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 100 X 22 C.10,5	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
612350	CASALP21_PR.612350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SABIEM MM 100 X 22 C.12,5	NR	€ 3,3913	€ 4,2900	€ 3,7813	€ 3,9000
612510	CASALP21_PR.612510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO POLITENE PG 70 C. 8,5	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
612520	CASALP21_PR.612520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO POLITENE PG 70 C. 9,5	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
612530	CASALP21_PR.612530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO POLITENE PG 70 C. 10,5	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
612608	CASALP21_PR.612608	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO PATTINO ALLUMINIO - MONITOR 3200101	NR	€ 23,6364	€ 29,9000	€ 26,3545	€ 27,1818

612610	CASALP21_PR.612610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SUPPORTO TONDO GUARNIZIONE MONITOR	NR	€ 12,9486	€ 16,3800	€ 14,4377	€ 14,8909
612612	CASALP21_PR.612612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO ARCATA 160 MONITOR C.5,5	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
612615	CASALP21_PR.612615	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO ARCATA 160 MONITOR C.8,5	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
612616	CASALP21_PR.612616	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO ARCATA 160 MONITOR C.9,5	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
612617	CASALP21_PR.612617	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO ARCATA 160 MONITOR C.10,5	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
612619	CASALP21_PR.612619	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO ARCATA 160 MONITOR C.16,5	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
612810	CASALP21_PR.612810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO POLIURETANO 153x25 C. 9,5	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
620110	CASALP21_PR.620110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 37 C. 5,5	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
620120	CASALP21_PR.620120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 37 C. 6,5	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
620130	CASALP21_PR.620130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 37 C. 7,5	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
620132	CASALP21_PR.620132	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 37 C. 5,5 -POLIURETANO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
620140	CASALP21_PR.620140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PIASTRINE DI SICUREZZA IN ACCIAIO	NR	€ 0,9146	€ 1,1570	€ 1,0198	€ 1,0518
620160	CASALP21_PR.620160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 70 C. 5,5	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620170	CASALP21_PR.620170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 70 C. 6,5	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620180	CASALP21_PR.620180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 70 C. 7,5	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620185	CASALP21_PR.620185	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 70 C. 8,5	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
620210	CASALP21_PR.620210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 34 C. 5,5	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
620220	CASALP21_PR.620220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 34 C. 6,5	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
620230	CASALP21_PR.620230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO INT. 34 C. 7,5	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
620244	CASALP21_PR.620244	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PATTINI C/PESO MONITOR FN MM 10	NR	€ 13,4625	€ 17,0300	€ 15,0106	€ 15,4818
620260	CASALP21_PR.620260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PATTINI C/PESO MM 8	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620270	CASALP21_PR.620270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PATTINI C/PESO MM 9	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620280	CASALP21_PR.620280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PATTINI C/PESO MM 10	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620290	CASALP21_PR.620290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA PATTINI C/PESO MM 11	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620310	CASALP21_PR.620310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMPATTINO PER BORDIGLIONI A 1 FUNE	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620312	CASALP21_PR.620312	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMPATTINO BASSETTI PER BORDIGLIONI A 2 FUNI (850211)	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
620320	CASALP21_PR.620320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMPATTINO FUNE C/PESO D.8 FIAM (950346/1)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620321	CASALP21_PR.620321	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMPATTINO C/PESO PIANO FIAM (950346/2)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
620420	CASALP21_PR.620420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO FIAM 100X17,5 C. 7,5	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
620430	CASALP21_PR.620430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO FIAM 100X17,5 C. 8,5	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
620440	CASALP21_PR.620440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO FIAM 100X17,5 C. 9,5	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
620445	CASALP21_PR.620445	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO SABIEM MM 80 X 20 C. 7,5	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
620450	CASALP21_PR.620450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO SABIEM MM 80 X 18 C. 6,5	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
620460	CASALP21_PR.620460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO SABIEM MM 80 X 18 C. 7,5	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
620470	CASALP21_PR.620470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO SABIEM MM 80 X 18 C. 8,5	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
620480	CASALP21_PR.620480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO SABIEM MM 69 X 21 C. 6	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
620490	CASALP21_PR.620490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO C/PESO SABIEM MM 79 X 24 FUNE D 7	NR	€ 2,4664	€ 3,1200	€ 2,7500	€ 2,8364
620511	CASALP21_PR.620511	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SAFOV 110X24 C. 7,5	NR	€ 3,7510	€ 4,7450	€ 4,1824	€ 4,3136
620512	CASALP21_PR.620512	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SAFOV 110X24 C. 8,5	NR	€ 3,7510	€ 4,7450	€ 4,1824	€ 4,3136
620513	CASALP21_PR.620513	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SAFOV 110X24 C. 9,5	NR	€ 3,7510	€ 4,7450	€ 4,1824	€ 4,3136
621105	CASALP21_PR.621105	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D. 40 C. 7,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621110	CASALP21_PR.621110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D. 40 C. 8,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621120	CASALP21_PR.621120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D. 45 C. 7,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621130	CASALP21_PR.621130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D. 45 C. 8,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621140	CASALP21_PR.621140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D. 45 C. 9,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621150	CASALP21_PR.621150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D.30 T/AK. C. 7,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621160	CASALP21_PR.621160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO MONOBLOCCO D.30 T/AK. C. 8,5	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
621180	CASALP21_PR.621180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PER GUIDA A DELTA	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
621210	CASALP21_PR.621210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO ARCATA MM 150	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
621220	CASALP21_PR.621220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PATTINO ARCATA 123	NR	€ 0,5549	€ 0,7020	€ 0,6188	€ 0,6382
621610	CASALP21_PR.621610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLACCHETTA DI GUIDA PER ARCATA	NR	€ 1,3360	€ 1,6900	€ 1,4896	€ 1,5364
621620	CASALP21_PR.621620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLACCHETTA DI GUIDA PER ARCATA N	NR	€ 1,3360	€ 1,6900	€ 1,4896	€ 1,5364
621630	CASALP21_PR.621630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PLACCHETTA ARCATA L=80 CENTODUCATI	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
621631	CASALP21_PR.621631	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPESSORE PATTINO ARCATA CENTODUCATI	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
621660	CASALP21_PR.621660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SQUADRETTA MM 40	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
621670	CASALP21_PR.621670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SQUADRETTA MM 100	NR	€ 4,2134	€ 5,3300	€ 4,6980	€ 4,8455

621710	CASALP21_PR.621710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO A FARFALLA PER PORTINE MM 14	NR	€ 1,1304	€ 1,4300	€ 1,2604	€ 1,3000
621720	CASALP21_PR.621720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO A FARFALLA PER PORTINE MM 10	NR	€ 1,1304	€ 1,4300	€ 1,2604	€ 1,3000
621730	CASALP21_PR.621730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO CON FELTRO PER PORTINE MM 16 CON ESAGONO	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
621740	CASALP21_PR.621740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO S.PORTINA MM 18 - 2SG SOGLIA H70	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
621742	CASALP21_PR.621742	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO S.PORTINA MM 12 - 2SG SOGLIA H50, H90, H120	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
621750	CASALP21_PR.621750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SOTTO PORTINA MM 12 CON ESAGONO 13 M6	NR	€ 0,9968	€ 1,2610	€ 1,1115	€ 1,1464
621760	CASALP21_PR.621760	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SOTTO PORTINA MM 18 CON ESAGONO 13 M6	NR	€ 0,9968	€ 1,2610	€ 1,1115	€ 1,1464
621763	CASALP21_PR.621763	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PORTINE 45x16 ESAGONO 13 - CEAM	NR	€ 4,9328	€ 6,2400	€ 5,5001	€ 5,6727
621765	CASALP21_PR.621765	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO SOTTO PORTINA MM 20 CEAM	NR	€ 1,0688	€ 1,3520	€ 1,1917	€ 1,2291
621767	CASALP21_PR.621767	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PORTINE D.20 CEAM 006	NR	€ 1,6032	€ 2,0280	€ 1,7875	€ 1,8436
621770	CASALP21_PR.621770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PER ANTINA MONITOR MOD.92VF	NR	€ 10,7905	€ 13,6500	€ 12,0314	€ 12,4091
621772	CASALP21_PR.621772	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PER ANTINA MONITOR MOD.085-086	NR	€ 10,1739	€ 12,8700	€ 11,3439	€ 11,7000
621774	CASALP21_PR.621774	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO DI GUIDA INFERIORE PORTE TIPO 'S' -FIAM	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
621775	CASALP21_PR.621775	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO DI GUIDA PORTE AUTOM. -FIAM (950368)	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
621776	CASALP21_PR.621776	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO GUIDA U PORTA AUTO.FALCONI P1352 (830106)	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
621780	CASALP21_PR.621780	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PORTINE SCHINDLER	NR	€ 3,3399	€ 4,2250	€ 3,7240	€ 3,8409
621790	CASALP21_PR.621790	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PORTINE (PRISMA 570000B382/03)	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
621801	CASALP21_PR.621801	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONF. 24 PZ.PATTINO PORTINE SELCOM 0062	C24	€ 18,9605	€ 23,9850	€ 21,1409	€ 21,8045
621802	CASALP21_PR.621802	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONF. 4 PZ.PATTINO PORTINE 12 MM + PERNO - PA/C2 SELCOM	NR	€ 10,7083	€ 13,5460	€ 11,9398	€ 12,3145
621805	CASALP21_PR.621805	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-C116AAFP PATTINO ANTE (SOGLIA GOLA 10mm)	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
621810	CASALP21_PR.621810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO DI GUIDA PER CANCELLI U25	NR	€ 1,3668	€ 1,7290	€ 1,5240	€ 1,5718
621820	CASALP21_PR.621820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PER CANCELLI C. 6.5	NR	€ 1,3257	€ 1,6770	€ 1,4781	€ 1,5245
621830	CASALP21_PR.621830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PER CANCELLI C.10 N.2 M8 INT.60	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
621840	CASALP21_PR.621840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PATTINO PER CANCELLI MC TIEFFE	NR	€ 9,1462	€ 11,5700	€ 10,1981	€ 10,5182
621910	CASALP21_PR.621910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO ABBIN. PORTINE	NR	€ 22,6087	€ 28,6000	€ 25,2087	€ 26,0000
621920	CASALP21_PR.621920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCIVOLO ABBIN. PORTE AUTOMATICHE FIAM S - 325 MM	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
625050	CASALP21_PR.625050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 50 X 20 CUSCINETTO F 12 (CEAM)	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
625065	CASALP21_PR.625065	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 80 X 20 CUSCINETTO F 12 (CEAM)	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
625070	CASALP21_PR.625070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 80 X 28 CUSCINETTO F 15 (CEAM)	NR	€ 12,7431	€ 16,1200	€ 14,2085	€ 14,6545
625073	CASALP21_PR.625073	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 100 X 30 CUSCINETTO F 10 (CEAM)	NR	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
625075	CASALP21_PR.625075	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 100 X 30 CUSCINETTO F 15 (CEAM)	NR	€ 13,3597	€ 16,9000	€ 14,8960	€ 15,3636
625077	CASALP21_PR.625077	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 125 X 25 CUSCINETTO F 15 (CEAM)	NR	€ 11,5099	€ 14,5600	€ 12,8335	€ 13,2364
625080	CASALP21_PR.625080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 78 X 30 CUSCINETTO F 20	NR	€ 9,6601	€ 12,2200	€ 10,7710	€ 11,1091
625100	CASALP21_PR.625100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 98 X 30 CUSCINETTO F 20	NR	€ 10,5850	€ 13,3900	€ 11,8023	€ 12,1727
625120	CASALP21_PR.625120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 125 X 30 CUSCINETTO F 20	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
625130	CASALP21_PR.625130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 150 X 40 CUSCINETTO F 20	NR	€ 16,0316	€ 20,2800	€ 17,8753	€ 18,4364
625135	CASALP21_PR.625135	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 150 X 30 CUSCINETTO F 25 (SABIEM)	NR	€ 16,9565	€ 21,4500	€ 18,9065	€ 19,5000
625140	CASALP21_PR.625140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RULLO D 150 X 40 CUSCINETTO F 25 (SABIEM)	NR	€ 17,7787	€ 22,4900	€ 19,8232	€ 20,4455
625210	CASALP21_PR.625210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ECCENTRICO D.20x30 M20 CH.36 +DADO+GROVER	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
625211	CASALP21_PR.625211	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ECCENTRICO D.20x40 M20 CH.36 +DADO+GROVER	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
625212	CASALP21_PR.625212	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ECCENTRICO D.25x40 M20 CH.36 +DADO+GROVER	NR	€ 10,8933	€ 13,7800	€ 12,1460	€ 12,5273
625220	CASALP21_PR.625220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ECCENTRICO D.20x30 M14 CH.36 +DADO+GROVER	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
630110	CASALP21_PR.630110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 40 X 8 F12	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
630120	CASALP21_PR.630120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 40 X 10 F12	NR	€ 2,7233	€ 3,4450	€ 3,0365	€ 3,1318
630130	CASALP21_PR.630130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 45 X 8 F12	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
630140	CASALP21_PR.630140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 50 X 8 F12	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
630150	CASALP21_PR.630150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 50 X 10 F12	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909



630151	CASALP21_PR.630151	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 50 X 10 F12 PERNO RIBADITO M10 CENTRALE	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
630152	CASALP21_PR.630152	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 50 X 10 F12 PERNO RIBADITO M10 ECCENTRICO	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
630160	CASALP21_PR.630160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 50 X 12 F12	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
630161	CASALP21_PR.630161	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE 50 X 13 F 12 (MONITOR)	NR	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
630170	CASALP21_PR.630170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 40 X 10 PERNO ECCENTRICO M10	NR	€ 2,8261	€ 3,5750	€ 3,1511	€ 3,2500
630175	CASALP21_PR.630175	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 40 X 8 M8 - OTIS	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
630176	CASALP21_PR.630176	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 48 X 7 M10 CENTRALE - CEAM-OTIS	NR	€ 5,9605	€ 7,5400	€ 6,6459	€ 6,8545
630182	CASALP21_PR.630182	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA TONDA D 38 PERNO ECC. M10 -2SG S004AAD	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
630210	CASALP21_PR.630210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA TONDA 56 X 6 F12	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
630230	CASALP21_PR.630230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA TONDA 70 X 6 F12	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
630260	CASALP21_PR.630260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA TONDA 101 X 7,9 F12	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
630310	CASALP21_PR.630310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PIANA 45 X 18 F12	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
630312	CASALP21_PR.630312	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA DI RISCOSTRO D32 PORTE AUTO. MONITOR 3010018	NR	€ 4,3162	€ 5,4600	€ 4,8126	€ 4,9636
630315	CASALP21_PR.630315	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 25 X 10 M10 ECC. - FALCONI	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
630325	CASALP21_PR.630325	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA CANOSSA 32 X 10 F12	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
630330	CASALP21_PR.630330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA T/CANOSSA 42 X 12 F12	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
630350	CASALP21_PR.630350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA T/BASSETTI 42 X 10 F12	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
630351	CASALP21_PR.630351	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA T/BASSETTI 42 X 10 F12 PERNO ECCENTRICO	NR	€ 3,0316	€ 3,8350	€ 3,3803	€ 3,4864
630352	CASALP21_PR.630352	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 42 X 10 M12 CEAM 080	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
630354	CASALP21_PR.630354	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 35 X 10 ECC.M12 CEAM 078	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
630360	CASALP21_PR.630360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 40 X 10 F10 OTIS	NR	€ 4,2751	€ 5,4080	€ 4,7667	€ 4,9164
630361	CASALP21_PR.630361	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 65 X 11 M8 FALCONI	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
630362	CASALP21_PR.630362	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 50 X 6 F12 CEAM 015	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
630370	CASALP21_PR.630370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA PER PORTE OTIS 40 X 8 F10	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
630372	CASALP21_PR.630372	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ECCENTRICO D.10 M10	NR	€ 0,8632	€ 1,0920	€ 0,9625	€ 0,9927
630373	CASALP21_PR.630373	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO ECCENTRICO D.10 M8	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
630380	CASALP21_PR.630380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA KOMEP D.30 PERNO ECCENTRICO M10	NR	€ 2,8775	€ 3,6400	€ 3,2084	€ 3,3091
630390	CASALP21_PR.630390	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA KOMEP D 35 F10	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
630395	CASALP21_PR.630395	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 30 X 9 F 10 - OTIS	NR	€ 1,0071	€ 1,2740	€ 1,1229	€ 1,1582
630401	CASALP21_PR.630401	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C144AAOP RUOTA D29mm (EXT D 36mm)ECC.	NR	€ 12,6403	€ 15,9900	€ 14,0940	€ 14,5364
630402	CASALP21_PR.630402	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C144AAMP RUOTA D29mm (EXT D 36mm)	NR	€ 12,6403	€ 15,9900	€ 14,0940	€ 14,5364
630403	CASALP21_PR.630403	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C144AANP RUOTA D54mm (EXT D 60mm)	NR	€ 21,3755	€ 27,0400	€ 23,8337	€ 24,5818
630404	CASALP21_PR.630404	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C144AATA RUOTA D70mm (EXT D 74mm)	NR	€ 34,9407	€ 44,2000	€ 38,9589	€ 40,1818
630406	CASALP21_PR.630406	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-B138AACX RUOTA SERRATURA C-MOD	NR	€ 9,6601	€ 12,2200	€ 10,7710	€ 11,1091
630407	CASALP21_PR.630407	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C144ABGX RUOTA SERRATURA B-G	NR	€ 21,3755	€ 27,0400	€ 23,8337	€ 24,5818
630408	CASALP21_PR.630408	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C056AACX RUOTA SUP.SCIVOLO MOBILE CON ECC.	NR	€ 14,2846	€ 18,0700	€ 15,9273	€ 16,4273
630409	CASALP21_PR.630409	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATI-C056AADX RUOTA SUP.SCIVOLO MOBILE	NR	€ 12,6403	€ 15,9900	€ 14,0940	€ 14,5364
630410	CASALP21_PR.630410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA PIATTA SABIEM 48 X 11 H6	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
630420	CASALP21_PR.630420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA PIATTA SABIEM 48 X 11 H3	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
630440	CASALP21_PR.630440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA SABIEM D. 65 FORO M8	NR	€ 6,2688	€ 7,9300	€ 6,9897	€ 7,2091
630450	CASALP21_PR.630450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA SABIEM D. 55 FORO M8	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
630460	CASALP21_PR.630460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA REGISTRO SABIEM-MONITOR D 30 PERNO ECCENTRICO M10	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
630465	CASALP21_PR.630465	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA GOLA TONDA D 54 CON PERNO M10 -2SG S004AAM	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
630470	CASALP21_PR.630470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA CEAM D.70 X 12 CUSCINETTO F20	NR	€ 7,8103	€ 9,8800	€ 8,7085	€ 8,9818
630472	CASALP21_PR.630472	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA CEAM D 80 X 13 CUSCINETTO F15	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
630480	CASALP21_PR.630480	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 50 X 10 FORO M8 - MONITOR	NR	€ 7,0909	€ 8,9700	€ 7,9064	€ 8,1545
630482	CASALP21_PR.630482	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA MONITOR 92VF INF. D 30 X 8 PERNO M8 ECC.	NR	€ 8,4269	€ 10,6600	€ 9,3960	€ 9,6909
630483	CASALP21_PR.630483	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA . D 30 X 8 IN ACCIAIO PERNO M10 ECC.- 92VF INF. MONITOR 209200904	NR	€ 15,0040	€ 18,9800	€ 16,7294	€ 17,2545

630484	CASALP21_PR.630484	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA MONITOR 92VF SUP. D 43 X 10 M8	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
630485	CASALP21_PR.630485	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 43X10 M8 IN ACCIAIO -92VF SUP. MONITOR 209200804	NR	€ 43,1621	€ 54,6000	€ 48,1257	€ 49,6364
630490	CASALP21_PR.630490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA REGISTRO D.30 PERNO ECCENTRICO M10 - MONITOR	NR	€ 5,8577	€ 7,4100	€ 6,5313	€ 6,7364
630492	CASALP21_PR.630492	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA MONITOR 084 INF. D 28 X 8 PERNO M8 ECC.	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
630494	CASALP21_PR.630494	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA MONITOR 084-086 SUP. D 50 X 12 M8	NR	€ 12,5375	€ 15,8600	€ 13,9794	€ 14,4182
630496	CASALP21_PR.630496	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.40X18M10 ABBINAMENTO PORTE AUTO. - MONITOR 209201001	NR	€ 12,6403	€ 15,9900	€ 14,0940	€ 14,5364
630510	CASALP21_PR.630510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA IN NYLON D. 160 SU CUSCINETTO	NR	€ 10,3794	€ 13,1300	€ 11,5731	€ 11,9364
630520	CASALP21_PR.630520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA IN NYLON D. 222 X 10 SU CUSCINETTO F12	NR	€ 13,2569	€ 16,7700	€ 14,7815	€ 15,2455
630530	CASALP21_PR.630530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA MOTORE D27 CINGHIA POLY 085N 92F - MONITOR 4085596	NR	€ 14,5929	€ 18,4600	€ 16,2711	€ 16,7818
630531	CASALP21_PR.630531	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA MOTORE D35 CINGHIA POLY 085N 92F - MONITOR 4085597	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
630540	CASALP21_PR.630540	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA BASSETTI D. 246 TRAZ. OPER. CON PULEGGIA PICCOLA D. 44	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
630541	CASALP21_PR.630541	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PULEGGIA BASSETTI COMANDO OPER. D.246	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
630561	CASALP21_PR.630561	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 44 EST. FORO M8 (PRISMA 710000505)	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
630563	CASALP21_PR.630563	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.44 EST. 38 INT. FORO M8 (PRISMA 170000B110/03)	NR	€ 26,2055	€ 33,1500	€ 29,2192	€ 30,1364
630565	CASALP21_PR.630565	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.44 EST. 38 INT. M10 ECC.(PRISMA 710000011)	NR	€ 20,0395	€ 25,3500	€ 22,3441	€ 23,0455
630570	CASALP21_PR.630570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA ROSSA D.50X12 FORO 8 (PRISMA 710005012)	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
630705	CASALP21_PR.630705	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 50x12 CON PERNO M10x57 -2SG S004AAH	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
630710	CASALP21_PR.630710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.43 CON PERNO SU BUSSOLA NYLON M8	NR	€ 2,7747	€ 3,5100	€ 3,0938	€ 3,1909
630720	CASALP21_PR.630720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.43 CON PERNO SU BUSSOLA NYLON M10	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
630750	CASALP21_PR.630750	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.50 CON PERNO SU BUSSOLA NYLON M10	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
630810	CASALP21_PR.630810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRANAGGIO IN NYLON Z15 SU CUSCINETTO F12	NR	€ 5,2411	€ 6,6300	€ 5,8438	€ 6,0273
630820	CASALP21_PR.630820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRANAGGIO IN NYLON Z17 SU CUSCINETTO F15	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
630830	CASALP21_PR.630830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO D.15 M10 CENTRALE PER PIGNONE Z17	NR	€ 1,3360	€ 1,6900	€ 1,4896	€ 1,5364
630831	CASALP21_PR.630831	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO D.15 M10 ECCENTRICO	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
630838	CASALP21_PR.630838	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRANAGGIO IN NYLON Z17 SU CUSCINETTO F12 (Monitor 3019008)	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
630840	CASALP21_PR.630840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INGRANAGGIO D. 60(MONITOR 3019005)	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
630910	CASALP21_PR.630910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO D.12 M10 CENTRALE CON SEEGER	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
630920	CASALP21_PR.630920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO D 12 M10 ECCENTRICO CON SEEGER	NR	€ 0,6166	€ 0,7800	€ 0,6875	€ 0,7091
631120	CASALP21_PR.631120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RUOTA T/AKRON D 70 X 15 F17	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
631130	CASALP21_PR.631130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RUOTA T/FIAM A2PO D 75 F17	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
631410	CASALP21_PR.631410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 36 X 10 M10 CENTRALE - IGV	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
631420	CASALP21_PR.631420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 38 X 10 M10 ECCENTRICO - IGV	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
633110	CASALP21_PR.633110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GANCIO OPERATORE CON MOLLA	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
633120	CASALP21_PR.633120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAMMA CONTATTI MOTORIDUTTORE MR041 FIAM (950330)	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
633210	CASALP21_PR.633210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MODIFICA FRIZIONE AUTOMATISMO PORTE PS FIAM	NR	€ 55,9051	€ 70,7200	€ 62,3342	€ 64,2909
633215	CASALP21_PR.633215	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FRIZIONE OPERATORE PORTE S FIAM	NR	€ 47,2727	€ 59,8000	€ 52,7091	€ 54,3636
633310	CASALP21_PR.633310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA RITENUTA PORTA SEMIAUTO. SCHINDLER	NR	€ 2,6206	€ 3,3150	€ 2,9219	€ 3,0136
633312	CASALP21_PR.633312	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA PJ 1016/100J-Z=10 OPERATORE SCHINDLER	NR	€ 15,9289	€ 20,1500	€ 17,7607	€ 18,3182
633313	CASALP21_PR.633313	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA PJ 1016/100J-Z=4 OPERATORE SCHINDLER	NR	€ 7,5020	€ 9,4900	€ 8,3647	€ 8,6273
633315	CASALP21_PR.633315	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA TRAPEZOIDALE 8x5x900 -SCHINDLER	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
633320	CASALP21_PR.633320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA TRAPEZOIDALE SELCOM 3V425 L=1080 (CONF. 2 PZ)	C2	€ 78,7194	€ 99,5800	€ 87,7721	€ 90,5273
633325	CASALP21_PR.633325	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY SELCOM V6-380 L=965 (CONF. 2 PZ)	C2	€ 27,6751	€ 35,0090	€ 30,8577	€ 31,8264
633330	CASALP21_PR.633330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY SELCOM J6 L=1092 (CONF. 2 PZ)	C2	€ 31,9913	€ 40,4690	€ 35,6703	€ 36,7900
633340	CASALP21_PR.633340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V TIPO J 5 DENTI L=1016 OPERATORE 084 MONITOR	NR	€ 19,1146	€ 24,1800	€ 21,3128	€ 21,9818
633341	CASALP21_PR.633341	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V TIPO J DV864 5 DENTI L=1016 OPERATORE 084 MONITOR 3902044	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
633342	CASALP21_PR.633342	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V TIPO J - 8 NERV. L=914 - 085-92VF MONITOR 3902007	NR	€ 22,6087	€ 28,6000	€ 25,2087	€ 26,0000

633343	CASALP21_PR.633343	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V TIPO J L=1016 10 DENTI MONITOR 3902001	NR	€ 34,7352	€ 43,9400	€ 38,7297	€ 39,9455
633344	CASALP21_PR.633344	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA TRAPEZOIDALE 10X1030 OLEOSTATIX Z401/2ZIP - MONITOR 3902003	NR	€ 18,8063	€ 23,7900	€ 20,9691	€ 21,6273
633351	CASALP21_PR.633351	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V1123J 6P (2SG PV47)	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
633356	CASALP21_PR.633356	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA TRAPEZOIDALE 3VX450 (2SG PV49)	NR	€ 9,2490	€ 11,7000	€ 10,3126	€ 10,6364
633363	CASALP21_PR.633363	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VICTORY R031 -CINGHIA DENTATA COMPLETA AP.700/900 mm	NR	€ 19,1146	€ 24,1800	€ 21,3128	€ 21,9818
633365	CASALP21_PR.633365	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VICTORY R040 -CINGHIA POLY VJ	NR	€ 5,0972	€ 6,4480	€ 5,6834	€ 5,8618
633380	CASALP21_PR.633380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMATIC-CX00XAXDEV- SPIRATOR CHIUSURA PORTA - D 127mm	NR	€ 44,1897	€ 55,9000	€ 49,2715	€ 50,8182
633410	CASALP21_PR.633410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V TIPO J 8 NERV. SV.711 (CMM)	NR	€ 10,2767	€ 13,0000	€ 11,4585	€ 11,8182
633415	CASALP21_PR.633415	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA POLY V TIPO J 7 NERV. L=1168 (CMM)	NR	€ 13,0514	€ 16,5100	€ 14,5523	€ 15,0091
633510	CASALP21_PR.633510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 39X10 M12 ECC. SELCOM 0058	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
633515	CASALP21_PR.633515	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 49X10 FEM. M10 SELCOM 0032	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727
633520	CASALP21_PR.633520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 56X5 M10 SELCOM 0010	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
633525	CASALP21_PR.633525	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONF. 12 PZ. ROTELLE COMANDO SERRATURA SELCOM 0013	C12	€ 12,5581	€ 15,8860	€ 14,0023	€ 14,4418
633530	CASALP21_PR.633530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA 40X5 M10 SELCOM 0037 CONF. 4 PZ.	C4	€ 19,5257	€ 24,7000	€ 21,7711	€ 22,4545
633535	CASALP21_PR.633535	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONF. ROTELLE SELCOM 0007 (2 PZ) + 0006 ( 10 PZ.)	C10	€ 18,9605	€ 23,9850	€ 21,1409	€ 21,8045
633610	CASALP21_PR.633610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D.30 ABBINAMENTO PORTE SCHINDLER	NR	€ 0,7194	€ 0,9100	€ 0,8021	€ 0,8273
635110	CASALP21_PR.635110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MEZZA CORONA DENTATA PIGNONE OPERATORE OTIS 9550T	NR	€ 151,0672	€ 191,1000	€ 168,4399	€ 173,7273
635120	CASALP21_PR.635120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIGNONE DENTATO OP. OTIS 9550T	NR	€ 125,3755	€ 158,6000	€ 139,7937	€ 144,1818
635130	CASALP21_PR.635130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MEZZA CORONA DENTATO PIGNONE OPERATORE 9550CC OTIS	NR	€ 114,0711	€ 144,3000	€ 127,1893	€ 131,1818
650510	CASALP21_PR.650510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO PELO CAMMELLO 60 X 6	MT	€ 25,8972	€ 32,7600	€ 28,8754	€ 29,7818
650530	CASALP21_PR.650530	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO PELO CAMMELLO 70 X 6	MT	€ 29,6996	€ 37,5700	€ 33,1151	€ 34,1545
650550	CASALP21_PR.650550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO PELO CAMMELLO 80 X 6	MT	€ 33,1937	€ 41,9900	€ 37,0109	€ 38,1727
650570	CASALP21_PR.650570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO PELO CAMMELLO 90 X 6	MT	€ 33,4403	€ 42,3020	€ 37,2860	€ 38,4564
650590	CASALP21_PR.650590	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO PELO CAMMELLO 100 X 6	MT	€ 40,2846	€ 50,9600	€ 44,9173	€ 46,3273
650860	CASALP21_PR.650860	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X60X6	NR	€ 33,7075	€ 42,6400	€ 37,5839	€ 38,7636
650862	CASALP21_PR.650862	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X70X6	NR	€ 41,1067	€ 52,0000	€ 45,8340	€ 47,2727
650864	CASALP21_PR.650864	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X80X6	NR	€ 45,5257	€ 57,5900	€ 50,7611	€ 52,3545
650866	CASALP21_PR.650866	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X90X6	NR	€ 54,6719	€ 69,1600	€ 60,9592	€ 62,8727
650868	CASALP21_PR.650868	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X100X6	NR	€ 60,1186	€ 76,0500	€ 67,0322	€ 69,1364
650870	CASALP21_PR.650870	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO 304 1000X120X6	NR	€ 69,0593	€ 87,3600	€ 77,0011	€ 79,4182
650905	CASALP21_PR.650905	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 125X55X6.35	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
650910	CASALP21_PR.650910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 100X95X6.35 (FIAM 3N)	NR	€ 8,1391	€ 10,2960	€ 9,0751	€ 9,3600
650920	CASALP21_PR.650920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 120X120X6.35(FIAM 5N)	NR	€ 12,2498	€ 15,4960	€ 13,6585	€ 14,0873
650940	CASALP21_PR.650940	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 170X80X6.35 (OTIS/FALCONI)	NR	€ 11,7154	€ 14,8200	€ 13,0627	€ 13,4727
650950	CASALP21_PR.650950	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 162X70X6.35	NR	€ 10,7905	€ 13,6500	€ 12,0314	€ 12,4091
650960	CASALP21_PR.650960	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 1000X60X6.35	NR	€ 53,6032	€ 67,8080	€ 59,7675	€ 61,6436
650965	CASALP21_PR.650965	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 1000X70X6.35	NR	€ 61,0332	€ 77,2070	€ 68,0520	€ 70,1882
650967	CASALP21_PR.650967	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 1000X80X6.35	NR	€ 66,8704	€ 84,5910	€ 74,5604	€ 76,9009
650970	CASALP21_PR.650970	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 1000X90X6.35	NR	€ 78,0206	€ 98,6960	€ 86,9929	€ 89,7236
650975	CASALP21_PR.650975	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 1000X100X6.35	NR	€ 81,7304	€ 103,3890	€ 91,1294	€ 93,9900
650977	CASALP21_PR.650977	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUARNIZIONE FRENO TIPO SAT1 1000X120X6.35	NR	€ 91,6680	€ 115,9600	€ 102,2098	€ 105,4182
652110	CASALP21_PR.652110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RIBATTINI ALLUMINIO TESTA PIANA SVASATA D 5X25	NR	€ 0,0514	€ 0,0650	€ 0,0573	€ 0,0591
652130	CASALP21_PR.652130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VITE TC BASSA OTTONE M5 X 20 CON DADO	NR	€ 0,1953	€ 0,2470	€ 0,2177	€ 0,2245
652310	CASALP21_PR.652310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COLLANTE BICOMP.ARALDITE 2013 BICARTUCCIA DA 50 ML	NR	€ 19,5257	€ 24,7000	€ 21,7711	€ 22,4545
652330	CASALP21_PR.652330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	APPLICATORE MANUALE PER ARALDITE 2013	NR	€ 33,7075	€ 42,6400	€ 37,5839	€ 38,7636
700010	CASALP21_PR.700010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA AGGIUNTIVA PER GREMBIULE	NR	€ 4,2443	€ 5,3690	€ 4,7324	€ 4,8809
700110	CASALP21_PR.700110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 600	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636
700120	CASALP21_PR.700120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 650	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636

700130	CASALP21_PR.700130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 700	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636
700140	CASALP21_PR.700140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 750	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636
700150	CASALP21_PR.700150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 800	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636
700160	CASALP21_PR.700160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 850	NR	€ 35,9684	€ 45,5000	€ 40,1047	€ 41,3636
700170	CASALP21_PR.700170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 900	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
700180	CASALP21_PR.700180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 950	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
700190	CASALP21_PR.700190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE T/G COMPLETO MM 1000	NR	€ 41,1067	€ 52,0000	€ 45,8340	€ 47,2727
700330	CASALP21_PR.700330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE RETRATTILE 2 ELEMENTI LUCE NETTA 500 a 1300 mm (da specificare)	NR	€ 277,4704	€ 351,0000	€ 309,3794	€ 319,0909
700350	CASALP21_PR.700350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GREMBIULE RETRATTILE 3 ELEMENTI LUCE NETTA 500 a 1300 mm (da specificare)	NR	€ 474,7826	€ 600,6000	€ 529,3826	€ 546,0000
702100	CASALP21_PR.702100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCALETTA FONDO FOSSA - 4 GRADINI	NR	€ 53,4387	€ 67,6000	€ 59,5842	€ 61,4545
702110	CASALP21_PR.702110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SCALETTA FOSSA 5 GRADINI CON CONTATTO	NR	€ 82,2134	€ 104,0000	€ 91,6680	€ 94,5455
702210	CASALP21_PR.702210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARAPETTO COMPONIBILE H. 1,10 MT	NR	€ 81,1858	€ 102,7000	€ 90,5221	€ 93,3636
702310	CASALP21_PR.702310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROLUNGA 1 METRO PARAPETTO	NR	€ 46,2451	€ 58,5000	€ 51,5632	€ 53,1818
702330	CASALP21_PR.702330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARAPETTO RETRATTILE H.410-700mm L.550-900mm	NR	€ 174,7036	€ 221,0000	€ 194,7945	€ 200,9091
702332	CASALP21_PR.702332	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARAPETTO RETRATTILE H.410-700mm L.900-1500mm	NR	€ 195,2569	€ 247,0000	€ 217,7115	€ 224,5455
702336	CASALP21_PR.702336	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PARAPETTO RETRATTILE H.610-1100mm L.900-1500mm	NR	€ 195,2569	€ 247,0000	€ 217,7115	€ 224,5455
702410	CASALP21_PR.702410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPRIFORO - ANGOLARE LAMIERA 50x100x1250	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
702490	CASALP21_PR.702490	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LAMIERA 1000X2000 FORO QUADRO 8 MM - 10/10	NR	€ 51,3834	€ 65,0000	€ 57,2925	€ 59,0909
710010	CASALP21_PR.710010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X55 LUC. DES.	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
710020	CASALP21_PR.710020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X55 LUC. SIN.	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
710030	CASALP21_PR.710030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X55 CROM. DES.	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
710040	CASALP21_PR.710040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X55 CROM. SIN.	NR	€ 9,3518	€ 11,8300	€ 10,4272	€ 10,7545
710050	CASALP21_PR.710050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X60 LUC.	NR	€ 12,3320	€ 15,6000	€ 13,7502	€ 14,1818
710060	CASALP21_PR.710060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X60 CROM.	NR	€ 13,3597	€ 16,9000	€ 14,8960	€ 15,3636
710070	CASALP21_PR.710070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X75 LUC. DES.	NR	€ 11,0988	€ 14,0400	€ 12,3752	€ 12,7636
710080	CASALP21_PR.710080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X75 LUC. SIN.	NR	€ 11,0988	€ 14,0400	€ 12,3752	€ 12,7636
710090	CASALP21_PR.710090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X75 CROM. DES.	NR	€ 11,0988	€ 14,0400	€ 12,3752	€ 12,7636
710100	CASALP21_PR.710100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 80X75 CROM. SIN.	NR	€ 11,0988	€ 14,0400	€ 12,3752	€ 12,7636
710110	CASALP21_PR.710110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 63X80 CROM. DES.	NR	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
710120	CASALP21_PR.710120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 63X80 CROM. SIN.	NR	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
710130	CASALP21_PR.710130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CERNIERA MM 76X64 INOX SPINA LEVARE SU CUSCINETTI SFERE	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
710210	CASALP21_PR.710210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA POMOLI LUCIDI	NR	€ 13,5652	€ 17,1600	€ 15,1252	€ 15,6000
710220	CASALP21_PR.710220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPPIA POMOLI CROMATI	NR	€ 14,3874	€ 18,2000	€ 16,0419	€ 16,5455
710250	CASALP21_PR.710250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PINZA FERMAPORTA CROM.	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
710340	CASALP21_PR.710340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MANIGLIA PORTA A BATTENTE SCHINDLER	NR	€ 22,0949	€ 27,9500	€ 24,6358	€ 25,4091
710350	CASALP21_PR.710350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MANIGLIA INCASSO TIEFFE	NR	€ 3,8024	€ 4,8100	€ 4,2396	€ 4,3727
710360	CASALP21_PR.710360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MANIGLIA ALLUMINIO MM 160 PER PORTA DI PIANO	NR	€ 7,9130	€ 10,0100	€ 8,8230	€ 9,1000
710370	CASALP21_PR.710370	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CORRIMANO ALLUMINIO GRIGIO L=1 METRO	NR	€ 64,7431	€ 81,9000	€ 72,1885	€ 74,4545
710380	CASALP21_PR.710380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CORRIMANO ALLUMINIO NERO L=1 METRO	NR	€ 64,7431	€ 81,9000	€ 72,1885	€ 74,4545
710410	CASALP21_PR.710410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FERMO A PAVIMENTO CON GOMMINO	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
710420	CASALP21_PR.710420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FERMO ALTO CON GOMMINO	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
710440	CASALP21_PR.710440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTROCIELINO CORNICE ALLUMINIO SCHERMO PLEXIGLASS +LAMPADA FLUO.	NR	€ 203,4783	€ 257,4000	€ 226,8783	€ 234,0000
710450	CASALP21_PR.710450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTROCIELINO CORNICE INOX SCHERMO FORI IRREG. + PLEXIGLASS +LAMPADA FLUO.	NR	€ 472,7273	€ 598,0000	€ 527,0909	€ 543,6364
710510	CASALP21_PR.710510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	POSACENERE RIBALTABILE	NR	€ 13,8016	€ 17,4590	€ 15,3888	€ 15,8718
710520	CASALP21_PR.710520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SPECCHIO STRATIFICATO CON BORCHIE 600 X 800 MARCHIO ( EN81.1/2)	NR	€ 87,3518	€ 110,5000	€ 97,3972	€ 100,4545
710550	CASALP21_PR.710550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEDILE RIBALTABILE CON RITORNO AUTOMATICO	NR	€ 100,7115	€ 127,4000	€ 112,2933	€ 115,8182
710570	CASALP21_PR.710570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ASPIRATORE CABINA - 55 MC/H - 230V	NR	€ 33,8103	€ 42,7700	€ 37,6985	€ 38,8818
710580	CASALP21_PR.710580	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AERATORE CABINA GRIGLIA D45	NR	€ 2,0142	€ 2,5480	€ 2,2459	€ 2,3164
710610	CASALP21_PR.710610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GOMMA PARAMANO 35X22 MM	MT	€ 20,0395	€ 25,3500	€ 22,3441	€ 23,0455
710620	CASALP21_PR.710620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROFILO C PER GOMMA PARAMANO MM 1250	NR	€ 6,0632	€ 7,6700	€ 6,7605	€ 6,9727
710630	CASALP21_PR.710630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PROFILO DI BATTUTA GOMMA PER ANTINE L 2030 MM	NR	€ 20,8617	€ 26,3900	€ 23,2608	€ 23,9909

710710	CASALP21_PR.710710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO SUP. DX PORTA NAZ.CEITA CERNIERE A SX	NR	€ 15,6822	€ 19,8380	€ 17,4857	€ 18,0345
710720	CASALP21_PR.710720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PERNO SUP. SX PORTA NAZ.CEITA CERNIERE A DX	NR	€ 15,6822	€ 19,8380	€ 17,4857	€ 18,0345
710810	CASALP21_PR.710810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	SEMIAUTOMATISMO COMPLETO PORTE TIEFFE	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
710820	CASALP21_PR.710820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BUSSOLA PER CATENA SEMIAUTOMATISMO TIEFFE	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
710830	CASALP21_PR.710830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BUSSOLA PER CERNIERA SEMIAUTOMATISMO TIEFFE	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
720010	CASALP21_PR.720010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA MM 75 X14 X10	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
720020	CASALP21_PR.720020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA MM 80 X12 X14	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
720030	CASALP21_PR.720030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA MM 90 X15 X10	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
720110	CASALP21_PR.720110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE 60X17X3 DES.	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
720120	CASALP21_PR.720120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE 60X17X3 SIN.	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
720125	CASALP21_PR.720125	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE 65X17X3 DES. -WENGEL	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
720128	CASALP21_PR.720128	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE 60X18X2,5 DES.	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
720129	CASALP21_PR.720129	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE 60X18X2,5 SIN.	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
720130	CASALP21_PR.720130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE MM 60X19X2,5 DES.	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
720131	CASALP21_PR.720131	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE MM 60X19X2,5 SIN.	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
720150	CASALP21_PR.720150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE FIAM MM 47X27X3 DES.	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
720160	CASALP21_PR.720160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE FIAM MM 47X27X3 SIN.	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
720170	CASALP21_PR.720170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE CEITA MM 62X20X3 DES.	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
720171	CASALP21_PR.720171	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE CEITA MM 62X20X3 SIN.	NR	€ 3,4941	€ 4,4200	€ 3,8959	€ 4,0182
720180	CASALP21_PR.720180	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE SICEM MM 70X21X3 DES.	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
720190	CASALP21_PR.720190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE SICEM MM 70X21X3 SIN.	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
720192	CASALP21_PR.720192	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE SICEM MM 45X29X3,5 DES.	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
720193	CASALP21_PR.720193	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE SICEM MM 45X29X3,5 SIN.	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
720195	CASALP21_PR.720195	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TORSIONE 5x5 x36x63 SCHINDLER DES.	NR	€ 18,4980	€ 23,4000	€ 20,6253	€ 21,2727
720210	CASALP21_PR.720210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRINA ATTACCO MOLLE PORTINE	NR	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
720310	CASALP21_PR.720310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TRAZ. MM 1,4X17X2000	NR	€ 10,8933	€ 13,7800	€ 12,1460	€ 12,5273
720340	CASALP21_PR.720340	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TRAZ. MM 1,6X17X2000	NR	€ 10,8933	€ 13,7800	€ 12,1460	€ 12,5273
720341	CASALP21_PR.720341	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA TRAZ. MM 1,6X17X1300	NR	€ 5,8577	€ 7,4100	€ 6,5313	€ 6,7364
720350	CASALP21_PR.720350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRINA ATTACCO MOLLE SOSPENSIONI	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
720410	CASALP21_PR.720410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLE A PACCO T/BASS. N. 10 X0,5 X8 X145	NR	€ 3,6996	€ 4,6800	€ 4,1251	€ 4,2545
720510	CASALP21_PR.720510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA T/F SN113 MM 130X28	NR	€ 5,6522	€ 7,1500	€ 6,3022	€ 6,5000
720550	CASALP21_PR.720550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA+TIRANTE SE173 PORTA CEITA	NR	€ 7,2964	€ 9,2300	€ 8,1355	€ 8,3909
720553	CASALP21_PR.720553	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA L.90 x 20 FILO 2,5 +TIRANTE M8 PORTA TESIO	NR	€ 7,0909	€ 8,9700	€ 7,9064	€ 8,1545
720555	CASALP21_PR.720555	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA L.102 FILO 2,5 +TIRANTE M8 PORTA TIEFFE	NR	€ 7,0909	€ 8,9700	€ 7,9064	€ 8,1545
720557	CASALP21_PR.720557	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA D.15,5 X117 +ANELLI PER PORTE CAIMI	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
720610	CASALP21_PR.720610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA 240 X 25 X 3,5 MM GANCI GIREVOLI	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
720612	CASALP21_PR.720612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA 140 X 25 X 3,5 MM GANCI GIREVOLI	NR	€ 3,6996	€ 4,6800	€ 4,1251	€ 4,2545
720614	CASALP21_PR.720614	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA 90 X 25 X 3,5 MM GANCI GIREVOLI	NR	€ 3,2885	€ 4,1600	€ 3,6667	€ 3,7818
720701	CASALP21_PR.720701	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA SOSPENSIONE L=400 - 2A 550-750 - 085N 92VF - MONITOR 3001086	NR	€ 5,1383	€ 6,5000	€ 5,7292	€ 5,9091
720702	CASALP21_PR.720702	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA SOSPENSIONE L=500 - 2A 800-950 - 085N 92VF - MONITOR 3001039	NR	€ 5,1383	€ 6,5000	€ 5,7292	€ 5,9091
720703	CASALP21_PR.720703	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA SOSPENSIONE L=600 - 2A 1000-1150 - 085N 92VF - MONITOR 3001088	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
720810	CASALP21_PR.720810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ATTREZZO TENDIMOLLA	NR	€ 41,1067	€ 52,0000	€ 45,8340	€ 47,2727
720910	CASALP21_PR.720910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MOLLA mm 7,5x40 CATENACCIO SERR. INSUBRIA	NR	€ 0,3289	€ 0,4160	€ 0,3667	€ 0,3782
730010	CASALP21_PR.730010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA T/EUROPA	NR	€ 10,0711	€ 12,7400	€ 11,2293	€ 11,5818
730020	CASALP21_PR.730020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA ORIGINALE DICTATOR T/EUROPA 100034	NR	€ 19,1146	€ 24,1800	€ 21,3128	€ 21,9818
730030	CASALP21_PR.730030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA ORIGINALE DICTATOR UNIVERSAL VS 2000	NR	€ 79,6443	€ 100,7500	€ 88,8034	€ 91,5909
730035	CASALP21_PR.730035	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA DICTATOR T/FIAM ROTELLA D 25	NR	€ 23,6364	€ 29,9000	€ 26,3545	€ 27,1818
730036	CASALP21_PR.730036	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA DICTATOR T/FIAM ROTELLA D 30	NR	€ 25,3834	€ 32,1100	€ 28,3025	€ 29,1909
730040	CASALP21_PR.730040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA T/FIAM ROTELLA D 25	NR	€ 23,6364	€ 29,9000	€ 26,3545	€ 27,1818
730042	CASALP21_PR.730042	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA T/FIAM ROTELLA D 30	NR	€ 23,6364	€ 29,9000	€ 26,3545	€ 27,1818
730070	CASALP21_PR.730070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA T/SCHINDLER	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
730080	CASALP21_PR.730080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA BASSETTI	NR	€ 12,7431	€ 16,1200	€ 14,2085	€ 14,6545

730090	CASALP21_PR.730090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA SAFOV 100008	NR	€ 36,5850	€ 46,2800	€ 40,7923	€ 42,0727
730095	CASALP21_PR.730095	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA SAFOV 100017	NR	€ 37,7154	€ 47,7100	€ 42,0527	€ 43,3727
730100	CASALP21_PR.730100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA T/FERMATOR	NR	€ 14,3874	€ 18,2000	€ 16,0419	€ 16,5455
730150	CASALP21_PR.730150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA RICAMBIO X CHIUDIPIORTA T/E D. 30	NR	€ 0,9557	€ 1,2090	€ 1,0656	€ 1,0991
730160	CASALP21_PR.730160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA CHIUDIPIORTA T/FIAM D. 25	NR	€ 0,5858	€ 0,7410	€ 0,6531	€ 0,6736
730162	CASALP21_PR.730162	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA CHIUDIPIORTA T/FIAM D. 30	NR	€ 0,5858	€ 0,7410	€ 0,6531	€ 0,6736
730210	CASALP21_PR.730210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TJSS LEVA CORTA DES.	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
730220	CASALP21_PR.730220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TJSS LEVA CORTA SIN.	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
730240	CASALP21_PR.730240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TJSS LEVA LUNGA DES.	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
730250	CASALP21_PR.730250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TJSS LEVA LUNGA SIN.	NR	€ 91,4625	€ 115,7000	€ 101,9806	€ 105,1818
730310	CASALP21_PR.730310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE E STAFFA PER TJSS DES.	NR	€ 25,1779	€ 31,8500	€ 28,0733	€ 28,9545
730320	CASALP21_PR.730320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TIRANTE E STAFFA PER TJSS SIN.	NR	€ 25,1779	€ 31,8500	€ 28,0733	€ 28,9545
730410	CASALP21_PR.730410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA DICTATOR OTIS PH90 - AMBIDESTRO	NR	€ 190,1186	€ 240,5000	€ 211,9822	€ 218,6364
730420	CASALP21_PR.730420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA DICTATOR OTIS LX	NR	€ 173,6759	€ 219,7000	€ 193,6486	€ 199,7273
730510	CASALP21_PR.730510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZ. ORIZZONTALE Z BLU CON VITE LEVA E ROTELLA	NR	€ 160,3162	€ 202,8000	€ 178,7526	€ 184,3636
730511	CASALP21_PR.730511	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	AMMORTIZZ. ORIZZONTALE Z ROSSO CON VITE LEVA E ROTELLA	NR	€ 160,3162	€ 202,8000	€ 178,7526	€ 184,3636
730520	CASALP21_PR.730520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	LEVA E ROTELLA SENZA FERMO CHIUDIPIORTA Z	NR	€ 18,4980	€ 23,4000	€ 20,6253	€ 21,2727
730551	CASALP21_PR.730551	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTER PER CHIUDIPIORTA Z 'ESTERNO'	NR	€ 49,8419	€ 63,0500	€ 55,5737	€ 57,3182
730552	CASALP21_PR.730552	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUIDA X CHIUDIPIORTA Z 'ESTERNO'	NR	€ 13,3597	€ 16,9000	€ 14,8960	€ 15,3636
730554	CASALP21_PR.730554	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 24 PER CHIUDIPIORTA Z SENZA FERMO (SCANALATA)	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
730555	CASALP21_PR.730555	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ROTELLA D 24 PER CHIUDIPIORTAE Z CON FERMO (PIENA)	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
730560	CASALP21_PR.730560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BUSTINA VITI E SQUADRETTE X AMMORT.Z ESTERNO	NR	€ 15,9289	€ 20,1500	€ 17,7607	€ 18,3182
730570	CASALP21_PR.730570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BUSTINA VITI E SQUADRETTE X CHIUDIP.Z INTERNO	NR	€ 27,0277	€ 34,1900	€ 30,1358	€ 31,0818
730571	CASALP21_PR.730571	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GUIDA AMMORTIZZ. Z 'INTERNO'	NR	€ 17,4704	€ 22,1000	€ 19,4794	€ 20,0909
730610	CASALP21_PR.730610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIUDIPIORTA TS71 CON SLITTA	NR	€ 75,0198	€ 94,9000	€ 83,6470	€ 86,2727
730620	CASALP21_PR.730620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FERMO PER CHIUDIPIORTA TS71	NR	€ 12,8458	€ 16,2500	€ 14,3231	€ 14,7727
730630	CASALP21_PR.730630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA FISSAGGIO TS71	NR	€ 7,7075	€ 9,7500	€ 8,5939	€ 8,8636
730810	CASALP21_PR.730810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CUNEO DI FERMO PER CARRELLI	NR	€ 5,7549	€ 7,2800	€ 6,4168	€ 6,6182
760010	CASALP21_PR.760010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTACHIAVE CHIUSA	NR	€ 9,0435	€ 11,4400	€ 10,0835	€ 10,4000
760011	CASALP21_PR.760011	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTACHIAVE CHIUSA ROSSA	NR	€ 10,0711	€ 12,7400	€ 11,2293	€ 11,5818
760020	CASALP21_PR.760020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTACHIAVE CON FINESTRA	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
760021	CASALP21_PR.760021	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTACHIAVE CON FINESTRA ROSSA CON SERRATURA A CHIAVE	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
760024	CASALP21_PR.760024	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTACHIAVE CON FINESTRA ROSSA CON SERRATURA TRIANGOLARE	NR	€ 9,7628	€ 12,3500	€ 10,8856	€ 11,2273
760040	CASALP21_PR.760040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTACHIAVE ROSSA CON CHIAVE IRRIPRODUCIBILE	NR	€ 28,5692	€ 36,1400	€ 31,8546	€ 32,8545
760041	CASALP21_PR.760041	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CHIAVE IRRIPRODUCIBILE PER CASSETTA PORTACHIAVE ROSSA	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
760130	CASALP21_PR.760130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTA PORTADOCUMENTI CON MANIGLIA	NR	€ 17,4704	€ 22,1000	€ 19,4794	€ 20,0909
760150	CASALP21_PR.760150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CASSETTONE PORTADOCUMENTI 280x380x100	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
761010	CASALP21_PR.761010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA FERMO MANUT./FUORI SERVIZIO (BIFACCIALE)	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
761015	CASALP21_PR.761015	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA FUORI SERVIZIO 120x65 MAGNETICA	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
761040	CASALP21_PR.761040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ISTRUZIONI MANOVRA A MANO IMP.OLEODINAMICI	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
761050	CASALP21_PR.761050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ISTRUZIONI MANOVRA A MANO IMPIANTI ELETTRICI	NR	€ 1,3360	€ 1,6900	€ 1,4896	€ 1,5364
761060	CASALP21_PR.761060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA APRIRE SOLO SE LA CABINA E' AL PIANO PIU' BASSO	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
761065	CASALP21_PR.761065	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA INTERRUPTORE F.M. ASCENSORE	NR	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
761070	CASALP21_PR.761070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA POMPA A MANO SALITA EMERGENZA	NR	€ 1,0585	€ 1,3390	€ 1,1802	€ 1,2173
761071	CASALP21_PR.761071	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PULSANTE DISCESA EMERGENZA	NR	€ 1,0585	€ 1,3390	€ 1,1802	€ 1,2173
761072	CASALP21_PR.761072	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PER ARGANO SALITA DISCESA	NR	€ 1,0585	€ 1,3390	€ 1,1802	€ 1,2173
761074	CASALP21_PR.761074	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ACCESSO CABINA SOLO CARICO E SCARICO	NR	€ 2,6719	€ 3,3800	€ 2,9792	€ 3,0727

761075	CASALP21_PR.761075	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ASCENSORE VIETATO PERSONE NON AUTORIZZATE	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
761076	CASALP21_PR.761076	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PERICOLO VANO CORSA	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
761077	CASALP21_PR.761077	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA NON USARE IN CASO DI INCENDIO	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
761078	CASALP21_PR.761078	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA NON USARE IN CASO DI INCENDIO 270x180	NR	€ 3,9051	€ 4,9400	€ 4,3542	€ 4,4909
761079	CASALP21_PR.761079	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA NON USARE IN CASO DI INCENDIO 270x180 - FLUORESCENTE	NR	€ 22,6087	€ 28,6000	€ 25,2087	€ 26,0000
761080	CASALP21_PR.761080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA VIETATO L'USO MINORI 12 ANNI	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
761081	CASALP21_PR.761081	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA NON USARE IN CASO DI INCENDIO 150x100	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
761082	CASALP21_PR.761082	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CARTELLO - NON CALPESTABILE	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
761090	CASALP21_PR.761090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA VIETATO FUMARE	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
761092	CASALP21_PR.761092	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA VIETATO FUMARE CON PRESCRIZIONI DI LEGGE	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
761110	CASALP21_PR.761110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA MACCH.ASCENSORE VIETATO L'ACCESSO	NR	€ 1,1715	€ 1,4820	€ 1,3063	€ 1,3473
761120	CASALP21_PR.761120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA POSSESSO CHIAVI DEL LOCALE	NR	€ 1,1715	€ 1,4820	€ 1,3063	€ 1,3473
761130	CASALP21_PR.761130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA TRASPORTO CARRELLI	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
761150	CASALP21_PR.761150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ENPI ASC. CAT. A - ALLUM. ADESIVO	NR	€ 1,1304	€ 1,4300	€ 1,2604	€ 1,3000
761160	CASALP21_PR.761160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA I.S.P.E.S.L. ALL.ADESIVO	NR	€ 1,1304	€ 1,4300	€ 1,2604	€ 1,3000
761190	CASALP21_PR.761190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA LA MANUTENZIONE IMP.E' AFFIDATA ALLA DITTA	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
761210	CASALP21_PR.761210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ARRESTO MAGGIORE 14 ORE	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
761220	CASALP21_PR.761220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA 'NON APRIRE LE PORTE'	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
761230	CASALP21_PR.761230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA CHIAVE EMERGENZA	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
761232	CASALP21_PR.761232	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA CHIAVE DI SBLOCCO	NR	€ 2,1273	€ 2,6910	€ 2,3719	€ 2,4464
761240	CASALP21_PR.761240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ALLARME ASCENSORE	NR	€ 0,8530	€ 1,0790	€ 0,9511	€ 0,9809
761250	CASALP21_PR.761250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PERICOLO DI CADUTA-RICHIUDERE LA BOTOLA	NR	€ 1,6957	€ 2,1450	€ 1,8907	€ 1,9500
761260	CASALP21_PR.761260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ATTENZIONE PERICOLO	NR	€ 2,1273	€ 2,6910	€ 2,3719	€ 2,4464
761262	CASALP21_PR.761262	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA "PERICOLO ! NON SPORGERSI"	NR	€ 2,6514	€ 3,3540	€ 2,9563	€ 3,0491
761264	CASALP21_PR.761264	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ATTENZIONE CORRENTE ELETTRICA	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
761266	CASALP21_PR.761266	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ATTENZIONE CADUTA MATERIALI DALL'ALTO	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
761268	CASALP21_PR.761268	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ATTENZIONE ORGANI IN MOVIMENTO	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
761270	CASALP21_PR.761270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ATTENZIONE PERICOLO MANI PIEDI	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
761280	CASALP21_PR.761280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ATTENZIONE RIMUOVERE I BLOCCHI MECCANICI	NR	€ 2,1273	€ 2,6910	€ 2,3719	€ 2,4464
761290	CASALP21_PR.761290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA SPAZIO MINIMO IN TESTATA	NR	€ 2,1273	€ 2,6910	€ 2,3719	€ 2,4464
761310	CASALP21_PR.761310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA - SERIE NUMERI - 1, 0...9	NR	€ 12,7328	€ 16,1070	€ 14,1971	€ 14,6427
761320	CASALP21_PR.761320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA - SOS TELEFONO	NR	€ 2,2609	€ 2,8600	€ 2,5209	€ 2,6000
761510	CASALP21_PR.761510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA A SPINGERE	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
761520	CASALP21_PR.761520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PIASTRA A SPINGERE - MANO	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
761810	CASALP21_PR.761810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA ANTINFORTUNISTICA A 3 PANNELLI H 800x1000x30 - 3R1	NR	€ 133,5968	€ 169,0000	€ 148,9605	€ 153,6364
761820	CASALP21_PR.761820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRIERA ANTINFORTUNISTICA A 3 PANNELLI H 1100x1100x30 - 3R11	NR	€ 229,1700	€ 289,9000	€ 255,5245	€ 263,5455
761910	CASALP21_PR.761910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PORTATA KG_PERSONE INCLUSE	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
762010	CASALP21_PR.762010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA PORTATA ALLUM.ANOD.ADESIVA	NR	€ 1,0277	€ 1,3000	€ 1,1458	€ 1,1818
762210	CASALP21_PR.762210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA X IMPIANTO OMOLOGATO SECONDO DIRET. MACCHINE	NR	€ 1,2332	€ 1,5600	€ 1,3750	€ 1,4182
762220	CASALP21_PR.762220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA CABINA IMP.COLLAUDATO 95/16 E SANATORIA-ELETTTRICO	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
762240	CASALP21_PR.762240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA CABINA IMP.COLLAUDATO 95/16 E SANATORIA-OLEODINAMICO	NR	€ 1,4387	€ 1,8200	€ 1,6042	€ 1,6545
765010	CASALP21_PR.765010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ESTINTORE A POLVERE CLASSE 21A144BC 4KG	NR	€ 39,0514	€ 49,4000	€ 43,5423	€ 44,9091
765110	CASALP21_PR.765110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	NASTRO GIALLO-NERO SICUREZZA ADESIVO	NR	€ 6,1660	€ 7,8000	€ 6,8751	€ 7,0909
810010	CASALP21_PR.810010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONCINO GOMMA D 17	NR	€ 0,1542	€ 0,1950	€ 0,1719	€ 0,1773
810020	CASALP21_PR.810020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONCINO GOMMA D 15	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
810030	CASALP21_PR.810030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONCINO GOMMA D 12	NR	€ 0,1542	€ 0,1950	€ 0,1719	€ 0,1773
810050	CASALP21_PR.810050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONCINO D 15 PER ELETTROPATTINO FIAM LG47	NR	€ 0,3083	€ 0,3900	€ 0,3438	€ 0,3545
810060	CASALP21_PR.810060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONCINO D 20 PER ELETTROPATTINO FIAM LG47	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727

810090	CASALP21_PR.810090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CAPPUCCIO GOMMA PER ESAGONO VITE M10	NR	€ 0,5652	€ 0,7150	€ 0,6302	€ 0,6500
810120	CASALP21_PR.810120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONCINO MM d. 27X h25 GOMMA	NR	€ 0,4933	€ 0,6240	€ 0,5500	€ 0,5673
810210	CASALP21_PR.810210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RONDELLA MM 50X70X5 (T301-T410)	NR	€ 0,3700	€ 0,4680	€ 0,4125	€ 0,4255
810230	CASALP21_PR.810230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RONDELLA MM 30X45X5 (T409)	NR	€ 0,4111	€ 0,5200	€ 0,4583	€ 0,4727
810240	CASALP21_PR.810240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RONDELLA MM 40X50X5 (T300)	NR	€ 0,3700	€ 0,4680	€ 0,4125	€ 0,4255
810250	CASALP21_PR.810250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RONDELLA MM 60X90X6 (T305)	NR	€ 0,7708	€ 0,9750	€ 0,8594	€ 0,8864
810310	CASALP21_PR.810310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	COPIA FASCETTE X PASSACAVI	NR	€ 0,8221	€ 1,0400	€ 0,9167	€ 0,9455
810410	CASALP21_PR.810410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. CIL. 40X30 M 8X23X23 SH65	NR	€ 1,7470	€ 2,2100	€ 1,9479	€ 2,0091
810420	CASALP21_PR.810420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. CIL. 50X25 M10X28X28 SH70	NR	€ 1,8498	€ 2,3400	€ 2,0625	€ 2,1273
810430	CASALP21_PR.810430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. CIL. 60X30 M10X28X28 SH65	NR	€ 2,3636	€ 2,9900	€ 2,6355	€ 2,7182
810440	CASALP21_PR.810440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. CIL. 60X50 M10X28X28 SH65	NR	€ 4,0079	€ 5,0700	€ 4,4688	€ 4,6091
810460	CASALP21_PR.810460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. CIL. 75X30 M12X37X37 SH65	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
810500	CASALP21_PR.810500	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. CIL. 25X25 M8X20	NR	€ 0,9249	€ 1,1700	€ 1,0313	€ 1,0636
810550	CASALP21_PR.810550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE CIL. D 80 M14	NR	€ 2,9802	€ 3,7700	€ 3,3230	€ 3,4273
810560	CASALP21_PR.810560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE CIL. D 80 +PERNO -TUTTO GOMMA-	NR	€ 2,0553	€ 2,6000	€ 2,2917	€ 2,3636
810570	CASALP21_PR.810570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE CIL. D 110 M 14 X 45	NR	€ 5,3439	€ 6,7600	€ 5,9584	€ 6,1455
810571	CASALP21_PR.810571	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE CIL. D 110 M 14 X 70	NR	€ 6,8854	€ 8,7100	€ 7,6772	€ 7,9182
810620	CASALP21_PR.810620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE GOMMA M6	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
810630	CASALP21_PR.810630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE GOMMA M12	NR	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
810640	CASALP21_PR.810640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RUOTA GOMMA FRIZIONE FIAM S/2PO D 45X25 F14	NR	€ 12,7431	€ 16,1200	€ 14,2085	€ 14,6545
810660	CASALP21_PR.810660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ANELLO GOMMA DIAM. 270 MM PER SELETTORE MARTINI	NR	€ 29,8024	€ 37,7000	€ 33,2296	€ 34,2727
810670	CASALP21_PR.810670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CINGHIA DENTATA PER PORTE KRAMER	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
810710	CASALP21_PR.810710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE T/F 100X80X30	NR	€ 3,1858	€ 4,0300	€ 3,5521	€ 3,6636
810720	CASALP21_PR.810720	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE T/F 150X110X28	NR	€ 4,7273	€ 5,9800	€ 5,2709	€ 5,4364
810730	CASALP21_PR.810730	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE PERNO FORATO	NR	€ 1,4798	€ 1,8720	€ 1,6500	€ 1,7018
810740	CASALP21_PR.810740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE 100x50x30	NR	€ 1,6443	€ 2,0800	€ 1,8334	€ 1,8909
810800	CASALP21_PR.810800	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE ABBINAMENTO BASSETTI	NR	€ 8,6324	€ 10,9200	€ 9,6251	€ 9,9273
810810	CASALP21_PR.810810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE ABBINAMENTO PORTINE	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
810820	CASALP21_PR.810820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE ABBINAMENTO T/FIAM	NR	€ 3,0830	€ 3,9000	€ 3,4375	€ 3,5455
810830	CASALP21_PR.810830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE ABBINAMENTO T/AK	NR	€ 5,4466	€ 6,8900	€ 6,0730	€ 6,2636
810840	CASALP21_PR.810840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE ABBINAMENTO T/SABIEM	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
810842	CASALP21_PR.810842	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE ABBINAMENTO TIPO CEN	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
810850	CASALP21_PR.810850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMPONE GOMMA 4 FORI	NR	€ 5,0356	€ 6,3700	€ 5,6147	€ 5,7909
810910	CASALP21_PR.810910	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAMP. FONDO MOBILE	NR	€ 8,2213	€ 10,4000	€ 9,1668	€ 9,4545
810930	CASALP21_PR.810930	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TAPPETO ANTIFOLGORAZIONE 36000V CM 70X100	NR	€ 20,5534	€ 26,0000	€ 22,9170	€ 23,6364
BIAGCOST	CASALP21_PR.BIAGCOST	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEODINAMICA FORZA MOTRICE 380 V POTENZA 11 KW POMPA 180/210 LT/MIN	NR	€ 1.639,5257	€ 2.074,0000	€ 1.828,0711	€ 1.885,4545
1377	CASALP21_PR.1377	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 55 l/m- 4,4 kw	NR	€ 768,8300	€ 972,5700	€ 857,2455	€ 884,1545
1378	CASALP21_PR.1378	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 75 l/m- 7,7 kw	NR	€ 811,9921	€ 1.027,1700	€ 905,3712	€ 933,7909
1379	CASALP21_PR.1379	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 100 l/m- 4,4 kw	NR	€ 774,0158	€ 979,1300	€ 863,0276	€ 890,1182
1380	CASALP21_PR.1380	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 100/125 l/m- 5,9 kw	NR	€ 794,7905	€ 1.005,4100	€ 886,1914	€ 914,0091
1381	CASALP21_PR.1381	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 100/125/150 l/m- 7,7 kw	NR	€ 823,9921	€ 1.042,3500	€ 918,7512	€ 947,5909
1382	CASALP21_PR.1382	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 100/125/150 l/m- 9,6 kw	NR	€ 838,4822	€ 1.060,6800	€ 934,9077	€ 964,2545
1383	CASALP21_PR.1383	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 1250/150 l/m- 11,0 kw	NR	€ 863,5889	€ 1.092,4400	€ 962,9017	€ 993,1273
1384	CASALP21_PR.1384	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 150 l/m- 14,7 kw	NR	€ 892,7984	€ 1.129,3900	€ 995,4702	€ 1.026,7182
1385	CASALP21_PR.1385	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 100 l/m- 4,4 kw	NR	€ 787,6522	€ 996,3800	€ 878,2322	€ 905,8000
1386	CASALP21_PR.1386	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 100/125 l/m- 5,9 kw	NR	€ 808,4190	€ 1.022,6500	€ 901,3872	€ 929,6818
1387	CASALP21_PR.1387	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 100/125/150 l/m- 7,7 kw	NR	€ 837,6285	€ 1.059,6000	€ 933,9557	€ 963,2727
1388	CASALP21_PR.1388	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 100/125/150 l/m- 9,6 kw	NR	€ 858,3953	€ 1.085,8700	€ 957,1107	€ 987,1545
1389	CASALP21_PR.1389	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 1250/150 l/m- 11,0 kw	NR	€ 877,2174	€ 1.109,6800	€ 978,0974	€ 1.008,8000



1390	CASALP21_PR.1390	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 150 l/m- 14,7 kw	NR	€ 906,4269	€ 1.146,6300	€ 1.010,6660	€ 1.042,3909
1391	CASALP21_PR.1391	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 55 l/m- 4,4 kw	NR	€ 782,3478	€ 989,6700	€ 872,3178	€ 899,7000
1392	CASALP21_PR.1392	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2- 75 l/m- 7,7 kw	NR	€ 825,6206	€ 1.044,4100	€ 920,5669	€ 949,4636
1393	CASALP21_PR.1393	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 100/125/150 l/m- 7,7 kw	NR	€ 894,4269	€ 1.131,4500	€ 997,2860	€ 1.028,5909
1394	CASALP21_PR.1394	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 100/125/150 l/m- 9,6 kw	NR	€ 915,1937	€ 1.157,7200	€ 1.020,4409	€ 1.052,4727
1395	CASALP21_PR.1395	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 125/150 l/m- 11,0 kw	NR	€ 934,0158	€ 1.181,5300	€ 1.041,4276	€ 1.074,1182
1396	CASALP21_PR.1396	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 150 l/m- 14,7 kw	NR	€ 963,2174	€ 1.218,4700	€ 1.073,9874	€ 1.107,7000
1397	CASALP21_PR.1397	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 180/210 l/m- 11,0 kw	NR	€ 997,6285	€ 1.262,0000	€ 1.112,3557	€ 1.147,2727
1398	CASALP21_PR.1398	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 180/210 l/m- 14,7 kw	NR	€ 1.042,4111	€ 1.318,6500	€ 1.162,2883	€ 1.198,7727
1399	CASALP21_PR.1399	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 180/210 l/m- 18,4 kw	NR	€ 1.080,0632	€ 1.366,2800	€ 1.204,2705	€ 1.242,0727
1400	CASALP21_PR.1400	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 210 l/m- 22,0 kw	NR	€ 1.145,6206	€ 1.449,2100	€ 1.277,3669	€ 1.317,4636
1401	CASALP21_PR.1401	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 250/300 l/m- 14,7 kw	NR	€ 1.147,2411	€ 1.451,2600	€ 1.279,1738	€ 1.319,3273
1402	CASALP21_PR.1402	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 250/300 l/m- 18,4 kw	NR	€ 1.180,0158	€ 1.492,7200	€ 1.315,7176	€ 1.357,0182
1403	CASALP21_PR.1403	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 250/300 l/m- 22,0 kw	NR	€ 1.242,0000	€ 1.571,1300	€ 1.384,8300	€ 1.428,3000
1404	CASALP21_PR.1404	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3- 250/300 l/m- 29,4 kw	NR	€ 1.303,6601	€ 1.649,1300	€ 1.453,5810	€ 1.499,2091
1405	CASALP21_PR.1405	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 380 l/m- 22,0 kw	NR	€ 1.431,2016	€ 1.810,4700	€ 1.595,7898	€ 1.645,8818
1406	CASALP21_PR.1406	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 380 l/m- 29,4 kw	NR	€ 1.501,6285	€ 1.899,5600	€ 1.674,3157	€ 1.726,8727
1407	CASALP21_PR.1407	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 380 l/m- 36,8 kw	NR	€ 1.610,0237	€ 2.036,6800	€ 1.795,1764	€ 1.851,5273
1408	CASALP21_PR.1408	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 500 l/m- 36,8 kw	NR	€ 1.716,4743	€ 2.171,3400	€ 1.913,8689	€ 1.973,9455
1409	CASALP21_PR.1409	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 500 l/m- 44,0 kw	NR	€ 1.836,8775	€ 2.323,6500	€ 2.048,1184	€ 2.112,4091
1410	CASALP21_PR.1410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 500 l/m- 51,5 kw	NR	€ 1.888,7984	€ 2.389,3300	€ 2.106,0102	€ 2.172,1182
1411	CASALP21_PR.1411	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 600 l/m- 44,0 kw	NR	€ 1.927,7391	€ 2.438,5900	€ 2.149,4291	€ 2.216,9000
1412	CASALP21_PR.1412	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 600 l/m- 51,5 kw	NR	€ 1.995,8972	€ 2.524,8100	€ 2.225,4254	€ 2.295,2818
1413	CASALP21_PR.1413	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4- 600 l/m- 58,8 kw	NR	€ 2.077,1621	€ 2.627,6100	€ 2.316,0357	€ 2.388,7364
820120	CASALP21_PR.820120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659003G01- ELETTROVALVOLA 48 V ac/dc	NR	€ 65,8427	€ 83,2910	€ 73,4146	€ 75,7191
820130	CASALP21_PR.820130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659003G02- ELETTROVALVOLA 48/12 V ac/dc	NR	€ 111,6767	€ 141,2710	€ 124,5195	€ 128,4282
820140	CASALP21_PR.820140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659003G04- ELETTROVALVOLA 104 V ac/dc	NR	€ 65,8427	€ 83,2910	€ 73,4146	€ 75,7191
820150	CASALP21_PR.820150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659003G05- ELETTROVALVOLA 104/12 V ac/dc	NR	€ 111,6767	€ 141,2710	€ 124,5195	€ 128,4282
820160	CASALP21_PR.820160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659003G06- ELETTROVALVOLA 104/24 V ac/dc	NR	€ 111,6767	€ 141,2710	€ 124,5195	€ 128,4282
820170	CASALP21_PR.820170	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659003G07- ELETTROVALVOLA 220 V ac/dc	NR	€ 65,8427	€ 83,2910	€ 73,4146	€ 75,7191
820210	CASALP21_PR.820210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659005G01- VALVOLA DISCESA DTV	NR	€ 44,1897	€ 55,9000	€ 49,2715	€ 50,8182
820220	CASALP21_PR.820220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659001G01- VALVOLA DI NON RITORNO CV1	NR	€ 35,6601	€ 45,1100	€ 39,7610	€ 41,0091
820230	CASALP21_PR.820230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659000G01- VALVOLA A SFERA 1"	NR	€ 76,5304	€ 96,8110	€ 85,3314	€ 88,0100
820240	CASALP21_PR.820240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659000G02- VALVOLA A SFERA 1" 1/4	NR	€ 76,5304	€ 96,8110	€ 85,3314	€ 88,0100
820250	CASALP21_PR.820250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659006G01- VALVOLA DISCESA A MANO	NR	€ 48,7115	€ 61,6200	€ 54,3133	€ 56,0182
820310	CASALP21_PR.820310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659017H01- TERMISTORE OLIO 70°C	NR	€ 9,2079	€ 11,6480	€ 10,2668	€ 10,5891
820320	CASALP21_PR.820320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659016G04- RESISTENZA RISCALDA OLIO 400W	NR	€ 93,3636	€ 118,1050	€ 104,1005	€ 107,3682
820330	CASALP21_PR.820330	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659911G01- TERMOJET	NR	€ 28,2609	€ 35,7500	€ 31,5109	€ 32,5000
820350	CASALP21_PR.820350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659009G01- MANOMETRO 0-100 bar	NR	€ 21,4885	€ 27,1830	€ 23,9597	€ 24,7118
820360	CASALP21_PR.820360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659007G01- POMPA A MANO	NR	€ 136,2277	€ 172,3280	€ 151,8938	€ 156,6618
820400	CASALP21_PR.820400	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659015G01- SILENZIATORE INTERNO	NR	€ 118,9012	€ 150,4100	€ 132,5748	€ 136,7364
820410	CASALP21_PR.820410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659002G01- GUARNIZIONE VALVOLA 300 (KIT)	NR	€ 61,8142	€ 78,1950	€ 68,9229	€ 71,0864
820420	CASALP21_PR.820420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G01- KIT GUARNIZIONI PISTONI D. 80mm	NR	€ 32,1763	€ 40,7030	€ 35,8766	€ 37,0027

820430	CASALP21_PR.820430	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G02- KIT GUARNIZIONI PISTONI D. 90mm	NR	€ 36,7289	€ 46,4620	€ 40,9527	€ 42,2382
820440	CASALP21_PR.820440	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G03- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.100mm	NR	€ 38,3217	€ 48,4770	€ 42,7287	€ 44,0700
820450	CASALP21_PR.820450	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G04- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.110mm	NR	€ 41,3842	€ 52,3510	€ 46,1434	€ 47,5918
820460	CASALP21_PR.820460	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G05- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.120mm	NR	€ 44,4569	€ 56,2380	€ 49,5695	€ 51,1255
820470	CASALP21_PR.820470	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G06- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.130mm	NR	€ 48,8142	€ 61,7500	€ 54,4279	€ 56,1364
820475	CASALP21_PR.820475	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 699003G07- KIT GUARNIZIONI PISTONI D.140mm	NR	€ 53,4387	€ 67,6000	€ 59,5842	€ 61,4545
820510	CASALP21_PR.820510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659010G02 - PRESSOSTATO NA	NR	€ 68,9051	€ 87,1650	€ 76,8292	€ 79,2409
820520	CASALP21_PR.820520	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	HYDRONIC 659010G01 - PRESSOSTATO NC	NR	€ 68,9051	€ 87,1650	€ 76,8292	€ 79,2409
820608	CASALP21_PR.820608	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- S.GU.SD.C/080 - SERIE GUARNIZIONE PIST 1P D80	NR	€ 27,0379	€ 34,2030	€ 30,1473	€ 31,0936
820610	CASALP21_PR.820610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- S.GU.SD.C/090 - SERIE GUARNIZIONI PISTONE 1 P. D. 90	NR	€ 29,2885	€ 37,0500	€ 32,6567	€ 33,6818
820612	CASALP21_PR.820612	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- S.GU.SD.C/100 - SERIE GUARNIZIONI PISTONE 1 P. D. 100	NR	€ 30,3573	€ 38,4020	€ 33,8484	€ 34,9109
820614	CASALP21_PR.820614	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- S.GU.SD.C/110 - SERIE GUARNIZIONI PISTONE 1 P. D. 110	NR	€ 32,5976	€ 41,2360	€ 36,3464	€ 37,4873
820630	CASALP21_PR.820630	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/01-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.60	NR	€ 10,6877	€ 13,5200	€ 11,9168	€ 12,2909
820632	CASALP21_PR.820632	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/02-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.70	NR	€ 11,8593	€ 15,0020	€ 13,2231	€ 13,6382
820634	CASALP21_PR.820634	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/03-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.80	NR	€ 12,9281	€ 16,3540	€ 14,4148	€ 14,8673
820636	CASALP21_PR.820636	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/04-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.90 ( PR. 2007)	NR	€ 15,8158	€ 20,0070	€ 17,6346	€ 18,1882
820638	CASALP21_PR.820638	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/05-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.100	NR	€ 15,8158	€ 20,0070	€ 17,6346	€ 18,1882
820640	CASALP21_PR.820640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/06-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.110	NR	€ 16,8846	€ 21,3590	€ 18,8263	€ 19,4173
820642	CASALP21_PR.820642	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5097/07-P- GUARNIZIONE DI TENUTA TESTATA D.120	NR	€ 19,1352	€ 24,2060	€ 21,3357	€ 22,0055
820650	CASALP21_PR.820650	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- S.GUA.DIS/250 - SERIE GUARNIZ. DISTR. (15L/M-250L - M)	NR	€ 23,6158	€ 29,8740	€ 26,3316	€ 27,1582
820652	CASALP21_PR.820652	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- S.GUA.DIS/650 - SERIE GUARNIZ. (210L/M-650L/M)	NR	€ 30,3573	€ 38,4020	€ 33,8484	€ 34,9109
820660	CASALP21_PR.820660	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5377/1 - ATTACCO MANOMETRO ISPEZIONE EN81.2	NR	€ 20,3067	€ 25,6880	€ 22,6420	€ 23,3527
820662	CASALP21_PR.820662	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS 5124 - MANOMETRO	NR	€ 11,7154	€ 14,8200	€ 13,0627	€ 13,4727
820670	CASALP21_PR.820670	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- POM.MAN.INT- POMPA A MANO MANOVRA IN SALITA	NR	€ 114,0711	€ 144,3000	€ 127,1893	€ 131,1818
820680	CASALP21_PR.820680	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- RIS. CON TER.- RESISTENZA 400W 220V CON TERMOSTATO	NR	€ 29,2885	€ 37,0500	€ 32,6567	€ 33,6818
820681	CASALP21_PR.820681	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5340-1 -RESISTENZA PER GRUPPO DISTRIBUTORE 25W 230V	NR	€ 12,9281	€ 16,3540	€ 14,4148	€ 14,8673
820682	CASALP21_PR.820682	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5340-5 -RESISTENZA PER GRUPPO DISTRIBUTORE 50W 230V	NR	€ 12,9281	€ 16,3540	€ 14,4148	€ 14,8673
820684	CASALP21_PR.820684	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- 5340-6 - RESISTENZA PER GRUPPO DISTRIBUTORE 50W 400V	NR	€ 12,9281	€ 16,3540	€ 14,4148	€ 14,8673
820686	CASALP21_PR.820686	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- PRS.XM./MIN10A- PRESSOSTATO MINIMA PRESSIONE 2-10 BAR	NR	€ 59,6356	€ 75,4390	€ 66,4937	€ 68,5809
820688	CASALP21_PR.820688	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- PRS.XM./MAX50C- PRESSOSTATO MAX PRESSIONE 20-50 BAR NA-NC	NR	€ 59,6356	€ 75,4390	€ 66,4937	€ 68,5809
820690	CASALP21_PR.820690	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MORIS- PRS.XM./MAX50A- PRESSOSTATO MAX PRESSIONE 20-50 BAR NA	NR	€ 59,6356	€ 75,4390	€ 66,4937	€ 68,5809
820708	CASALP21_PR.820708	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0162- KIT GUARNIZ. PISTONE D80 SERIE CF2 ( 1985:1991)	NR	€ 34,9407	€ 44,2000	€ 38,9589	€ 40,1818
820709	CASALP21_PR.820709	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0163- KIT GUARNIZ. PISTONE D90 SERIE CF2 ( 1985:1991)	NR	€ 41,9289	€ 53,0400	€ 46,7507	€ 48,2182

820710	CASALP21_PR.820710	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0164- KIT GUARNIZ. PISTONE D100 SERIE CF2 ( 1985:1991)	NR	€ 41,9289	€ 53,0400	€ 46,7507	€ 48,2182
820711	CASALP21_PR.820711	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0165- KIT GUARNIZ. PISTONE D110 SERIE CF2 ( 1985:1991)	NR	€ 41,9289	€ 53,0400	€ 46,7507	€ 48,2182
820712	CASALP21_PR.820712	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0166- KIT GUARNIZ. PISTONE D120 SERIE CF2 ( 1985:1991)	NR	€ 55,9051	€ 70,7200	€ 62,3342	€ 64,2909
820713	CASALP21_PR.820713	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0167- KIT GUARNIZ. PISTONE D130 SERIE CF2 ( 1985:1991)	NR	€ 55,9051	€ 70,7200	€ 62,3342	€ 64,2909
820738	CASALP21_PR.820738	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0083- KIT GUARNIZ. PISTONE D80 SERIE C97 (dal 1997)	NR	€ 20,9644	€ 26,5200	€ 23,3753	€ 24,1091
820739	CASALP21_PR.820739	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0084- KIT GUARNIZ. PISTONE D90 SERIE C97 (dal 1997)	NR	€ 27,9526	€ 35,3600	€ 31,1671	€ 32,1455
820740	CASALP21_PR.820740	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0085- KIT GUARNIZ. PISTONE D100 SERIE C97 (dal 1997)	NR	€ 27,9526	€ 35,3600	€ 31,1671	€ 32,1455
820741	CASALP21_PR.820741	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0086- KIT GUARNIZ. PISTONE D110 SERIE C97 (dal 1997)	NR	€ 27,9526	€ 35,3600	€ 31,1671	€ 32,1455
820742	CASALP21_PR.820742	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0087- KIT GUARNIZ. PISTONE D120 SERIE C97 (dal 1997)	NR	€ 34,9407	€ 44,2000	€ 38,9589	€ 40,1818
820743	CASALP21_PR.820743	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -8H3F0088- KIT GUARNIZ. PISTONE D130 SERIE C97 (dal 1997)	NR	€ 34,9407	€ 44,2000	€ 38,9589	€ 40,1818
820770	CASALP21_PR.820770	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -CA100419- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 230V 60W	NR	€ 11,3043	€ 14,3000	€ 12,6043	€ 13,0000
820772	CASALP21_PR.820772	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	OMAR -CA102451- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 400V 60W	NR	€ 28,7747	€ 36,4000	€ 32,0838	€ 33,0909
820810	CASALP21_PR.820810	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80210005- RESISTENZA RISCALDA OLIO 230V 500W	NR	€ 51,8972	€ 65,6500	€ 57,8654	€ 59,6818
820812	CASALP21_PR.820812	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80210006- RESISTENZA RISCALDA OLIO 380V 500W	NR	€ 51,8972	€ 65,6500	€ 57,8654	€ 59,6818
820820	CASALP21_PR.820820	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80210001- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 230V 60W	NR	€ 20,4506	€ 25,8700	€ 22,8024	€ 23,5182
820822	CASALP21_PR.820822	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80210002- RESISTENZA RISCALDA VALVOLA 380V 60W	NR	€ 20,4506	€ 25,8700	€ 22,8024	€ 23,5182
820830	CASALP21_PR.820830	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80070007- RUBINETTO + MANOMETRO D50 0-100 BAR	NR	€ 27,0277	€ 34,1900	€ 30,1358	€ 31,0818
820840	CASALP21_PR.820840	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80300021- SERIE GUARNIZ. VALV. 3010/EN 1"1/4	NR	€ 69,4704	€ 87,8800	€ 77,4594	€ 79,8909
820842	CASALP21_PR.820842	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80303017- SERIE GUARNIZ. VALV. 3010/EN 1"1/2	NR	€ 69,4704	€ 87,8800	€ 77,4594	€ 79,8909
820846	CASALP21_PR.820846	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80340002- SERIE GUARNIZ. VALV. GEV 1"1/4	NR	€ 66,7984	€ 84,5000	€ 74,4802	€ 76,8182
820850	CASALP21_PR.820850	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390004- CASSETTINO VML 1"1/4	NR	€ 99,5810	€ 125,9700	€ 111,0328	€ 114,5182
820852	CASALP21_PR.820852	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390001- CASSETTINO VMD 1"1/4	NR	€ 96,9091	€ 122,5900	€ 108,0536	€ 111,4455
820854	CASALP21_PR.820854	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390007- CASSETTINO VML 1"1/4	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
820856	CASALP21_PR.820856	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390005- CASSETTINO VMD 1"1/2	NR	€ 99,5810	€ 125,9700	€ 111,0328	€ 114,5182
820858	CASALP21_PR.820858	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390002- CASSETTINO VMD 1"1/2	NR	€ 96,9091	€ 122,5900	€ 108,0536	€ 111,4455
820860	CASALP21_PR.820860	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390008- CASSETTINO VMP 1"1/2	NR	€ 95,5731	€ 120,9000	€ 106,5640	€ 109,9091
820862	CASALP21_PR.820862	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390013- CASSETTINO VRFP 1"1/4	NR	€ 91,9763	€ 116,3500	€ 102,5536	€ 105,7727
820864	CASALP21_PR.820864	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80390016- VALVOLA VSMA	NR	€ 85,1937	€ 107,7700	€ 94,9909	€ 97,9727
820870	CASALP21_PR.820870	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80200040- BOBINE SINGOLO AVVOLGIM. 48 V. + CONNETTORE	NR	€ 72,2451	€ 91,3900	€ 80,5532	€ 83,0818
820872	CASALP21_PR.820872	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80200041- BOBINE DOPPIO AVVOLGIM. 48V./12V. + CONNETTORE	NR	€ 73,3755	€ 92,8200	€ 81,8137	€ 84,3818
820880	CASALP21_PR.820880	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83125010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D80	NR	€ 16,6482	€ 21,0600	€ 18,5628	€ 19,1455
820882	CASALP21_PR.820882	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83140010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D90	NR	€ 16,6482	€ 21,0600	€ 18,5628	€ 19,1455
820884	CASALP21_PR.820884	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83155010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D100	NR	€ 20,3478	€ 25,7400	€ 22,6878	€ 23,4000
820886	CASALP21_PR.820886	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83170010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D110	NR	€ 21,0672	€ 26,6500	€ 23,4899	€ 24,2273
820888	CASALP21_PR.820888	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83180010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D120	NR	€ 22,1976	€ 28,0800	€ 24,7504	€ 25,5273
820889	CASALP21_PR.820889	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83190010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D130	NR	€ 56,6348	€ 71,6430	€ 63,1478	€ 65,1300
820890	CASALP21_PR.820890	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R83200010- SERIE GUARNIZ. PISTONE D150	NR	€ 67,5281	€ 85,4230	€ 75,2938	€ 77,6573
820900	CASALP21_PR.820900	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80080001- PRESSOSTATI A BASSA ISTERESI NA	NR	€ 34,8379	€ 44,0700	€ 38,8443	€ 40,0636
820902	CASALP21_PR.820902	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80080004- PRESSOSTATI A BASSA ISTERESI NC	NR	€ 34,8379	€ 44,0700	€ 38,8443	€ 40,0636
820904	CASALP21_PR.820904	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80080003- PRESSOSTATI DI MASSIMA	NR	€ 78,6166	€ 99,4500	€ 87,6575	€ 90,4091

820906	CASALP21_PR.820906	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80080002- PRESSOSTATI DI MINIMA	NR	€ 78,6166	€ 99,4500	€ 87,6575	€ 90,4091
820920	CASALP21_PR.820920	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -60800003- SET ADEGUAMENTO POMPE A MANO PAM 801	NR	€ 201,7312	€ 255,1900	€ 224,9303	€ 231,9909
820932	CASALP21_PR.820932	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV- RUBINETTO A SFERA 1" 1/4	NR	€ 171,6206	€ 217,1000	€ 191,3569	€ 197,3636
820940	CASALP21_PR.820940	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV - VALVOLA DI CADUTA CERTIFICATA 1" 1/4 TIPO B	NR	€ 130,5138	€ 165,1000	€ 145,5229	€ 150,0909
820950	CASALP21_PR.820950	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV - VALVOLA DI CADUTA CERTIFICATA 1" 1/2 TIPO B	NR	€ 136,6798	€ 172,9000	€ 152,3980	€ 157,1818
820961	CASALP21_PR.820961	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80750004- GUARNIZIONE VRP 1"1/4	NR	€ 7,1937	€ 9,1000	€ 8,0209	€ 8,2727
820962	CASALP21_PR.820962	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R80750005- GUARNIZIONE VRP 1"1/2	NR	€ 8,1186	€ 10,2700	€ 9,0522	€ 9,3364
820983	CASALP21_PR.820983	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GMV -R10750040- BUSSOLA POLIURETANO D.90	NR	€ 46,0395	€ 58,2400	€ 51,3341	€ 52,9455
821010	CASALP21_PR.821010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO FLEX. 1" (PRIMO METRO)	NR	€ 32,6798	€ 41,3400	€ 36,4380	€ 37,5818
821012	CASALP21_PR.821012	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO FLEX. 1" (METRO SUCCESSIVO)	NR	€ 11,6126	€ 14,6900	€ 12,9481	€ 13,3545
821020	CASALP21_PR.821020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO FLEX. 1" 1/4 (PRIMO METRO)	NR	€ 48,0949	€ 60,8400	€ 53,6258	€ 55,3091
821022	CASALP21_PR.821022	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO FLEX. 1" 1/4 (METRO SUCCESSIVO)	NR	€ 15,4150	€ 19,5000	€ 17,1877	€ 17,7273
821030	CASALP21_PR.821030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO FLEX. 1" 1/2 (PRIMO METRO)	NR	€ 72,9644	€ 92,3000	€ 81,3553	€ 83,9091
821032	CASALP21_PR.821032	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBO FLEX. 1" 1/2 (METRO SUCCESSIVO)	NR	€ 24,6640	€ 31,2000	€ 27,5004	€ 28,3636
821130	CASALP21_PR.821130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA PER TUBO FLEX 1"1/4 (D.EST.50)	NR	€ 8,4474	€ 10,6860	€ 9,4189	€ 9,7145
821210	CASALP21_PR.821210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BARRA TUBO RIGIDO MANDATA D.35x3 MT 3	NR	€ 43,1621	€ 54,6000	€ 48,1257	€ 49,6364
821220	CASALP21_PR.821220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO GIUNZIONE D.35 DIRITTO	NR	€ 16,8846	€ 21,3590	€ 18,8263	€ 19,4173
821224	CASALP21_PR.821224	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO 90° RECUPERO OLIO 1/8"G	NR	€ 22,6087	€ 28,6000	€ 25,2087	€ 26,0000
821230	CASALP21_PR.821230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO GIUNZIONE D.35 a 90°	NR	€ 23,6158	€ 29,8740	€ 26,3316	€ 27,1582
821234	CASALP21_PR.821234	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO GIUNZIONE D.42 a 90°	NR	€ 31,5289	€ 39,8840	€ 35,1547	€ 36,2582
821240	CASALP21_PR.821240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	STAFFA PER FISSAGGIO TUBO RIGIDO D.35	NR	€ 8,4474	€ 10,6860	€ 9,4189	€ 9,7145
821260	CASALP21_PR.821260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VALVOLA A SFERA DIAM. 35	NR	€ 78,1028	€ 98,8000	€ 87,0846	€ 89,8182
821270	CASALP21_PR.821270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VALVOLA A SFERA DIAM. 42	NR	€ 195,2569	€ 247,0000	€ 217,7115	€ 224,5455
821310	CASALP21_PR.821310	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TUBETTO RACCOGLIOLIO VIPLA 8x12	MT	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
821350	CASALP21_PR.821350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	RACCORDO 90° RECUPERO OLIO 1/8"G	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
821502	CASALP21_PR.821502	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT DISPOSITIVO IDRAULICO HDU PER EMENDAMENTO A3	NR	€ 518,9723	€ 656,5000	€ 578,6542	€ 596,8182
850210	CASALP21_PR.850210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TENSIONATORE FUNI -EQUATOR-	NR	€ 421,3439	€ 533,0000	€ 469,7984	€ 484,5455
850250	CASALP21_PR.850250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CESOIA PER CAVI	NR	€ 16,9565	€ 21,4500	€ 18,9065	€ 19,5000
850260	CASALP21_PR.850260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ATTREZZO SGUAINACAVI	NR	€ 81,1858	€ 102,7000	€ 90,5221	€ 93,3636
850280	CASALP21_PR.850280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ESTRATTORE 75 mm	NR	€ 16,4427	€ 20,8000	€ 18,3336	€ 18,9091
850282	CASALP21_PR.850282	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ESTRATTORE 100 mm	NR	€ 18,4980	€ 23,4000	€ 20,6253	€ 21,2727
850284	CASALP21_PR.850284	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ESTRATTORE 150 mm	NR	€ 19,5257	€ 24,7000	€ 21,7711	€ 22,4545
850320	CASALP21_PR.850320	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	VELOCIMETRO	NR	€ 524,1107	€ 663,0000	€ 584,3834	€ 602,7273
850350	CASALP21_PR.850350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FERMO PORTINE AUTOMATICHE	NR	€ 4,6245	€ 5,8500	€ 5,1563	€ 5,3182
850410	CASALP21_PR.850410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	MANOMETRO DIGITALE ECO1 -300 BAR CON CERTIFICATO E GOMMA PROTEZIONE	NR	€ 205,5336	€ 260,0000	€ 229,1700	€ 236,3636
850610	CASALP21_PR.850610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	KIT SICUREZZA	NR	€ 154,1502	€ 195,0000	€ 171,8775	€ 177,2727
C50575	CASALP21_PR.C50575	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	TARGA ISTRUZIONI SCALETTA 702110	NR	€ 1,5209	€ 1,9240	€ 1,6959	€ 1,7491
C51004	CASALP21_PR.C51004	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 1X2A (PLS4-B2)	NR	€ 10,3178	€ 13,0520	€ 11,5043	€ 11,8655
C51005	CASALP21_PR.C51005	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 1X4A (PLS4-B4)	NR	€ 9,2798	€ 11,7390	€ 10,3470	€ 10,6718
C51006	CASALP21_PR.C51006	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 1X4A (PLS4-C4)	NR	€ 7,8822	€ 9,9710	€ 8,7887	€ 9,0645
C51010	CASALP21_PR.C51010	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 1X10A+N (PLN4-C10/1N)	NR	€ 7,2348	€ 9,1520	€ 8,0668	€ 8,3200
C51011	CASALP21_PR.C51011	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 1X6+N (PLN4-C6/1N)	NR	€ 7,2348	€ 9,1520	€ 8,0668	€ 8,3200
C51020	CASALP21_PR.C51020	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 1X16A+N (PLN4-C16/1N)	NR	€ 7,2348	€ 9,1520	€ 8,0668	€ 8,3200
C51030	CASALP21_PR.C51030	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 2X10A (PLS4-C10/2)	NR	€ 9,7115	€ 12,2850	€ 10,8283	€ 11,1682
C51031	CASALP21_PR.C51031	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 2X6A (PLS4-C6/2)	NR	€ 10,2561	€ 12,9740	€ 11,4356	€ 11,7945
C51040	CASALP21_PR.C51040	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 2X16A (PLS4-C16/2)	NR	€ 9,7115	€ 12,2850	€ 10,8283	€ 11,1682
C51050	CASALP21_PR.C51050	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 3X20A (PLS4-C20/3)	NR	€ 20,2862	€ 25,6620	€ 22,6191	€ 23,3291
C51060	CASALP21_PR.C51060	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 3X25A (PLS4-C25/3)	NR	€ 20,2862	€ 25,6620	€ 22,6191	€ 23,3291
C51070	CASALP21_PR.C51070	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 3X32A (PLS4-C32/3)	NR	€ 20,5020	€ 25,9350	€ 22,8597	€ 23,5773
C51080	CASALP21_PR.C51080	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 3X40A (PLS4-C40/3)	NR	€ 20,8308	€ 26,3510	€ 23,2264	€ 23,9555
C51090	CASALP21_PR.C51090	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 3X50A (PLS4-C50/3)	NR	€ 31,7241	€ 40,1310	€ 35,3724	€ 36,4827
C51100	CASALP21_PR.C51100	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 3X63A (PLS4-C63/3)	NR	€ 35,7217	€ 45,1880	€ 39,8297	€ 41,0800
C51108	CASALP21_PR.C51108	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X16A (PLS4-C16/4)	NR	€ 26,1130	€ 33,0330	€ 29,1160	€ 30,0300

C51110	CASALP21_PR.C51110	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X20A (PLS4-C20/4)	NR	€ 26,0103	€ 32,9030	€ 29,0015	€ 29,9118
C51120	CASALP21_PR.C51120	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X25A (PLS4-C25/4)	NR	€ 26,0103	€ 32,9030	€ 29,0015	€ 29,9118
C51130	CASALP21_PR.C51130	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X32A (PLS4-C32/4)	NR	€ 26,0103	€ 32,9030	€ 29,0015	€ 29,9118
C51140	CASALP21_PR.C51140	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X40A (PLS4-C40/4)	NR	€ 27,5209	€ 34,8140	€ 30,6859	€ 31,6491
C51150	CASALP21_PR.C51150	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X50A (PLS4-C50/4)	NR	€ 42,4119	€ 53,6510	€ 47,2892	€ 48,7736
C51160	CASALP21_PR.C51160	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO 4X63A (PLS4-C63/4)	NR	€ 48,7731	€ 61,6980	€ 54,3820	€ 56,0891
C51190	CASALP21_PR.C51190	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2X10A/0,03 (PKN4- 10/1N/C/003)	NR	€ 29,6996	€ 37,5700	€ 33,1151	€ 34,1545
C51195	CASALP21_PR.C51195	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2X16A/0,03 (PKN4- 16/1N/C/003)	NR	€ 29,6996	€ 37,5700	€ 33,1151	€ 34,1545
C51210	CASALP21_PR.C51210	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.DIFFERENZIALE PURO 2X25A/0,03 (PFIM-25/2/003)	NR	€ 25,0751	€ 31,7200	€ 27,9587	€ 28,8364
C51220	CASALP21_PR.C51220	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INT.DIFFERENZIALE PURO 2X40A/0,03 (PFIM-40/2/003)	NR	€ 37,2016	€ 47,0600	€ 41,4798	€ 42,7818
C51224	CASALP21_PR.C51224	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	INTERR.DIFFERENZIALE PURO 4X40A/0,3 (PFIM-40/4/03-A)	NR	€ 58,3818	€ 73,8530	€ 65,0957	€ 67,1391
C51230	CASALP21_PR.C51230	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X40A/0,3 (PBSM-403/03)	NR	€ 42,6277	€ 53,9240	€ 47,5298	€ 49,0218
C51232	CASALP21_PR.C51232	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X40A/0,5 (PBSM-403/05)	NR	€ 42,6277	€ 53,9240	€ 47,5298	€ 49,0218
C51240	CASALP21_PR.C51240	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X63A/0,3 (PBSM-633/03)	NR	€ 61,1462	€ 77,3500	€ 68,1781	€ 70,3182
C51242	CASALP21_PR.C51242	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X63A/0,5 (PBSM-633/05)	NR	€ 43,7067	€ 55,2890	€ 48,7330	€ 50,2627
C51250	CASALP21_PR.C51250	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X40A/1 (PBSM-403/1)	NR	€ 42,6277	€ 53,9240	€ 47,5298	€ 49,0218
C51260	CASALP21_PR.C51260	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 3X63A/1 (PBSM-633/1)	NR	€ 43,7067	€ 55,2890	€ 48,7330	€ 50,2627
C51270	CASALP21_PR.C51270	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X40A/0,3 (PBSM-404/03)	NR	€ 45,0016	€ 56,9270	€ 50,1768	€ 51,7518
C51280	CASALP21_PR.C51280	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X63A/0,3 (PBSM-634/03)	NR	€ 47,2625	€ 59,7870	€ 52,6976	€ 54,3518
C51290	CASALP21_PR.C51290	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X40A/1 (PBSM-404/1)	NR	€ 45,0016	€ 56,9270	€ 50,1768	€ 51,7518
C51300	CASALP21_PR.C51300	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BLOCCO INT.DIFFERENZIALE 4X63A/1 (PBSM-634/1)	NR	€ 49,6364	€ 62,7900	€ 55,3445	€ 57,0818
C51350	CASALP21_PR.C51350	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC (250V-6A) (Z-HK)	NR	€ 10,2561	€ 12,9740	€ 11,4356	€ 11,7945
C51360	CASALP21_PR.C51360	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC (250V-2A) (ZP-IHK)	NR	€ 7,3375	€ 9,2820	€ 8,1814	€ 8,4382
C51410	CASALP21_PR.C51410	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BOBINA SGANCIO TENS.LANCIO CORRENTE 220V(ZP-ASA/230)	NR	€ 14,0277	€ 17,7450	€ 15,6408	€ 16,1318
C51420	CASALP21_PR.C51420	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	BOBINA SGANCIO TENS.LANCIO CORRENTE 12V (ZP-ASA/24)	NR	€ 14,0277	€ 17,7450	€ 15,6408	€ 16,1318
C51510	CASALP21_PR.C51510	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	GEMMA LUMINOSA S/B DIN 220V TRASP. (Z-EL/OR 230)	NR	€ 6,3715	€ 8,0600	€ 7,1043	€ 7,3273
C51550	CASALP21_PR.C51550	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRESA S/B DIN BIPASSO 10-16A CON ADATTATORE	NR	€ 4,2134	€ 5,3300	€ 4,6980	€ 4,8455
C51560	CASALP21_PR.C51560	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	ADATTATORE PRESA BIPASSO S/B DIN	NR	€ 0,9455	€ 1,1960	€ 1,0542	€ 1,0873
C51570	CASALP21_PR.C51570	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRESA S/B DIN UNEL	NR	€ 7,0292	€ 8,8920	€ 7,8376	€ 8,0836
C51571	CASALP21_PR.C51571	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PRESA UNEL (GW20246)	NR	€ 6,6798	€ 8,4500	€ 7,4480	€ 7,6818
C51610	CASALP21_PR.C51610	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	DISPOSITIVO BLOCCO LEVA INTERRUETTORE (IS/SPE-1TE)	NR	€ 3,3502	€ 4,2380	€ 3,7355	€ 3,8527
C51620	CASALP21_PR.C51620	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	PORTAFUSIBILE 1MODULO TIPO E931/32 (F.10,3X38)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51632	CASALP21_PR.C51632	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 2A (CONFEZIONE 10 PZ)	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
C51634	CASALP21_PR.C51634	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 4A (CONFEZIONE 10 PZ)	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
C51636	CASALP21_PR.C51636	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 6A (CONFEZIONE 10 PZ)	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
C51640	CASALP21_PR.C51640	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 10A (CONFEZIONE 10 PZ)	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
C51646	CASALP21_PR.C51646	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE CERAMICO 10,3X38 16A (CONFEZIONE 10 PZ)	NR	€ 4,1107	€ 5,2000	€ 4,5834	€ 4,7273
C51661	CASALP21_PR.C51661	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 1A (CONF.10PZ)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51662	CASALP21_PR.C51662	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 2A (CONF.10PZ)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51663	CASALP21_PR.C51663	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 3,15A (CONF.10PZ)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51664	CASALP21_PR.C51664	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 4A (CONF.10PZ)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51666	CASALP21_PR.C51666	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 6,3A (CONF.10PZ)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51667	CASALP21_PR.C51667	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 5X20 10A (CONF.10PZ)	NR	€ 1,5415	€ 1,9500	€ 1,7188	€ 1,7727
C51671	CASALP21_PR.C51671	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 1A (CONF.10PZ)	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
C51672	CASALP21_PR.C51672	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 2A (CONF.10PZ)	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
C51673	CASALP21_PR.C51673	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 3,15A (CONF.10PZ)	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
C51674	CASALP21_PR.C51674	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 4A (CONF.10PZ)	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
C51676	CASALP21_PR.C51676	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 6,3A (CONF.10PZ)	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545
C51677	CASALP21_PR.C51677	MATERIALI PER IMPIANTI ASCENSORE	FUSIBILE RAPIDO VETRO 6,3X32 10A (CONF.10PZ)	NR	€ 2,5692	€ 3,2500	€ 2,8646	€ 2,9545

QUADRO1	CASALP21_PR.QUADRO1		DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA UNIVERSALE CON MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.1 ARMONIZZATE)QUADRO DI MANOVRA UNIVERSALE PER IMPIANTI TRADIZIONALI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE FINO A 10 FERMATE, COSTRUITO IN ARMADIO CHIUSO CON AERAZIONE NATURALE, VERNICIATO, PORTA AD UN BATTENTE CON APERTURA A DESTRA O SINISTRA O ASPORTABILE, TELAIO COMPLETAMENTE SMONTABILE DALLA PIASTR A PORTA COMPONENTI, (PER AGEVOLARE EVENTUALI RIPARAZIONI), COMPLETO DI:TRASFORMATORE DI MANOVRA MONOFASE 400VA (PER IMPIANTI MANUALI)TRASFORMATORE DI MANOVRA TRIMONOFASE 500VA (PER IMPIANTI SEMIAUTOMATICI E/O AUTOMATICI 1 ACCESSO)CIRCUITO DI MANOVRA A 48VCC CON PROTEZIONE VALVOLA AUTOMATICA + FUSIBILI (A RICHIESTA 110VCC)CIRCUITO FRENO E PATTINO RETRATTILE A 48VCC PROTETTO CON FUSIBILICIRCUITI SEGNALAZIONI A 12VCC PROTETTI CON FUSIBILICIRCUITO MOTORE PORTE 125 TRIFASE PROTETTO CON FUSIBILI + TEMPORIZZATORE PROTEZIONE MOTORE ARGANO CON RELAY TERMICOILLUMINAZIONE CABINA 220VAC FISSA (TEMPORANEA A RICHIESTA)PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCCMORSETTIERA DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATECON VVVF INVERTERFILTRI RETE CLASSE "B"RESISTENZA DI FRENATURA PROTEZIONE PER RESISTENZA DI FRENATURASEZIONATORE PER		€	-		
QUADRO1_1			PROVE ISOLAMENTO BOTTONIERA MANOVRA MANUTENZIONE SUL QUADROUNITÀ DI FRENATURASEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINASEGNALAZIONE GONG IN CABINATIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SULQUADROCONTROLLO SEQUENZA FASIPOSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALESTAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSEMANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀMEMORIZZAZIONE GUASTICABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE E CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGE TUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO		€	-		
QUADRO1_2			CON VVVF INVERTER FILTRI RETE CLASSE "B" RESISTENZA DI FRENATURA PROTEZIONE PER RESISTENZA DI FRENATURA SEZIONATORE PER PROVE ISOLAMENTO BOTTONIERA MANOVRA MANUTENZIONE SUL QUADRO UNITÀ DI FRENATURA		€	-		
ASCENSORE					€	-		
HP 4	CASALP21_PR.HP 4	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€	764,4269	€	967,0000
HP 6	CASALP21_PR.HP 6	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€	784,5850	€	992,5000

HP 8	CASALP21_PR.HP 8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 802,3715	€ 1.015,0000		
HP 12	CASALP21_PR.HP 12	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 863,6364	€ 1.092,5000		
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 952,5692	€ 1.205,0000		
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 1.003,9526	€ 1.270,0000		
HP 4	CASALP21_PR.HP 4	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 1.483,3992	€ 1.876,5000		
HP 6	CASALP21_PR.HP 6	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 1.549,4071	€ 1.960,0000		
HP 8	CASALP21_PR.HP 8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 1.725,2964	€ 2.182,5000		
HP 12	CASALP21_PR.HP 12	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 2.142,2925	€ 2.710,0000		
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 2.446,6403	€ 3.095,0000		
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-10	NR	€ 2.915,0198	€ 3.687,5000		
ASCENSORE								

QUADRO2	CASALP21_PR.QUADRO2	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	<p>DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA A PRENOTAZIONE A MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.1 ARMONIZZATE) QUADRO DI MANOVRA A PRENOTAZIONE SIMPLEX E DUPLEX O MULTIPLEX PER IMPIANTI TRADIZIONALI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE FINO A 32 FERMATE, COSTRUITO IN ARMADIO CHIUSO CON AERAZIONE NATURALE VERNICIATO, PORTA AD UN BATTENTE CON APERTURA A DESTRA O SINISTRA O ASPORTABILE, TELAIO COMPLETAMENTE SMONTABILE DALLA PIASTRA PORTA COMPONENTI, (PER AGEVOLARE EVENTUALI RIPARAZIONI), COMPLETO DI:</p> <p>TRASFORMATORE DI MANOVRA TRIMONOFASE 500 VA (PER IMPIANTI SEMIAUTOMATICI E/O AUTOMATICI ACCESSO)</p> <p>CIRCUITO DI MANOVRA 48VCC CON PROTEZIONE VALVOLA AUTOMATICA + FUSIBILI (FINO A 10 FERMATE)</p> <p>CIRCUITO FRENO E PATTINO RETRATTILE A 48VCC PROTETTO CON FUSIBILI</p> <p>CIRCUITO SEGNALAZIONI A 12VCC PROTETTI CON FUSIBILI</p> <p>CIRCUITO MOTORE PORTE 125V TRIFASE PROTETTO CON FUSIBILI + TEMPORIZZATORE</p> <p>PROTEZIONE MOTORE ARGANO CON RELAY TERMICO</p> <p>ILLUMINAZIONE CABINA 220VAC FISSA (TEMPORANEA A RICHIESTA)</p> <p>PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCC</p> <p>MORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATE</p> <p>SEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)</p> <p>SEGNALAZIONE ESTERNA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC</p> <p>SEGNALAZIONE IN CABINA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)</p> <p>SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA</p> <p>SEGNALAZIONE GONG IN CABINA</p> <p>TIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO</p> <p>CONTROLLO SEQUENZA FASI</p> <p>POSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALE</p> <p>STAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSE</p> <p>MANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ</p> <p>MEMORIZZAZIONE GUASTI</p> <p>CABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGE</p> <p>TUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO</p>					
---------	---------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--



QUADRO2_1		MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	<p>PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCC  MORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATE  SEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)  SEGNALAZIONE ESTERNA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC  SEGNALAZIONE IN CABINA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)  SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA  SEGNALAZIONE GONG IN CABINA  TIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO  CONTROLLO SEQUENZA FASI  POSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALE  STAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSE  MANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ  MEMORIZZAZIONE GUASTI  CABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGE  TUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FO</p>					
QUADRO2_2			<p>CON VVVF  INVERTER  FILTRI RETE CLASSE "B"  RESISTENZA DI FRENATURA  PROTEZIONE PER RESISTENZA DI FRENATURA  SEZIONATORE PER PROVE ISOLAMENTO  BOTTONIERA MANOVRA MANUTENZIONE SUL QUADRO  UNITÀ DI FRENATURA</p>					
HP 4	CASALP21_PR.HP 4	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 8A	NR	€ 889,3281	€ 1.125,0000		
HP 6	CASALP21_PR.HP 6	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 12A	NR	€ 918,9723	€ 1.162,5000		
HP 8	CASALP21_PR.HP 8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 16A	NR	€ 960,4743	€ 1.215,0000		
HP 12	CASALP21_PR.HP 12	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 22A	NR	€ 1.031,6206	€ 1.305,0000		
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 28A	NR	€ 1.138,3399	€ 1.440,0000		
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 AVVIAMENTO DIRETTO FERMATE 2-6 34A	NR	€ 1.201,5810	€ 1.520,0000		
SUPP1	CASALP21_PR.SUPP1	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	SUPPLEMENTO PER IMPIAANTI DA 7-10 FERMATE	NR	€ 181,8182	€ 230,0000		
HP 4	CASALP21_PR.HP 4	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 8A	NR	€ 1.561,2648	€ 1.975,0000		

HP 6	CASALP21_PR.HP 6	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 12A	NR	€ 1.652,1739	€ 2.090,0000		
HP 8	CASALP21_PR.HP 8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 16A	NR	€ 1.873,5178	€ 2.370,0000		
HP 12_23	CASALP21_PR.HP 12_23	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 22A	NR	€ 2.339,9209	€ 2.960,0000		
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 28A	NR	€ 2.664,0316	€ 3.370,0000		
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CON VVVF AD ANELLO APERTO PORTE MANUALI E/O PORTE AUTOMATICHE FERMATE 2-6 34A	NR	€ 3.102,7668	€ 3.925,0000		
SUPP1	CASALP21_PR.SUPP1	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	SUPPLEMENTO PER IMPIAANTI DA 7-10 FERMATE	NR	€ 181,8182	€ 230,0000		
ACCESS1	CASALP21_PR.ACCESS1	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	DIFFERENZA TRASFORMATORE DA 600VA MONOFASE	NR	€ 23,7154	€ 30,0000		
ACCESS2	CASALP21_PR.ACCESS2	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	DIFFERENZA TRASFORMATORE DA 800VA TRIMONOFASE	NR	€ 33,2016	€ 42,0000		
ACCESS3	CASALP21_PR.ACCESS3	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	PREDISPOSIZIONE CIRCUITO PER VENTILATORE MOTORE ARGANO	NR	€ 19,7628	€ 25,0000		
ACCESS4	CASALP21_PR.ACCESS4	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CIRCUITO PER TENSIONE FRENO DIVERSA DALLO STANDARD (6080VCC)	NR	€ 23,7154	€ 30,0000		
ACCESS5	CASALP21_PR.ACCESS5	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CIRCUITO PER TENSIONE FRENO DIVERSADALLO STANDARD (110VCC)	NR	€ 27,6680	€ 35,0000		
ACCESS6	CASALP21_PR.ACCESS6	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CIRCUITO TENSIONE PATTINO DIVERSA DALLO STANDARD (60 80VCC)	NR	€ 23,7154	€ 30,0000		
ACCESS7	CASALP21_PR.ACCESS7	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CIRCUITO TENSIONE PATTINO DIVERSA DALLO STANDARD (110VCC)	NR	€ 27,6680	€ 35,0000		
ACCESS8	CASALP21_PR.ACCESS8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CIRCUITO PER MANOVRA TENSIONE 110VCC (CONSIGLIATA PER IMPIANTI CON PIU' DI 8 FERMATE)	NR	€ 27,6680	€ 35,0000		
ACCESS9	CASALP21_PR.ACCESS9	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	PREDISPOSIZIONE RESISTENZE PASSAGGIO (ALTA-BASSA)	NR	€ 38,7352	€ 49,0000		
ACCESS10	CASALP21_PR.ACCESS10	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	RELAY PER ACCENSIONE LUCE EMERGENZA	NR	€ 12,6482	€ 16,0000		
ACCESS11	CASALP21_PR.ACCESS11	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	ALIMENTAZIONE SEGNALAZIONI 24VCC FINO A 5A	NR	€ 47,4308	€ 60,0000		
ascensore			<b>SISTEMI VVVF</b>					
ACCESS12	CASALP21_PR.ACCESS12	SISTEMI VVVF	REGOLAZIONE AD ANELLO CHIUSO PER QUADRI CON VVVF PER MOTORI FINO A 8HP 16A 400V,VELOCITA' FINO 2,5 MT/SEC., COMPLETO DI SCHEDA INTERFACCIA PER ENCODER	NR	€ 181,8182	€ 230,0000		
ACCESS13	CASALP21_PR.ACCESS13	SISTEMI VVVF	REGOLAZIONE AD ANELLO CHIUSO PER QUADRI CON VVVF PER MOTORI FINO A 20HP 34A 400V, VELOCITA' FINO 2,5 MT/SEC., COMPLETO DI MODULO DI FRENATURA E SCHEDA INTERFACCIA	NR	€ 221,3439	€ 280,0000		
ACCESS14	CASALP21_PR.ACCESS14	SISTEMI VVVF	VARIANTE TERZA VELOCITA' PER QUADRI CON VVVF PER IMPIANTI CON VELOCITA' SUPERIORE A 1,2 MT/SEC	NR	€ 173,9130	€ 220,0000		
ascensore			<b>CIRCUITI PER EMERGENZA</b>					
ACCESS15	CASALP21_PR.ACCESS15	CIRCUITI PER EMERGENZA	DISPOSITIVO DI EMERGENZA RITORNO AL PIANO CON RIAPERTURA PORTE FINO A 10HP ,INCLUDE BATTERIE	NR	€ 774,7036	€ 980,0000		
ACCESS16	CASALP21_PR.ACCESS16	CIRCUITI PER EMERGENZA	DISPOSITIVO DI EMERGENZA RITORNO AL PIANO CON RIAPERTURA PORTE FINO A 20HP, ,INCLUDE BATTERIE	NR	€ 909,0909	€ 1.150,0000		
ascensore								

QUADRO3	CASALP21_PR.QUADRO3		DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA UNIVERSALE CON MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.2 ARMONIZZATE)QUADRO DI MANOVRA UNIVERSALE PER IMPIANTI OLEODINAMICI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE FINO A 10 FERMATE, COSTRUITO IN ARMADIO CHIUSO CON AERAZIONE NATURALE VERNICIATO, PORTA AD UN BATTENTE CON APERTURA A DESTRA O SINISTRA O ASPORTABILE, TELAIO COMPLETAMENTE SMONTABILE DALLA PIASTRA PORTA COMPONENTI, (PER AGEVOLARE EVENTUALI RIPARAZIONI), REALIZZATI ANCHE CON DIMENSIONI PER L'INSTALLAZIONE NEI LOCALI MACCHINA SU ARMADI METALLICI PREFABBRICATI COMPLETO DI:TRASFORMATORE DI MANOVRA MONOFASE 400VA (PER IMPIANTI MANUALI)TRASFORMATORE DI MANOVRA TRIMONOFASE 350VA (PER IMPIANTI SEMIAUTOMATICI E/O AUTOMATICI ACCESSO) CIRCUITO DI MANOVRA 48VCC CON PROTEZIONE VALVOLA AUTOMATICA + FUSIBILI CIRCUITO PATTINO RETRATTILE A 48VCC PROTETTO CON FUSIBILI, CIRCUITI SEGNALAZIONI A 12VCC PROTETTI CON FUSIBILI CIRCUITO MOTORE PORTE 125V TRIFASE PROTETTO CON FUSIBILI + TEMPORIZZATORE, PROTEZIONE MOTORE CENTRALINA CON TERMISTORI ILLUMINAZIONE CABINA 220VAC FISSA (TEMPORANEA A RICHIESTA)					
QUADRO3_!			PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCC MORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATE SEGNALAZIONE DI POSIZIONE A 12VCC FINO A 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO PIANO TERRA E CABINA) RELAY PER ACCENSIONE LUCE EMERGENZA SEGNALAZIONE ZONA PIANO (PER MANOVRA MANUALE), SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA SEGNALAZIONE GONG IN CABINA TIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO CONTROLLO SEQUENZA FASI PIANI VICINI IN PICCOLA VELOCITA' POSSIBILITA' DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALE STAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSE MANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITA', MEMORIZZAZIONE GUASTI CIRCUITO DI SICUREZZA PER RIPESCAGGIO A PORTE APERTE CIRCUITO PER LEGGE 13 SEGNALAZIONE ZONA PIANO E PULSANTE RESET CABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE E CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGE TUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO					
ascensore								
HP 8	CASALP21_PR.HP 8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERME 2-10 15A	NR	€ 885,3755	€ 1.120,0000		
HP 10,5	CASALP21_PR.HP 10,5	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERME 2-10 21A	NR	€ 901,1858	€ 1.140,0000		
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERME 2-10 32A	NR	€ 950,1976	€ 1.202,0000		
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERME 2-10 42A	NR	€ 1.996,0474	€ 2.525,0000		
HP 25	CASALP21_PR.HP 25	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERME 2-10 50A	NR	€ 1.041,1067	€ 1.317,0000		
HP 30	CASALP21_PR.HP 30	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERME 2-10 59A	NR	€ 1.074,3083	€ 1.359,0000		

HP 40	CASALP21_PR.HP 40	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTE MANUALI AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 76A	NR	€ 1.197,6285	€ 1.515,0000		
HP 8	CASALP21_PR.HP 8	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 15A	NR	€ 960,4743	€ 1.215,0000		
HP 10,5	CASALP21_PR.HP 10,5	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 21A	NR	€ 980,2372	€ 1.240,0000		
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 32A	NR	€ 1.021,3439	€ 1.292,0000		
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 42A	NR	€ 1.076,6798	€ 1.362,0000		
HP 25	CASALP21_PR.HP 25	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 50A	NR	€ 1.135,9684	€ 1.437,0000		
HP 30	CASALP21_PR.HP 30	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 59A	NR	€ 1.167,5889	€ 1.477,0000		
HP 40	CASALP21_PR.HP 40	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-10 76A	NR	€ 1.288,5375	€ 1.630,0000		
ascensore					€	-		

QUADRO4	CASALP21_PR.QUADRO4		DESCRIZIONE QUADRI CON MANOVRA A PRENOTAZIONE A MICROPROCESSORE (A NORME EN 81.2 ARMONIZZATE)QUADRO DI MANOVRA A PRENOTAZIONE SIMPLEX E DUPLEX O MULTIPLEXPER IMPIANTI OLEODINAMICI CON SCHEDA A MICROPROCESSORE, COSTRUITO IN ARMADIO CHIUSO CON AERAZIONE NATURALE VERNICIATO, PORTA AD UN BATTENTE CON APERTURA A DESTRA O SINISTRA O ASPORTABILE, TELAIO COMPLETAMENTE SMONTABILE DALLA PIASTRA PORTA COMPONENTI, (PER AGEVOLARE EVENTUALI RIPARAZIONI), COMPLETO DI:TRASFORMATORE MONOFASE 400VA (PER IMPIANTI CON PORTE MANUALI)TRASFORMATORE TRIMONOFASE 350VA (PER IMPIANTI SEMIAUTOMATICI E/O AUTOMATICI 1 ACCESSO)CIRCUITO DI MANOVRA 48VCC CON PROTEZIONE VALVOLA AUTOMATICA + FUSIBILICIRCUITO PATTINO RETRATTILE A 48VCC PROTETTO CON FUSIBILICIRCUITI SEGNALAZIONI A 12VCC PROTETTI CON FUSIBILICIRCUITO MOTORE PORTE 125V TRIFASE PROTETTO CON FUSIBILI + TEMPORIZZATOREPROTEZIONE MOTORE CENTRALINA CON TERMISTORIILLUMINAZIONE CABINA 220VAC FISSA (TEMPORANEA A RICHIESTA)PREDISPOSIZIONE PER ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA O BARRIERA 12VCCMORSETTIERE DI POTENZA E DI MANOVRA CON MORSETTI DI SEZIONI ADEGUATESEGNALAZIONI DI POSIZIONE A 12VCC FINO A 0,6A DI SERIE (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO)SEGNALAZIONE ESTERNA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCCSEGNALAZIONE IN CABINA DI PRENOTAZIONE EFFETTUATA A 12VCC (DISPLAY DECIMALE A COMUNE POSITIVO PIANO TERRA E CABINA)SEGNALAZIONE DI DIREZIONE DI MARCIA A 12VCCSEGNALAZIONE LUMINOSA ZONA PIANO,SEGNALAZIONE SOVRACCARICO IN CABINA,SEGNALAZIONE GONG IN CABINATIMER CORSA ELETTRONICO CON RESET SUL QUADRO, CONTROLLO SEQUENZA FASIPOSSIBILITÀ DI STAZIONAMENTO AD UN PIANO PREFERENZIALESTAZIONAMENTO PORTE APERTE O CHIUSEMANUTENZIONE IN ALTA O BASSA VELOCITÀ, MEMORIZZAZIONE GUASTICIRCUITO DI SICUREZZA PER RIPESCAGGIO A PORTE APERTE, CIRCUITO PER LEGGE 13SEGNALAZIONE ZONA PIANO E PULSANTE RESETCABLAGGIO ALLOGGIATO IN CANALINA DI PLASTICA AUTOESTINGUENTE CON FILO FLESSIBILE DI SEZIONE E CARATTERISTICHE A NORMA DI LEGGETUTTI I COMPONENTI ED I COLLEGAMENTI SONO SOSTITUIBILI DALLA PARTE ANTERIORE DEL QUADRO, SENZA DOVER ESEGUIRE INTERVENTI SUL RETRO DELLA PIASTRA DI FONDO					
ascensore			<b>PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA</b>					
HP 8	CASALP21_PR.HP 8	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	AVVIAMENTO	NR	€ 1.083,0040	€ 1.370,0000	
HP 10,5_42	CASALP21_PR.HP 10,5_42	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	AVVIAMENTO	NR	€ 1.139,9209	€ 1.442,0000	
HP 16	CASALP21_PR.HP 16	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	AVVIAMENTO	NR	€ 1.191,3043	€ 1.507,0000	
HP 20	CASALP21_PR.HP 20	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	AVVIAMENTO	NR	€ 1.191,3043	€ 1.507,0000	
HP 25	CASALP21_PR.HP 25	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	AVVIAMENTO	NR	€ 1.234,7826	€ 1.562,0000	

HP 30	CASALP21_PR.HP 30	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	NR	€ 1.286,1660	€ 1.627,0000		
HP 40	CASALP21_PR.HP 40	PRENOTAZIONE SALITA E DISCESA	A 2 VELOCITA' PORTEAUTOMATICHE AVVIAMENTO DIRETTO E/O DIGISTAR FERMATE 2-6	NR	€ 1.415,0198	€ 1.790,0000		
SUPP2 ascensore	CASALP21_PR.SUPP2		SUPPLEMENTO PER IMPIANTI DA 7-10 FERME	NR	€ 181,8182	€ 230,0000		
			<b>VARIANTI CIRCUITALI</b>					
ACCESS17	CASALP21_PR.ACCESS17	VARIANTI CIRCUITALI	DIFFERENZA TRASFORMATORE MONOFASE 600 VA	NR	€ 25,2964	€ 32,0000		
ACCESS18	CASALP21_PR.ACCESS18	VARIANTI CIRCUITALI	DIFFERENZA TRASFORMATORE TRIMONOFASE 500 VA	NR	€ 27,6680	€ 35,0000		
ACCESS19	CASALP21_PR.ACCESS19	VARIANTI CIRCUITALI	DIFFERENZA PER CENTRALINA MOTORIZZATA	NR	€ 38,7352	€ 49,0000		
ACCESS20	CASALP21_PR.ACCESS20	VARIANTI CIRCUITALI	DIFFERENZA PER CENTRALINA 4 VALVOLE 48VCC	NR	€ 47,4308	€ 60,0000		
ACCESS21	CASALP21_PR.ACCESS21	VARIANTI CIRCUITALI	CIRCUITO TENSIONE PATTINO DIVERSA DALLO STANDARD (6080VCC)	NR	€ 23,7154	€ 30,0000		
ACCESS22	CASALP21_PR.ACCESS22	VARIANTI CIRCUITALI	CIRCUITO TENSIONE PATTINO DIVERSA DALLO STANDARD (110VCC)	NR	€ 27,6680	€ 35,0000		
ACCESS23	CASALP21_PR.ACCESS23	VARIANTI CIRCUITALI	SEGNALAZIONE EMERGENZA IN ATTO	NR	€ 11,8577	€ 15,0000		
ACCESS24	CASALP21_PR.ACCESS24	VARIANTI CIRCUITALI	SEGNALAZIONE POSIZIONE A TUTTI I PIANI O CON COMUNE NEGATIVO (PER PIANO)	NR	€ 9,4862	€ 12,0000		
ascensore			<b>CIRCUITI PER EMERGENZA</b>					
ACCESS25	CASALP21_PR.ACCESS25	CIRCUITI PER EMERGENZA	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA IN MANCANZA DI F.M. REALIZZATO CON CONVERTITORE 1248VCC	NR	€ 59,2885	€ 75,0000		
ACCESS26	CASALP21_PR.ACCESS26	CIRCUITI PER EMERGENZA	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA E RIAPERTURA PORTE IN MANCANZA DI F.M. PER MOTORI PORTE A 3 FASI 125 V FINO A 150 W	NR	€ 188,1423	€ 238,0000		
ACCESS27	CASALP21_PR.ACCESS27	CIRCUITI PER EMERGENZA	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA E RIAPERTURA PORTE IN MANCANZA DI F.M. PER MOTORI PORTE A 3 FASI 125 V FINO A 300 W	NR	€ 260,8696	€ 330,0000		
ACCESS28	CASALP21_PR.ACCESS28	CIRCUITI PER EMERGENZA	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA E RIAPERTURA PORTE IN MANCANZA DI F.M. PER MOTORI A 230 V MONOFASE A 150 WPORTE	NR	€ 203,9526	€ 258,0000		
ACCESS29	CASALP21_PR.ACCESS29	CIRCUITI PER EMERGENZA	KIT DI EMERGENZA PER DISCESA AUTOMATICA E RIAPERTURA PORTE IN MANCANZA DI F.M. PER MOTORI 48VCC FINO A 120 W48VCC FINO A 120 WPORTE	NR	€ 102,7668	€ 130,0000		
ascensore			<b>AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO</b>					
ACCESS30	CASALP21_PR.ACCESS30	AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 10,5 HP 380 V	NR	€ 67,1937	€ 85,0000		
ACCESS31	CASALP21_PR.ACCESS31	AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 16 HP 380 V	NR	€ 85,3755	€ 108,0000		
ACCESS32	CASALP21_PR.ACCESS32	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 16 HP 380 V	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 20 HP 380 V	NR	€ 105,9289	€ 134,0000		
ACCESS33	CASALP21_PR.ACCESS33	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 16 HP 380 V	AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER MOTORI FINO A 30 HP 380 V	NR	€ 138,3399	€ 175,0000		
ascensore			<b>PROTEZIONI MOTORE</b>					
ACCESS34	CASALP21_PR.ACCESS34	PROTEZIONI MOTORE	RELAY TERMICO PROTEZIONE MOTORE FINO A 10,5 HP	NR	€ 20,5534	€ 26,0000		
ACCESS35	CASALP21_PR.ACCESS35	PROTEZIONI MOTORE	RELAY TERMICO PROTEZIONE MOTORE FINO A 20 H	NR	€ 33,2016	€ 42,0000		
ACCESS36	CASALP21_PR.ACCESS36	RELAY TERMICO PROTEZIONE MOTORE FINO A 20 H	RELAY TERMICO PROTEZIONE MOTORE FINO A 40 HP	NR	€ 59,2885	€ 75,0000		
ascensore	CASALP21_PR.ascensore	RELAY TERMICO PROTEZIONE MOTORE FINO A 20 H	COMPONENTI QUADRO	NR	€ -			
COMPQ1	CASALP21_PR.COMPQ1	COMPONENTI QUADRO	PORTA VALVOLE PER FUSIBILE FINO A 15A 380V 1 POLO	NR	€ 3,1621	€ 4,0000		
COMPQ2	CASALP21_PR.COMPQ2	COMPONENTI QUADRO	VALVOLA AUTOMATICA 2A	NR	€ 17,3913	€ 22,0000		
COMPQ3	CASALP21_PR.COMPQ3	VALVOLA AUTOMATICA 2A	SEQUENZA FASI 380 V	NR	€ 27,6680	€ 35,0000		
COMPQ4	CASALP21_PR.COMPQ4	VALVOLA AUTOMATICA 2A	VALVOLA AUTOMATICA 4A	NR	€ 17,3913	€ 22,0000		
COMPQ5	CASALP21_PR.COMPQ5	VALVOLA AUTOMATICA 4A	RADDRIZZATORI MANOVRA 25A 600V	NR	€ 11,0672	€ 14,0000		
COMPQ6	CASALP21_PR.COMPQ6	VALVOLA AUTOMATICA 4A	RADDRIZZATORI MANOVRA 50A 1000V	NR	€ 19,7628	€ 25,0000		
COMPQ7	CASALP21_PR.COMPQ7	RADDRIZZATORI MANOVRA 50A 1000V	RELAY FINDER SERIE 40 BOBINA 1248VCC 2 SCAMBI	NR	€ 7,1146	€ 9,0000		
COMPQ8	CASALP21_PR.COMPQ8	RADDRIZZATORI MANOVRA 50A 1000V	RELAY FINDER SERIE 40 BOBINA 220VAC 2 SCAMBI	NR	€ 7,5099	€ 9,5000		
COMPQ9	CASALP21_PR.COMPQ9	RELAY FINDER SERIE 40 BOBINA 220VAC 2 SCAMBI	ZOCOLI PER BARRA DIN (RELAY SERIE 40)	NR	€ 2,7668	€ 3,5000		
COMPQ10	CASALP21_PR.COMPQ10	RELAY FINDER SERIE 40 BOBINA 220VAC 2 SCAMBI	RELAY FINDER UNDECAL BOBINA 12 48VCC 3 SCAMBI	NR	€ 11,4625	€ 14,5000		
COMPQ11	CASALP21_PR.COMPQ11	RELAY FINDER UNDECAL BOBINA 12 48VCC 3 SCAMBI	RELAY FINDER UNDECAL BOBINA 60	NR	€ 13,0435	€ 16,5000		

COMPQ12	CASALP21_PR.COMPQ12	RELAY FINDER UNDECAL BOBINA 12 48VCC 3 SCAMBI	ZOCOLO PER BARRA DIN (RELAY UNDECAL)	NR	€ 3,9921	€ 5,0500		
COMPQ13	CASALP21_PR.COMPQ13	ZOCOLO PER BARRA DIN (RELAY UNDECAL)	TIMER 3 CANALI RIT. 12 SEC. ALIM. 48VCC PER QUADRI RELAY	NR	€ 33,2016	€ 42,0000		
COMPQ14	CASALP21_PR.COMPQ14	ZOCOLO PER BARRA DIN (RELAY UNDECAL)	TIMER 12' MODULARI 12	NR	€ 37,9447	€ 48,0000		
COMPQ15	CASALP21_PR.COMPQ15	TIMER 12' MODULARI 12	TIMER 120' MODULARI 12	NR	€ 37,9447	€ 48,0000		
COMPQ16	CASALP21_PR.COMPQ16	TIMER 12' MODULARI 12	ALIMENTATORE PER CARICA BATTERIA PB 13,6V 300MA	NR	€ 22,1344	€ 28,0000		
ascensore			<b>SCHEDE</b>					
SCHEDE1	CASALP21_PR.SCHEDE1	SCHEDE	SCHEDE INVERTER (RITORNO AL PIANO 48V)	NR	€ 77,4704	€ 98,0000		
SCHEDE2	CASALP21_PR.SCHEDE2	SCHEDE	SCHEDE INVERTER (RITORNO AL PIANO E RIAPERTURA PORTE)	NR	€ 181,8182	€ 230,0000		
SCHEDE3	CASALP21_PR.SCHEDE3	SCHEDE	SCHEDE AZIONAMENTO MOTORE PORTE	NR	€ 67,9842	€ 86,0000		
SCHEDE4	CASALP21_PR.SCHEDE4	SCHEDE	SCHEDE INVERTER PER APERTURA PORTE	NR	€ 219,7628	€ 278,0000		
SCHEDE5	CASALP21_PR.SCHEDE5	SCHEDE	SCHEDE LINE DRIVER GE	NR	€ 193,6759	€ 245,0000		
SCHEDE6	CASALP21_PR.SCHEDE6	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE SL20	NR	€ 383,3992	€ 485,0000		
SCHEDE7	CASALP21_PR.SCHEDE7	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE SAMP	NR	€ 336,7589	€ 426,0000		
SCHEDE8	CASALP21_PR.SCHEDE8	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE SMS	NR	€ 256,9170	€ 325,0000		
SCHEDE9	CASALP21_PR.SCHEDE9	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE CM	NR	€ 256,9170	€ 325,0000		
SCHEDE10	CASALP21_PR.SCHEDE10	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE SMART	NR	€ 268,7747	€ 340,0000		
SCHEDE11	CASALP21_PR.SCHEDE11	SCHEDE	SCHEDE SMART A RELAY	NR	€ 205,5336	€ 260,0000		
SCHEDE12	CASALP21_PR.SCHEDE12	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE SL24	NR	€ 332,0158	€ 420,0000		
SCHEDE13	CASALP21_PR.SCHEDE13	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE LIFT VVVF	NR	€ 339,9209	€ 430,0000		
SCHEDE14	CASALP21_PR.SCHEDE14	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORE OMNILIFT	NR	€ 312,2530	€ 395,0000		
SCHEDE15	CASALP21_PR.SCHEDE15	SCHEDE	SCHEDE PORTE 48/100 VCC	NR	€ 67,9842	€ 86,0000		
SCHEDE16	CASALP21_PR.SCHEDE16	SCHEDE	SCHEDE ELETTROMECCANICA BA27	NR	€ 146,2451	€ 185,0000		
SCHEDE17	CASALP21_PR.SCHEDE17	SCHEDE	SCHEDE CS20/24/27	NR	€ 98,8142	€ 125,0000		
SCHEDE18	CASALP21_PR.SCHEDE18	SCHEDE	SCHEDE ELETTROMECCANICA BA24	NR	€ 146,2451	€ 185,0000		
SCHEDE19	CASALP21_PR.SCHEDE19	SCHEDE	SCHEDE DI ESPANSIONE SERIALE A MICROPROCESSORE CAPE (SERIALE CABINA)	NR	€ 94,8617	€ 120,0000		
SCHEDE20	CASALP21_PR.SCHEDE20	SCHEDE	SCHEDE A MICROPROCESSORI PEXP (SERIALE ESTERNI)	NR	€ 36,3636	€ 46,0000		
SCHEDE21	CASALP21_PR.SCHEDE21	SCHEDE	SCHEDE DECODIFICA BINARIA	NR	€ 40,3162	€ 51,0000		
SCHEDE22	CASALP21_PR.SCHEDE22	SCHEDE	SCHEDE SERIALE CABINA	NR	€ 75,0988	€ 95,0000		
SCHEDE23	CASALP21_PR.SCHEDE23	SCHEDE	SCHEDE SERIALE PIANO	NR	€ 17,3913	€ 22,0000		
SCHEDE24	CASALP21_PR.SCHEDE24	SCHEDE	KIT LUCE EMERGENZA BLUME	NR	€ 29,2490	€ 37,0000		
SCHEDE25	CASALP21_PR.SCHEDE25	SCHEDE	SCHEDE ELETTROMECCANICA PER INTERFACCIA CON INVERTER VVVF	NR	€ 173,9130	€ 220,0000		
SCHEDE26	CASALP21_PR.SCHEDE26	SCHEDE	ENCODER IMPULSI GIRO	NR	€ 173,9130	€ 220,0000		
			<b>MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE</b>					
SCHEDE27	CASALP21_PR.SCHEDE27	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	GIUNTO ELASTICO PER ENCODER	NR	€ 26,0870	€ 33,0000		
SCHEDE28	CASALP21_PR.SCHEDE28	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	RESISTENZA FRENATURA 3000W	NR	€ 156,5217	€ 198,0000		
SCHEDE29	CASALP21_PR.SCHEDE29	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	RESISTENZA FRENATURA 2200W	NR	€ 156,5217	€ 198,0000		
SCHEDE30	CASALP21_PR.SCHEDE30	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	RESISTENZA FRENATURA 1500W	NR	€ 139,1304	€ 176,0000		
SCHEDE31	CASALP21_PR.SCHEDE31	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	RESISTENZA FRENATURA 600 W	NR	€ 50,5929	€ 64,0000		
SCHEDE32	CASALP21_PR.SCHEDE32	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CAVO SCHERMATO 4 X 2,5 MMQ	NR	€ 2,7668	€ 3,5000		
SCHEDE33	CASALP21_PR.SCHEDE33	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CAVO SCHERMATO 4 X 4 MMQ	NR	€ 3,7945	€ 4,8000		
SCHEDE34	CASALP21_PR.SCHEDE34	MATERIALE PER IMPIANTO ASCENSORE	CAVO SCHERMATO 4 X 6 MMQ	NR	€ 5,5336	€ 7,0000		
ascensore			<b>INVERTER</b>					
INVERT2	CASALP21_PR.INVERT2	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 4KW	NR	€ 498,0237	€ 630,0000		
INVERT3	CASALP21_PR.INVERT3	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 5.5 KW	NR	€ 569,1700	€ 720,0000		
INVERT4	CASALP21_PR.INVERT4	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 7.5 KW	NR	€ 671,9368	€ 850,0000		
INVERT5	CASALP21_PR.INVERT5	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 11KW	NR	€ 869,5652	€ 1.100,0000		
INVERT6	CASALP21_PR.INVERT6	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 15 KW	NR	€ 1.185,7708	€ 1.500,0000		
INVERT7	CASALP21_PR.INVERT7	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 18,5 KW	NR	€ 1.343,8735	€ 1.700,0000		
INVERT8	CASALP21_PR.INVERT8	INVERTER	INVERTER PER ANELLO APERTO 22KW	NR	€ 1.620,5534	€ 2.050,0000		
INVERT9	CASALP21_PR.INVERT9	INVERTER	FILTRO RETE CLASSE B PER 4 KW	NR	€ 59,2885	€ 75,0000		
INVERT10	CASALP21_PR.INVERT10	INVERTER	FILTRO RETE CLASSE B PER 5;5/7;5 KW	NR	€ 63,2411	€ 80,0000		
INVERT11	CASALP21_PR.INVERT11	INVERTER	FILTRO RETE CLASSE B PER 11/18,5 KW	NR	€ 126,4822	€ 160,0000		

INVERT12	CASALP21_PR.INVERT12	INVERTER	FILTRO RETE CLASSE B PER 22/30 KW	NR	€ 158,1028	€ 200,0000		
ascensore			PORTE					
BASIC210	CASALP21_PR.BASIC210	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 600	NR	€ 47,1542	€ 59,6500		
BASIC211	CASALP21_PR.BASIC211	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 700	NR	€ 50,2767	€ 63,6000		
BASIC212	CASALP21_PR.BASIC212	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 750	NR	€ 29,1621	€ 36,8900		
BASIC213	CASALP21_PR.BASIC213	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 800	NR	€ 50,2688	€ 63,5900		
BASIC214	CASALP21_PR.BASIC214	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 850	NR	€ 53,9921	€ 68,3000		
BASIC215	CASALP21_PR.BASIC215	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 900	NR	€ 53,9921	€ 68,3000		
BASIC216	CASALP21_PR.BASIC216	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1000	NR	€ 62,4348	€ 78,9800		
BASIC217	CASALP21_PR.BASIC217	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1100	NR	€ 65,7787	€ 83,2100		
BASIC218	CASALP21_PR.BASIC218	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1200	NR	€ 68,9960	€ 87,2800		
BASIC219	CASALP21_PR.BASIC219	PORTE	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1300	NR	€ 81,3202	€ 102,8700		
BASIC226	CASALP21_PR.BASIC226	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 600	NR	€ 102,7668	€ 130,0000		
BASIC227	CASALP21_PR.BASIC227	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 700	NR	€ 110,6719	€ 140,0000		
BASIC228	CASALP21_PR.BASIC228	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 750	NR	€ 113,0435	€ 143,0000		
BASIC229	CASALP21_PR.BASIC229	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 800	NR	€ 113,0435	€ 143,0000		
BASIC230	CASALP21_PR.BASIC230	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 850	NR	€ 120,1581	€ 152,0000		
BASIC231	CASALP21_PR.BASIC231	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 900	NR	€ 120,1581	€ 152,0000		
BASIC294	CASALP21_PR.BASIC294	PORTE	PORTE AUTOMATICHE DI PIANO FINITURA PLALAM (coppia di antine)	NR	€ 103,5573	€ 131,0000		
BASIC348	CASALP21_PR.BASIC348	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 600	NR	€ 276,6798	€ 350,0000		
BASIC349	CASALP21_PR.BASIC349	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 700	NR	€ 301,1858	€ 381,0000		
BASIC350	CASALP21_PR.BASIC350	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 750	NR	€ 130,4348	€ 165,0000		
BASIC351	CASALP21_PR.BASIC351	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 800	NR	€ 138,3399	€ 175,0000		
BASIC352	CASALP21_PR.BASIC352	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 850	NR	€ 146,2451	€ 185,0000		
BASIC353	CASALP21_PR.BASIC353	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 900	NR	€ 146,2451	€ 185,0000		
BASIC354	CASALP21_PR.BASIC354	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1000	NR	€ 158,8933	€ 201,0000		
BASIC355	CASALP21_PR.BASIC355	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1100	NR	€ 158,8933	€ 201,0000		
BASIC356	CASALP21_PR.BASIC356	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1200	NR	€ 175,4941	€ 222,0000		
BASIC357	CASALP21_PR.BASIC357	PORTE	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1300	NR	€ 175,4941	€ 222,0000		
BASIC362	CASALP21_PR.BASIC362	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1000	NR	€ 132,0158	€ 167,0000		
BASIC363	CASALP21_PR.BASIC363	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1100	NR	€ 139,1304	€ 176,0000		
BASIC364	CASALP21_PR.BASIC364	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1200	NR	€ 145,4545	€ 184,0000		
BASIC365	CASALP21_PR.BASIC365	PORTE	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1300	NR	€ 164,4269	€ 208,0000		
ANALISI1	CASALP21_PR.ANALISI1	PORTE	PORTA DI PIANO, A 1 ANTA BATTENTE AUTORICHIUDENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO TAMBURATA CON VETRO REGOLAMENTARE 600MMX80MM, COMPLETA DI CONTROTELAIO CON ZANCHE PER IL FISSAGGIO ALLA MURATURA, AMMORTIZZATORE E SERRATURA CE. DIMENSIONI PORTA 700 MM LARGHEZZA E 2000 MM DI ALTEZZA MISURA COMUNQUE DA PRENDERSI IN LOCO. IL COLORE DELLA PORTA VERNICIATA RAL ANTIRUGGINE SARÀ A SCELTA DELLA DL.	NR	€ 355,7312	€ 450,0000		
BASIC378	CASALP21_PR.BASIC378	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 600	NR	€ 232,4111	€ 294,0000		
BASIC379	CASALP21_PR.BASIC379	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 700	NR	€ 238,7352	€ 302,0000		
BASIC380	CASALP21_PR.BASIC380	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 750	NR	€ 248,2213	€ 314,0000		
BASIC381	CASALP21_PR.BASIC381	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 800	NR	€ 249,0119	€ 315,0000		
BASIC382	CASALP21_PR.BASIC382	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 850	NR	€ 268,7747	€ 340,0000		



BASILIC383	CASALP21_PR.BASILIC383	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE900	NR	€ 268,7747	€ 340,0000		
BASILIC384	CASALP21_PR.BASILIC384	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1000	NR	€ 282,2134	€ 357,0000		
BASILIC385	CASALP21_PR.BASILIC385	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1100	NR	€ 290,1186	€ 367,0000		
BASILIC386	CASALP21_PR.BASILIC386	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1200	NR	€ 323,3202	€ 409,0000		
BASILIC387	CASALP21_PR.BASILIC387	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1300	NR	€ 339,1304	€ 429,0000		
BASILIC398	CASALP21_PR.BASILIC398	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 600	NR	€ 397,6285	€ 503,0000		
BASILIC399	CASALP21_PR.BASILIC399	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 700	NR	€ 171,5415	€ 217,0000		
BASILIC400	CASALP21_PR.BASILIC400	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 800	NR	€ 425,2964	€ 538,0000		
BASILIC401	CASALP21_PR.BASILIC401	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 850	NR	€ 426,8775	€ 540,0000		
BASILIC402	CASALP21_PR.BASILIC402	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 750	NR	€ 460,8696	€ 583,0000		
BASILIC403	CASALP21_PR.BASILIC403	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 900	NR	€ 460,8696	€ 583,0000		
BASILIC404	CASALP21_PR.BASILIC404	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1000	NR	€ 484,5850	€ 613,0000		
BASILIC405	CASALP21_PR.BASILIC405	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1100	NR	€ 502,7668	€ 636,0000		
BASILIC406	CASALP21_PR.BASILIC406	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1200	NR	€ 554,1502	€ 701,0000		
BASILIC407	CASALP21_PR.BASILIC407	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1300	NR	€ 579,4466	€ 733,0000		
BASILIC418	CASALP21_PR.BASILIC418	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 600	NR	€ 329,6443	€ 417,0000		
BASILIC419	CASALP21_PR.BASILIC419	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 700	NR	€ 342,2925	€ 433,0000		
BASILIC420	CASALP21_PR.BASILIC420	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 750	NR	€ 357,3123	€ 452,0000		
BASILIC421	CASALP21_PR.BASILIC421	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 800	NR	€ 357,3123	€ 452,0000		
BASILIC422	CASALP21_PR.BASILIC422	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 850	NR	€ 381,8182	€ 483,0000		
BASILIC423	CASALP21_PR.BASILIC423	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 900	NR	€ 381,8182	€ 483,0000		
BASILIC424	CASALP21_PR.BASILIC424	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1000	NR	€ 400,7905	€ 507,0000		
BASILIC425	CASALP21_PR.BASILIC425	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1100	NR	€ 415,8103	€ 526,0000		
BASILIC426	CASALP21_PR.BASILIC426	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1200	NR	€ 453,7549	€ 574,0000		
BASILIC427	CASALP21_PR.BASILIC427	PORTE	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1300	NR	€ 478,2609	€ 605,0000		
BOTT.ASC.	CASALP21_PR.BOTT.ASC.	MATERIALI I PER IMPIANTO ASCENSORE	Bottoniera di cabina con placca acciaio	cad.	€ 77,1067	€ 97,5400		
1098	CASALP21_PR.1098	MATERIALI I PER IMPIANTO ASCENSORE	Vetro frangibile protezione interruttore PT 26	cad.	€ 1,4625	€ 1,8500		
1099	CASALP21_PR.1099	MATERIALI I PER IMPIANTO ASCENSORE	Vetro frangibile protezione interruttore PT 52	cad.	€ 1,4625	€ 1,8500		
251	CASALP21_PR.251	MATERIALI I PER IMPIANTO ASCENSORE	CONTATTO MICROSCH ICH FINE CORSA APERTURA PORTE AUTOMATISMO	cad.	€ 4,5850	€ 5,8000		
252	CASALP21_PR.252	MATERIALI I PER IMPIANTO ASCENSORE	CONTATTO MICROSCH ICH FINE CORSA CHIUSURA PORTE AUTOMATISMO	cad.	€ 4,5850	€ 5,8000		
			<b>MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI</b>					

CIRC.001.1	CASALP21_PR.CIRC.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Elettropompa centrifuga bigirante orizzontale con corpo pompa e supporto motore in ghisa, girante in tecnopolimero e albero in acciaio inossidabile, tenuta meccanica carbone/ceramica, motore tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Q=1-6,5 mc/h - H= 30-60 m - Pmax=500 kPa HP 2.5, trifase	cad.	€ 286,1660	€ 362,0000		
CIRC.001.2	CASALP21_PR.CIRC.001.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Elettropompa centrifuga bigirante orizzontale con corpo pompa e supporto motore in ghisa, girante in tecnopolimero e albero in acciaio inossidabile, tenuta meccanica carbone/ceramica, motore tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Q=1-9,5 mc/h - H= 35-60 m - Pmax=600 kPa HP= 3, trifase	cad.	€ 422,1344	€ 534,0000		
CIRC.001.3	CASALP21_PR.CIRC.001.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Elettropompa centrifuga bigirante orizzontale con corpo pompa e supporto motore in ghisa, girante in tecnopolimero e albero in acciaio inossidabile, tenuta meccanica carbone/ceramica, motore tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Q=1-9,5 mc/h - H= 45-70 m - Pmax=700 kPa HP= 4 trifase	cad.	€ 496,4427	€ 628,0000		
CIRC.002.1	CASALP21_PR.CIRC.002.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Elettropompa centrifuga pluristadio verticale a 5 giranti, con corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata con inserto metallico filettato, giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili. Albero motore in acciaio inossidabile di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Rotore montato su cuscinetti e sfere ingrassati. Q=1-5 mc/h - H= 25-70 m - Pmax=700 kPa HP= 1.5 trifase	cad.	€ 290,1186	€ 367,0000		
CIRC.002.2	CASALP21_PR.CIRC.002.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Elettropompa centrifuga pluristadio verticale a 7 giranti, con corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata con inserto metallico filettato, giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili. Albero motore in acciaio inossidabile di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Rotore montato su cuscinetti e sfere ingrassati. Q=1-7,5 mc/h - H= 25-85 m - Pmax=850 kPa HP= 2 trifase	cad.	€ 385,7708	€ 488,0000		
CIRC.002.3	CASALP21_PR.CIRC.002.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Elettropompa centrifuga pluristadio verticale a 5 giranti, con corpo premente/aspirante in tecnopolimero con bocche di aspirazione e mandata con inserto metallico filettato, giranti, corpi diffusori e diffusori in tecnopolimero, completamente inossidabili. Albero motore in acciaio inossidabile di tipo asincrono chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Rotore montato su cuscinetti e sfere ingrassati. Q=1-12 mc/h - H= 30-85 m - Pmax=850 kPa HP= 3 trifase	cad.	€ 410,2767	€ 519,0000		
CIRC.003.1	CASALP21_PR.CIRC.003.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Pompe per circolazione d'acqua in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 12-200 l/min H=1-8 m	cad.	€ 396,8379	€ 502,0000		
CIRC.003.2	CASALP21_PR.CIRC.003.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Pompe per circolazione d'acqua in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 0-500 l/min H=1-14 m	cad.	€ 589,7233	€ 746,0000		
CIRC.003.3	CASALP21_PR.CIRC.003.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Pompe per circolazione d'acqua in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 0-1000 l/min H=2-18 m	cad.	€ 1.019,7628	€ 1.290,0000		
CIRC.003.4	CASALP21_PR.CIRC.003.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Pompe per circolazione d'acqua gemellari in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 0-200 l/min H=0-7 m	cad.	€ 779,4466	€ 986,0000		
CIRC.003.5	CASALP21_PR.CIRC.003.5	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Pompe per circolazione d'acqua gemellari in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 0-400 l/min H=1-14 m	cad.	€ 1.124,9012	€ 1.423,0000		
CIRC.003.6	CASALP21_PR.CIRC.003.6	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Pompe per circolazione d'acqua gemellari in impianti collettivi di riscaldamento civili con corpo in ghisa a motore bagnato. Con bocche flangiate e provviste di raccordi, girante in tecnopolimero trifase Q= 0-700 l/min H=1-16 m	cad.	€ 1.549,4071	€ 1.960,0000		
ALIM.001.1	CASALP21_PR.ALIM.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Alimentatore aria per serbatoi 700 lt	cad.	€ 43,4783	€ 55,0000		
ALIM.001.2	CASALP21_PR.ALIM.001.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Alimentatore aria per serbatoi 750 lt	cad.	€ 86,8933	€ 109,9200		
ALIM.001.3	CASALP21_PR.ALIM.001.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Alimentatore aria per serbatoi 1000-1500 lt	cad.	€ 98,0237	€ 124,0000		
ALIM.001.4	CASALP21_PR.ALIM.001.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Alimentatore aria per serbatoi 2000 lt	cad.	€ 160,6877	€ 203,2700		
SERB.001.1	CASALP21_PR.SERB.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale per aria 11,5 Bar in acciaio zincato lt 300	cad.	€ 218,6561	€ 276,6000		

SERB.001.2	CASALP21_PR.SERB.001.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale per aria 11,5 Bar in acciaio zincato lt 500	cad.	€ 382,9407	€ 484,4200		
SERB.001.3	CASALP21_PR.SERB.001.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale per aria 11,5 Bar in acciaio zincato lt 1000	cad.	€ 628,4585	€ 795,0000		
SERB.001.4	CASALP21_PR.SERB.001.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale per aria 11,5 Bar in acciaio zincato lt 1500	cad.	€ 942,6877	€ 1.192,5000		
SERB.002.1	CASALP21_PR.SERB.002.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale per aria 11,5 Bar in acciaio zincato lt 2000	cad.	€ 1.344,6640	€ 1.701,0000		
SERB.002.2	CASALP21_PR.SERB.002.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale/orizzontale aria compressa a membrana: lt 24 10 bar	cad.	€ 17,2727	€ 21,8500		
SERB.002.3	CASALP21_PR.SERB.002.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale/orizzontale aria compressa a membrana: lt 50 10 bar	cad.	€ 82,0553	€ 103,8000		
SERB.002.4	CASALP21_PR.SERB.002.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale/orizzontale aria compressa a membrana: lt 100 10 bar	cad.	€ 271,3043	€ 343,2000		
SERB.002.5	CASALP21_PR.SERB.002.5	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale/orizzontale aria compressa a membrana: lt 200 10 bar	cad.	€ 271,3043	€ 343,2000		
SERB.002.6	CASALP21_PR.SERB.002.6	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Serbatoio verticale/orizzontale aria compressa a membrana: lt 300 10 bar	cad.	€ 381,0277	€ 482,0000		
INVERT.001	CASALP21_PR.INVERT.001	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Inverter dispositivo per il controllo elettropompe a velocità variabile per mantenere pressione costante al variare della portata, compreso sensore di pressione, sensore di flusso compreso la protezione contro marcia a secco, amperometrica, sovratemperature e tensioni anomale trifase potenza max motore 1 kw	cad.	€ 421,3439	€ 533,0000		
INVERT.002	CASALP21_PR.INVERT.002	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Inverter dispositivo per il controllo elettropompe a velocità variabile per mantenere pressione costante al variare della portata, compreso sensore di pressione, sensore di flusso compreso la protezione contro marcia a secco, amperometrica, sovratemperature e tensioni anomale trifase potenza max motore 2,2 kW	cad.	€ 562,0553	€ 711,0000		
INVERT.003	CASALP21_PR.INVERT.003	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Inverter dispositivo per il controllo elettropompe a velocità variabile per mantenere pressione costante al variare della portata, compreso sensore di pressione, sensore di flusso compreso la protezione contro marcia a secco, amperometrica, sovratemperature e tensioni anomale trifase potenza max motore 3 kw	cad.	€ 792,0949	€ 1.002,0000		
GR.AUT.001.1	CASALP21_PR.GR.AUT.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Gruppi automatici di sollevamento acqua composto da pompa autoadescente serbatoio a membrana pressostato manometro, kit di raccordo tra pompa e motore il tutto già assemblato Q=0-90 l/min H 5-50 m Kpa 500	cad.	€ 222,9249	€ 282,0000		
GR.AUT.001.2	CASALP21_PR.GR.AUT.001.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Gruppi automatici di sollevamento acqua composto da pompa autoadescente serbatoio a membrana pressostato manometro, kit di raccordo tra pompa e motore il tutto già assemblato Q=0-70 l/min H 20-55 m Kpa 550	cad.	€ 230,8300	€ 292,0000		
GR.AUT.001.3	CASALP21_PR.GR.AUT.001.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Gruppi automatici di sollevamento acqua composto da pompa autoadescente serbatoio a membrana pressostato manometro, kit di raccordo tra pompa e motore il tutto già assemblato Q=0-85 l/min H 15-50 m Kpa 500	cad.	€ 239,5257	€ 303,0000		
GR.AUT.001.4	CASALP21_PR.GR.AUT.001.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Gruppi automatici di sollevamento acqua composto da pompa autoadescente serbatoio a membrana pressostato manometro, kit di raccordo tra pompa e motore il tutto già assemblato Q=0-60 l/min H 25-60 m Kpa 600	cad.	€ 239,5257	€ 303,0000		
Q.E.003.1	CASALP21_PR.Q.E.003.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Quadro elettrico trifase per comando pompe in superficie con sistema elettronico per il comando e la protezione di elettropompe bigiranti e multistadio con motori elettrici asincroni monofasi e trifasi ad avviamento diretto controllo marcia a secco tramite fattore di potenza protezione da sovraccarico e sovratensione e/o sottotensione HP 1-4 3 kw	cad.	€ 508,0870	€ 642,7300		
Q.E.003.2	CASALP21_PR.Q.E.003.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Quadro elettrico con sistema elettronico per il comando e la protezione di elettropompe in superficie con motori elettrici asincroni monofasi e trifasi ad avviamento diretto controllo marcia a secco tramite fattore di potenza protezione da sovraccarico e sovratensione e/o sottotensione HP 5,5	cad.	€ 952,5692	€ 1.205,0000		
Q.E.003.3	CASALP21_PR.Q.E.003.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Quadro elettrico con sistema elettronico per il comando e la protezione di elettropompe in superficie con motori elettrici asincroni e trifasi ad avviamento diretto controllo marcia a secco tramite fattore di potenza protezione da sovraccarico e sovratensione e/o sottotensione HP 7,5	cad.	€ 716,6008	€ 906,5000		

CONTACAL.001	CASALP21_PR.CONTACAL.001	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Contatore di calore di tipo diretto indicato per la misurazione dei consumi termici; apparecchio e raccorderie varie costituito da unità elettronica di calcolo, un misuratore volumetrico di portata con corpo in ottone filettato da 1/2" - 2" o acciaio flangiato DN 65 - 200 e da due sonde di temperatura mandata e ritorno	cad.	€ 324,9012	€ 411,0000		
MISC.DIS.001.1	CASALP21_PR.MISC.DIS.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Miscelatore elettronico per ACS con disinfezione termica programmabile diam 1"1/4 completo di servomotore sonda mandata sonda ritorno e termometro mandata acqua miscelata	cad.	€ 324,9012	€ 411,0000		
OROL.CC.001.1	CASALP21_PR.OROL.CC.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Orologio giornaliero per centralina climatica	cad.	€ 55,3360	€ 70,0000		
GALL.001.1	CASALP21_PR.GALL.001.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 1"	cad.	€ 9,4862	€ 12,0000		
GALL.001.2	CASALP21_PR.GALL.001.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 1"1/4	cad.	€ 27,6680	€ 35,0000		
GALL.001.3	CASALP21_PR.GALL.001.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 1"1/2	cad.	€ 34,7826	€ 44,0000		
GALL.001.4	CASALP21_PR.GALL.001.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 2"	cad.	€ 49,0119	€ 62,0000		
GALL.002.1	CASALP21_PR.GALL.002.1	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 1" silenzioso	cad.	€ 12,6482	€ 16,0000		
GALL.002.2	CASALP21_PR.GALL.002.2	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 1"1/4 silenzioso	cad.	€ 37,1542	€ 47,0000		
GALL.002.3	CASALP21_PR.GALL.002.3	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 1"1/2 silenzioso	cad.	€ 39,5257	€ 50,0000		
GALL.002.4	CASALP21_PR.GALL.002.4	MATERIALE IMPIANTI IDRICI/TERMICI/ELETTRICI	Galleggiante 5 coppie 2" silenzioso	cad.	€ 53,7549	€ 68,0000		